

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**010 - Bezbariérový vstup**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň** Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:41:55 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**110 527,88**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
110 527,88  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
23 210,85  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**133 738,73**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **010 - Bezbariérový vstup**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**110 527,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

103 300,94

1 - Zemní práce

7 642,16

2 - Zakládání

2 060,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 688,00

5 - Komunikace pozemní

17 924,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 152,16

997 - Přesun sutě

2 498,58

998 - Přesun hmot

7 335,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 226,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**010 - Bezbariérový vstup**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**110 527,88**

D HSV Práce a dodávky HSV

103 300,94

D 1 Zemní práce

7 642,16

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	26,400	63,00	1 663,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*6,6		26,400			
	VV		Součet		26,400			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,475	214,00	529,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,6*2,5*0,15		2,475			
	VV		Součet		2,475			
3	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 m do 9 000 m	m3	2,475	184,00	455,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,6*2,5*0,15		2,475			
	VV		Součet		2,475			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,475	19,00	47,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,6*2,5*0,15		2,475			
	VV		Součet		2,475			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,960	178,00	882,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,6*2,5*0,15		2,475			
	VV		Součet		2,475			
	VV		2,48*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,960			
	VV		Součet		4,960			
6	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	16,000	254,00	4 064,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(8*1)*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	2	Zakládání				2 060,00	
7	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	20,000	103,00	2 060,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*2,5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 688,00	
8	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	16,000	1 528,00	24 448,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8+8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
9	M	59228270	palisáda betonová půlkulatá přírodní 400x130mm	kus	160,000	89,00	14 240,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		(8+8)*10		160,000			
	VV		Součet		160,000			
	D	5	Komunikace pozemní				17 924,59	
10	K	564861115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	15,870	193,00	3 062,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,4*2,3		5,520			
	VV		4,5*2,3		10,350			
	VV		Součet		15,870			
11	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	18,400	242,00	4 452,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*2,3		18,400			
	VV		Součet		18,400			
12	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2	m2	18,400	294,00	5 409,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,3*2,3		5,290			
	VV		4,5*2,3		10,350			
	VV		1,2*2,3		2,760			
	VV		Součet		18,400			
13	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	20,240	247,00	4 999,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,3*2,3		5,290			
	VV		4,5*2,3		10,350			
	VV		1,2*2,3		2,760			
	VV		Součet		18,400			
	VV		18,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,240			
	VV		Součet		20,240			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 152,16	
14	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	16,000	401,00	6 416,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
15	M	55390101	zábradelní výplň	m	16,000	805,00	12 880,00	vlastní
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,680	3 737,00	6 278,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*0,8*0,7		1,680			
	VV		Součet		1,680			
17	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,000	263,00	1 578,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	997	Přesun sutě				2 498,58	
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	3,780	181,00	684,18	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	109,00	412,02	CS ÚRS 2020 01
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,560	13,00	98,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,78*2		7,560			
	VV		Součet		7,560			
21	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,780	345,00	1 304,10	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				7 335,45	
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,770	335,00	1 262,95	CS ÚRS 2020 01
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,290	250,00	6 072,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 226,94	
24	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	103 242,00	7 226,94	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**003 - C - Biochemická a fyzikální laboratoř**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:30:36 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**325 500,08**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
325 500,08  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
68 355,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**393 855,10**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **003 - C - Biochemická a fyzikální laboratoř**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>325 500,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	148 581,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 474,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 883,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 248,81
997 - Přesun sutě	8 454,22
998 - Přesun hmot	520,93
PSV - Práce a dodávky PSV	155 714,24
722 - Zdravotechnika - nové rozvody	11 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	900,72
766 - Konstrukce truhlářské	109,49
767 - Konstrukce zámečnické	19 028,33
776 - Podlahy povlakové	115 775,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 400,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 203,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**003 - C - Biochemická a fyzikální laboratoř**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**325 500,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 148 581,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 474,32

1	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,152	785,00	2 474,32	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV			výkres vybourané dveře					
VV			0,8*1,97*2		3,152			
VV			Součet		3,152			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 883,65

2	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,673	304,00	508,59	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV			výkres					
VV			6,65*0,15		0,998			
VV			4,5*0,15		0,675			
VV			Součet		1,673			

3	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	63,840	209,00	13 342,56	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			výkres					
VV			6,65*2,5		16,625			
VV			7,1*6,65		47,215			
VV			Součet		63,840			

4	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	10,350	321,00	3 322,35	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV			výkres					
VV			(0,8+1)*1,5		2,700			
VV			(0,8+1)*1,5		2,700			
VV			(0,8+2,5)*1,5		4,950			
VV			Součet		10,350			

5	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,975	227,00	221,33	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV			výkres					
VV			3,25*0,15*2		0,975			
VV			Součet		0,975			

6	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	107,602	209,00	22 488,82	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			výkres					
VV			(6,4+2,545+1,2+1,2+0,3+0,3+0,3+0,3+1+0,8)*3,25		46,621			
VV			-(0,8*1,97+1,8*2,4)		-5,896			
VV			(7,1+1,2+1,2+1+0,3+1,7+0,3+2,7+0,3+1,8+6,65+0,8)*3,25		81,413			
VV			-(0,8*1,97+1,8*2,4*3)		-14,536			
VV			Součet		107,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					97 248,81
7	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	63,840	213,00	13 597,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		9,6*6,65		63,840			
	VV		Součet		63,840			
8	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	65,037	133,00	8 649,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		9,78*6,65		65,037			
	VV		Součet		65,037			
9	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	35,588	394,00	14 021,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		6,65*3,25		21,613			
	VV		4,3*3,25		13,975			
	VV		Součet		35,588			
10	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	423,00	1 333,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		3,152			
11	K	977211111	Rezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	92,200	633,00	58 362,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		7*3,25		22,750			
	VV		4*6,65		26,600			
	VV		5*3,25		16,250			
	VV		4*6,65		26,600			
	VV		Součet		92,200			
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,350	124,00	1 283,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(0,8+1)*1,5		2,700			
	VV		(0,8+1)*1,5		2,700			
	VV		(0,8+2,5)*1,5		4,950			
	VV		Součet		10,350			
D 997			Přesun sutě					8 454,22
13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m	t	12,790	181,00	2 314,99	CS ÚRS 2020 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,790	109,00	1 394,11	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,582	13,00	332,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,791*2		25,582			
	VV		Součet		25,582			
16	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,790	345,00	4 412,55	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot					520,93
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,555	335,00	520,93	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					155 714,24
D 722			Zdravotnicka - nové rozvody					11 500,00
18	K	722002	Zednické výpomoci zdravotnicka	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty						900,72
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	164,00	492,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1+1+1		3,000				
	VV		Součet		3,000				
20	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	93,00	279,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1+1+1		3,000				
	VV		Součet		3,000				
21	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,063	2 059,00	129,72	CS ÚRS 2020 01	
D 766			Konstrukce truhlářské						109,49
22	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1+1		2,000				
	VV		Součet		2,000				
23	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,048	1 281,00	61,49	CS ÚRS 2020 01	
D 767			Konstrukce zámečnické						19 028,33
24	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	203,040	61,00	12 385,44	CS ÚRS 2020 01	
	VV		ocelový rám do otvoru (3,25+3,25+4,3)*18,8		203,040				
	VV		Součet		203,040				
25	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,203	31 050,00	6 303,15	CS ÚRS 2020 01	
	VV		ocelový rám do otvoru (3,25+3,25+4,3)*18,8/1000		0,203				
	VV		Součet		0,203				
26	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,213	1 595,00	339,74	CS ÚRS 2020 01	
D 776			Podlahy povlakové						115 775,04
27	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	64,677	24,00	1 552,25	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		9,78*6,65		65,037				
	VV		-(1,2*0,15*2)		-0,360				
	VV		Součet		64,677				
28	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	64,677	598,00	38 676,85	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		9,78*6,65		65,037				
	VV		-(1,2*0,15*2)		-0,360				
	VV		Součet		64,677				
29	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	63,507	242,00	15 368,69	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		2,545*6,65		16,924				
	VV		2,545*6,65		16,924				
	VV		4,46*6,65		29,659				
	VV		Součet		63,507				
30	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	64,677	299,00	19 338,42	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		9,78*6,65		65,037				
	VV		-(1,2*0,15*2)		-0,360				
	VV		Součet		64,677				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm	m2	71,148	374,00	26 609,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		9,78*6,65		65,037			
	VV		-(1,2*0,15*2)		-0,360			
	VV		Součet		64,677			
	VV		64,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,148			
	VV		Součet		71,148			
32	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	49,250	77,00	3 792,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,545+5,6+0,3+0,3+6,4-0,8		14,345			
	VV		2,545+6,3+0,3+6,65		15,795			
	VV		6,4+0,3+0,3+1+6,65+4,46		19,110			
	VV		Součet		49,250			
33	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	36,195	115,00	4 162,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		6,4+2,545+1,2+1,2+0,3+0,3+0,3+1-0,8		12,745			
	VV		7,1+1,2+1,2+1+0,3+1,7+0,3+2,7+0,3+1,8+6,65-0,8		23,450			
	VV		Součet		36,195			
34	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	36,924	155,00	5 723,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		6,4+2,545+1,2+1,2+0,3+0,3+0,3+1-0,8		12,745			
	VV		7,1+1,2+1,2+1+0,3+1,7+0,3+2,7+0,3+1,8+6,65-0,8		23,450			
	VV		Součet		36,195			
	VV		36,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		36,924			
	VV		Součet		36,924			
35	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,951	580,00	551,58	CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 400,66	
36	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,442	49,00	8 400,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(6,4+2,545+1,2+1,2+0,3+0,3+0,3+1+0,8)*3,25		46,621			
	VV		6,65*2,5		16,625			
	VV		-(0,8*1,97+1,8*2,4)		-5,896			
	VV		(7,1+1,2+1,2+1+0,3+1,7+0,3+2,7+0,3+1,8+6,65+0,8)*3,25		81,413			
	VV		-(0,8*1,97+1,8*2,4*3)		-14,536			
	VV		7,1*6,65		47,215			
	VV		Součet		171,442			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 203,91	
37	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	302 913,00	21 203,91	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

012 - Elektromontáže

Soupis:

**012a - Datové rozvody a slaboproud**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:46:28 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**183 267,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně

183 267,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 486,20

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**221 753,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 012 - Elektromontáže

Soupis: **012a - Datové rozvody a slaboproud**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**183 267,60**

D1 - Rozvody - začátek	144 915,00
D2 - Ostatní práce - začátek	32 602,60
D3 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	6 950,00
D5 - VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU	3 956,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 250,00
D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	1 713,80
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	1 922,80
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	1 380,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 590,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	690,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 705,00
D16 - Podružný materiál	1 725,00
OST - Ostatní	5 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

012 - Elektromontáže

Soupis:

**012a - Datové rozvody a slaboproud**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**183 267,60**

D D1 Rozvody - začátek **144 915,00**

0	K	Pol1	Řadič s odpovídající licencí (do 12 AP)	ks	1,000	11 385,00	11 385,00	
0	K	Pol2	AP – splňující 802.11ac 2,4/5GHz	ks	10,000	805,00	8 050,00	
0	K	Pol3	Switch 24 portů – říditelný	ks	1,000	6 790,00	6 790,00	
0	K	Pol4	Switch 24 portu PoE (PoE min. 12 portů) – říditelný	ks	1,000	6 790,00	6 790,00	
0	K	Pol6	Dodávka a montáž datového rozvaděče Rack 19" 9U hloubka 450m	ks	1,000	16 301,00	16 301,00	
0	K	Pol7	Materiál pro datový rozvaděč, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
0	K	Pol8	patch panel modulární CAT6A 24 portů – neosazený	ks	2,000	744,00	1 488,00	
0	K	Pol9	vyvazovací panel	ks	4,000	610,00	2 440,00	
0	K	Pol10	napájecí panel 5x230V	ks	1,000	477,00	477,00	
0	K	Pol11	patchcord 1m	ks	35,000	227,00	7 945,00	
0	K	Pol12	datová zásuvka 2xRJ45 CAT6 – osazená	ks	30,000	259,00	7 770,00	
0	K	Pol13	keystone CAT6A STP	ks	28,000	121,00	3 388,00	
0	K	Pol14	keystone CAT5e STP	ks	7,000	60,00	420,00	
0	K	Pol15	konektor CAT5e STP	ks	7,000	9,00	63,00	
0	K	Pol16	lišta	m	200,000	20,00	4 000,00	
0	K	Pol17	Lištování	m	200,000	12,00	2 400,00	
0	K	Pol18	kabelaž CAT5e STP	m	415,000	8,00	3 320,00	
0	K	Pol19	kabelaž CAT6a STP	m	1 740,000	16,00	27 840,00	
0	K	Pol20	konektorování	ks	90,000	6,00	540,00	
0	K	Pol21	měření CAT5e	ks	35,000	173,00	6 055,00	
0	K	Pol22	pomocný instalační materiál	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	
0	K	Pol23	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A ,	ks	1,000	293,00	293,00	
0	K	Pol24	Krabice lištová na omítku	ks	1,000	63,00	63,00	
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	30,000	16,00	480,00	
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	25,000	39,00	975,00	
0	K	Pol27	Jistič 16A/1C	ks	1,000	227,00	227,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol28	Úprava v silovém rozvaděči	ks	1,000	2 760,00	2 760,00	
0	K	Pol29	Napojení na stávající PC síť včetně nastavení a vyzkoušení	kpl	1,000	12 880,00	12 880,00	
0	K	Pol30	Materiál a práce pro nepředvídatelné situace	ks	1,000	6 325,00	6 325,00	
<b>D D2 Ostatní práce - začátek</b>							<b>32 602,60</b>	
0	K	Pol31	LH20x20 hranatá	m	40,000	43,00	1 720,00	
<b>D D3 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</b>							<b>6 950,00</b>	
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	50,000	139,00	6 950,00	
<b>D D5 VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU</b>							<b>3 956,00</b>	
0	K	Pol33	Sire 30 mm	m	86,000	46,00	3 956,00	
<b>D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE</b>							<b>2 250,00</b>	
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	30,000	75,00	2 250,00	
<b>D D9 HRUBA VYPLN RYH MALTOU</b>							<b>1 713,80</b>	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	8,200	209,00	1 713,80	
<b>D D10 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU</b>							<b>1 922,80</b>	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	9,200	209,00	1 922,80	
<b>D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>							<b>1 380,00</b>	
0	K	Pol37	S ostatními profesemi	hod	4,000	345,00	1 380,00	
<b>D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>							<b>7 590,00</b>	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	12,000	345,00	4 140,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	10,000	345,00	3 450,00	
<b>D D13 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>							<b>690,00</b>	
0	K	Pol40	zapojovani a zkouskach	hod	2,000	345,00	690,00	
<b>D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</b>							<b>2 705,00</b>	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00	
<b>D D16 Podružný materiál</b>							<b>1 725,00</b>	
1	K	Pol43	Podružný materiál	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
<b>D OST Ostatní</b>							<b>5 750,00</b>	
2	K	Pol44	PPV z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**001 - A - Dílny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:53:01 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**433 760,55**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
433 760,55  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
91 089,72  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**524 850,27**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **001 - A - Dílny**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**433 760,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

143 628,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 519,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 761,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 980,57

997 - Přesun sutě

5 682,60

998 - Přesun hmot

684,74

### PSV - Práce a dodávky PSV

266 109,17

722 - Zdravotechnika - nové rozvody

17 250,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

621,95

766 - Konstrukce truhlářské

7 028,75

776 - Podlahy povlakové

223 010,17

781 - Dokončovací práce - obklady

4 671,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 527,23

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 023,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**001 - A - Dílny**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**433 760,55**

D HSV Práce a dodávky HSV

143 628,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 519,04

1	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,026	43 355,00	1 127,23	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV 1,8\*14,3/1000

0,026

VV Součet

0,026

2	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,773	785,00	1 391,81	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres

VV 0,9\*1,97

1,773

VV Součet

1,773

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 761,41

3	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,008	304,00	306,43	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV 6,72\*0,15

1,008

VV Součet

1,008

4	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	127,243	209,00	26 593,79	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 4,685\*6,72

31,483

VV 14,25\*6,72

95,760

VV Součet

127,243

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,200	263,00	1 104,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV (0,7+0,3+1,8)\*1,5

4,200

VV Součet

4,200

6	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7,574	321,00	2 431,25	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV (0,3+1+1,385)\*1,5

4,028

VV 0,9\*1,97\*2

3,546

VV Součet

7,574

7	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,975	227,00	221,33	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV 3,25\*2\*0,15

0,975

VV Součet

0,975

8	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	148,823	209,00	31 104,01	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		přípravna					
	VV		(6,72+2,1+1+1,385+6,3)*3,25		56,891			
	VV		-(1,5*0,9+0,8*1,97*2+1,8*2,4*2)		-13,142			
	VV		dílna					
	VV		(6,72+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,2+6,72+14,25)*3,25		129,968			
	VV		(0,7+1,8)*1,75		4,375			
	VV		-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,8*2,4*6)		-29,269			
	VV		Součet		148,823			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 980,57	
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1.9 do 3.5 m	m2	16,128	213,00	3 435,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		6,72*1,2*2		16,128			
	VV		Součet		16,128			
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	126,705	133,00	16 851,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		4,525*6,72		30,408			
	VV		9,645*6,72		64,814			
	VV		Součet		126,705			
11	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	20,264	394,00	7 984,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		6,72*3,25		21,840			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		Součet		20,264			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	423,00	1 333,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		3,152			
13	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	16,500	256,00	4 224,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
14	K	971052631	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,620	1 098,00	1 778,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1,5*0,9		1,350			
	VV		1,8*0,15		0,270			
	VV		Součet		1,620			
15	K	977211111	Rezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	57,430	633,00	36 353,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		otvor					
	VV		1,5*2+0,9*3		5,700			
	VV		1,8+0,15*2		2,100			
	VV		příčka					
	VV		6,72*4		26,880			
	VV		3,25*7		22,750			
	VV		Součet		57,430			
16	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	8,228	124,00	1 020,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		(0,3+1+1,385)*1,5		4,028			
	VV		(0,7+0,3+1,8)*1,5		4,200			
	VV		Součet		8,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 997			<b>Přesun sutě</b>					<b>5 682,60</b>
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 6 do 9 m	t	8,597	181,00	1 556,06	CS ÚRS 2020 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,597	109,00	937,07	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,192	13,00	223,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,596*2				17,192	
	VV		Součet				17,192	
20	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,597	345,00	2 965,97	CS ÚRS 2020 01
D 998			<b>Přesun hmot</b>					<b>684,74</b>
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,044	335,00	684,74	CS ÚRS 2020 01
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>266 109,17</b>
D 722			<b>Zdravotnicka - nové rozvody</b>					<b>17 250,00</b>
22	K	722002	Zednické výpomoci zdravotnických	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	vlastní
D 725			<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>					<b>621,95</b>
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo r	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
24	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubo r	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
25	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo r	2,000	93,00	186,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1+1				2,000	
	VV		Součet				2,000	
26	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	2 059,00	102,95	CS ÚRS 2020 01
D 766			<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>7 028,75</b>
27	K	766622121	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m2	1,350	1 035,00	1 397,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1,5*0,9				1,350	
	VV		Součet				1,350	
28	M	611400040	okno plastové pevné zasklení 150 x 90 cm	kus	1,000	2 473,00	2 473,00	vlastní
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
30	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 473,00	2 473,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
31	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	1 281,00	20,50	CS ÚRS 2020 01
D	776		Podlahy povlakové				223 010,17	
33	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m <sup>2</sup>	127,243	24,00	3 053,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
34	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m <sup>2</sup>	126,705	598,00	75 769,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		4,525*6,72		30,408			
	VV		9,645*6,72		64,814			
	VV		Součet		126,705			
35	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m <sup>2</sup>	127,243	242,00	30 792,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
36	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m <sup>2</sup>	127,243	299,00	38 045,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
37	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm	m <sup>2</sup>	139,964	374,00	52 346,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
	VV		127,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		139,964			
	VV		Součet		139,964			
38	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	72,540	77,00	5 585,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685+6,4+0,2+0,3+2,1+0,3+2,385+6,4		22,770			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		4,525+9,645+6,4+0,2+0,3+4,4+6,7+1,6+0,3+3,2+0,3+2,3+0,3+0,2+6,4+6,4		53,170			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		Součet		72,540			
39	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	59,820	115,00	6 879,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685+6,4+0,2+0,3+2,1+0,3+2,385+6,4		22,770			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		14,25+6,4+0,2+0,3+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,3+0,3+0,2+6,4		40,450			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		Součet		59,820			
40	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	61,016	155,00	9 457,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685+6,4+0,2+0,3+2,1+0,3+2,385+6,4		22,770			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		14,25+6,4+0,2+0,3+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,3+0,3+0,2+6,4		40,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,8+0,9)				-1,700	
	VV		Součet				59,820	
	VV		59,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				61,016	
	VV		Součet				61,016	
41	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,861	580,00	1 079,38	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				4 671,07	
42	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	4,200	560,00	2 352,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		(0,7+0,3+1,8)*1,5				4,200	
	VV		Součet				4,200	
43	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	4,620	490,00	2 263,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		(0,7+0,3+1,8)*1,5				4,200	
	VV		Součet				4,200	
	VV		4,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				4,620	
	VV		Součet				4,620	
44	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,084	658,00	55,27	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				13 527,23	
45	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m	m2	276,066	49,00	13 527,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		přípravná					
	VV		(6,72+2,1+1+1,385+6,3)*3,25				56,891	
	VV		4,685*6,72				31,483	
	VV		-(1,5*0,9+0,8*1,97*2+1,8*2,4*2)				-13,142	
	VV		dílna					
	VV		(6,72+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,2+6,72+14,25)*3,25				129,968	
	VV		14,25*6,72				95,760	
	VV		(0,7+1,8)*1,75				4,375	
	VV		-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,8*2,4*6)				-29,269	
	VV		Součet				276,066	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				24 023,02	
46	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	343 186,00	24 023,02	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

012 - Elektromontáže

Soupis:

**012b - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

10:04:17 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**783 717,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

783 717,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

164 580,57

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**948 297,57**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 012 - Elektromontáže

Soupis: **012b - Elektroinstalace**

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**783 717,00**

D1 - Učebna A-dílna - začátek	124 678,40
D2 - PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)	6 507,00
D3 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	9 452,00
D5 - VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU	276,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	33 097,00
D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	585,20
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	585,20
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	2 070,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 590,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	1 380,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 415,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	5 520,00
D16 - Učebna B-kuchyňky - začátek	163 257,40
D17 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	9 452,00
D5 - VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU	276,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	20 915,00
D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	794,20
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	794,20
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	2 070,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	6 210,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	1 380,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	8 915,00

D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 485,00
<b>D18 - Učebna E-biochem. a fyz. laborarář - začátek</b>	<b>76 154,60</b>
D17 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	14 595,00
D5 - VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU	1 380,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	10 760,00
D19 - TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST	960,00
D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	794,20
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	794,20
D20 - HRUBA UPRAVA PODLAHY BETONEM	794,20
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	2 070,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 830,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	1 380,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 705,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	5 175,00
<b>D21 - Učebna E - fyz. a chem. - začátek</b>	<b>95 757,60</b>
D2 - PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)	3 684,00
D17 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	9 730,00
D5 - VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU	276,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	6 151,00
D22 - ŠŇŮRA SILIKONOVÁ	8 685,00
D19 - TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST	1 080,00
D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	794,20
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	794,20
D20 - HRUBA UPRAVA PODLAHY BETONEM	794,20
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	2 070,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	3 450,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	1 380,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 705,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 485,00
<b>D23 - 2.np. učebna E- přírod. a zeměp. - začátek</b>	<b>86 627,60</b>
D2 - PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)	3 684,00
D17 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	7 367,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	7 338,00
D19 - TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST	1 080,00

D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	585,20
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	585,20
D20 - HRUBA UPRAVA PODLAHY BETONEM	585,20
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	2 070,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	3 450,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	1 380,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 705,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	5 175,00
<b>D24 - Učebna F - Polytechnická - začátek</b>	<b>103 828,40</b>
D17 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	3 892,00
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	9 204,00
D25 - SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI	431,00
D26 - SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ	637,00
D9 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	585,20
D10 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	585,20
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	1 380,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 830,00
D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	690,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 705,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 245,00
<b>D27 - Schodolez- začátek</b>	<b>8 876,00</b>
D28 - SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI PRO UZAMČENÍ VISACÍM ZÁMKEM	431,00
D29 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	5 916,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	1 554,00
<b>D30 - Imobilní WC, blok D- začátek</b>	<b>8 396,00</b>
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	1 554,00
<b>D31 - Imobilní WC, blok C- začátek</b>	<b>8 241,00</b>
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	1 554,00
<b>D32 - Ostatní - posílení přívodů - začátek</b>	<b>100 425,00</b>
D33 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	34 800,00
D29 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	15 080,00
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	1 380,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 830,00

D13 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	690,00
D14 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	2 705,00
D12 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	40 940,00
D34 - Podružný materiál	1 725,00
OST - Ostatní	5 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 012 - Elektromontáže

Soupis: **012b - Elektroinstalace**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**783 717,00**

D	D1	Učebna A-dílka - začátek					124 678,40	
0	K	Pol45	Celoplastové prachotěsné 2 x 58W, difuzor čirý PC, EP, IP 67, dle výpočtu osvětlení	ks	15,000	1 282,00	19 230,00	
0	K	Pol46	Zdroj - L 58 W/840, G 13, T8, cool white 26 mm, dle výpočtu osvětlení	ks	30,000	192,00	5 760,00	
0	K	Pol47	Recyklace	ks	15,000	40,00	600,00	
0	K	Pol48	Recyklace	ks	30,000	40,00	1 200,00	
0	K	Pol49	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A s víčkem, IP 44	ks	10,000	146,00	1 460,00	
0	K	Pol23	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A ,	ks	12,000	146,00	1 752,00	
0	K	Pol50	Zásuvka na omítku 400V, 16A, IP 65	ks	6,000	146,00	876,00	
0	K	Pol51	Přepínač pod omítku kompletní , dvojitý střídavý(6+6)	ks	3,000	276,00	828,00	
0	K	Pol52	Přepínač pod omítku kompletní střídav.přep.(6)	ks	1,000	276,00	276,00	
0	K	Pol53	Přepínač pod omítku kompletní sériov.přep.(5)	ks	2,000	276,00	552,00	
0	K	Pol54	LTN-10B-1 -10A	ks	4,000	232,00	928,00	
0	K	Pol55	LTN-16B-3 -16A	ks	3,000	638,00	1 914,00	
0	K	Pol56	OFI-40-4-030A-G -40A,30mA	ks	2,000	3 335,00	6 670,00	
0	K	Pol57	OLI-16B-1N-030A -16A	ks	9,000	1 615,00	14 535,00	
D	D2	PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)					6 507,00	
0	K	Pol58	APN-32-3 32 A 3-pólový	ks	1,000	861,00	861,00	
0	K	Pol59	Uprava stavajícího rozvaděče RII-1 a RII-2	kpl	2,000	2 823,00	5 646,00	
D	D3	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm					9 452,00	
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	68,000	139,00	9 452,00	
D	D5	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU					276,00	
0	K	Pol33	Sire 30 mm	m	6,000	46,00	276,00	
D	D7	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE					33 097,00	
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	35,000	75,00	2 625,00	
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	35,000	63,00	2 205,00	
0	K	Pol60	Krabice pro zásuvky na omítku	ks	2,000	16,00	32,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	185,000	31,00	5 735,00	
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	340,000	39,00	13 260,00	
0	K	Pol62	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	120,000	77,00	9 240,00	
D	D9		HRUBA VYPLN RYH MALTOU				585,20	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	2,800	209,00	585,20	
D	D10		OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				585,20	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	2,800	209,00	585,20	
D	D11		KOORDINACE POSTUPU PRACI				2 070,00	
0	K	Pol37	S ostatnimi profesemi	hod	6,000	345,00	2 070,00	
D	D12		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				7 590,00	
0	K	Pol63	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,000	345,00	2 760,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	6,000	345,00	2 070,00	
D	D13		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				1 380,00	
0	K	Pol40	zapojovani a zkoukach	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D	D14		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				2 415,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	345,00	1 725,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00	
D	D12		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				5 520,00	
0	K	Pol64	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	11,000	345,00	3 795,00	
0	K	Pol65	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
D	D16		Učebna B-kuchyňky - začátek				163 257,40	
0	K	Pol66	Přisazené zářivkové svítidlo T5, 2 x 49W, vysoce leštěná otika, EP, IP 20, dle výpočtu osvětlení	ks	15,000	4 508,00	67 620,00	
0	K	Pol67	Zdroj - FQ 49 W/840, G 5, T5, HO cool white 16 mm, 4300 lm, 49W, RA 80, dle výpočtu osvětlení	ks	30,000	192,00	5 760,00	
0	K	Pol47	Recyklace	ks	15,000	40,00	600,00	
0	K	Pol48	Recyklace	ks	30,000	40,00	1 200,00	
0	K	Pol49	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A s víčkem, IP 44	ks	10,000	146,00	1 460,00	
0	K	Pol23	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A ,	ks	11,000	146,00	1 606,00	
0	K	Pol53	Přepínač pod omítku kompletní sériov.přep.(5)	ks	3,000	276,00	828,00	
0	K	Pol54	LTN-10B-1 -10A	ks	4,000	232,00	928,00	
0	K	Pol55	LTN-16B-3 -16A	ks	3,000	638,00	1 914,00	
0	K	Pol56	OFI-40-4-030A-G -40A,30mA	ks	2,000	3 335,00	6 670,00	
0	K	Pol57	OLI-16B-1N-030A -16A	ks	12,000	1 615,00	19 380,00	
D	D17		VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				9 452,00	
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	68,000	139,00	9 452,00	
D	D5		VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU				276,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol33	Sire 30 mm	m	6,000	46,00	276,00	
<b>D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE</b>							<b>20 915,00</b>	
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	26,000	75,00	1 950,00	
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	26,000	63,00	1 638,00	
0	K	Pol60	Krabice pro zásuvky na omítku	ks	2,000	16,00	32,00	
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	95,000	31,00	2 945,00	
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	210,000	39,00	8 190,00	
0	K	Pol62	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	80,000	77,00	6 160,00	
<b>D D9 HRUBA VYPLN RYH MALTOU</b>							<b>794,20</b>	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	3,800	209,00	794,20	
<b>D D10 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU</b>							<b>794,20</b>	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	3,800	209,00	794,20	
<b>D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>							<b>2 070,00</b>	
0	K	Pol37	S ostatními profesemi	hod	6,000	345,00	2 070,00	
<b>D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>							<b>6 210,00</b>	
0	K	Pol63	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,000	345,00	2 760,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	6,000	345,00	2 070,00	
<b>D D13 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>							<b>1 380,00</b>	
0	K	Pol40	zapojovani a zkouskach	hod	4,000	345,00	1 380,00	
<b>D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</b>							<b>8 915,00</b>	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	3 450,00	6 900,00	
<b>D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>							<b>4 485,00</b>	
0	K	Pol68	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,000	345,00	2 760,00	
0	K	Pol69	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
<b>D D18 Učebna E-biochem. a fyz. laborarů - začátek</b>							<b>76 154,60</b>	
0	K	Pol45	Celoplastové prachotěsné 2 x 58W, difuzor čirý PC, EP, IP 67, dle výpočtu osvětlení	ks	11,000	1 282,00	14 102,00	
0	K	Pol70	Přisazené asymetrické svítidlo, leštěný , EP, IP 20, dle výpočtu osvětlení	ks	1,000	863,00	863,00	
0	K	Pol46	Zdroj - L 58 W/840, G 13, T8, cool white 26 mm, dle výpočtu osvětlení	ks	24,000	192,00	4 608,00	
0	K	Pol47	Recyklace	ks	12,000	40,00	480,00	
0	K	Pol48	Recyklace	ks	24,000	40,00	960,00	
0	K	Pol49	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A s víčkem, IP 44	ks	6,000	146,00	876,00	
0	K	Pol53	Přepínač pod omítku kompletní sériov.přep.(5)	ks	2,000	276,00	552,00	
0	K	Pol51	Přepínač pod omítku kompletní , dvojitý střídavý(6+6)	ks	2,000	276,00	552,00	
0	K	Pol54	LTN-10B-1 -10A	ks	2,000	232,00	464,00	
0	K	Pol57	OLI-16B-1N-030A -16A	ks	4,000	1 615,00	6 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D D17 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							14 595,00	
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	45,000	139,00	6 255,00	
0	K	Pol71	Vysekání rých v podlaže Sire 70 mm	m	60,000	139,00	8 340,00	
D D5 VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU							1 380,00	
0	K	Pol33	Sire 30 mm	m	30,000	46,00	1 380,00	
D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							10 760,00	
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	9,000	75,00	675,00	
0	K	Pol60	Krabice pro zásuvky na omítku	ks	2,000	63,00	126,00	
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	9,000	16,00	144,00	
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	65,000	31,00	2 015,00	
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	200,000	39,00	7 800,00	
D D19 TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST							960,00	
0	K	Pol72	1425 d 25 mm, pevně	m	80,000	12,00	960,00	
D D9 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							794,20	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	3,800	209,00	794,20	
D D10 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU							794,20	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	3,800	209,00	794,20	
D D20 HRUBA UPRAVA PODLAHY BETONEM							794,20	
0	K	Pol73	Jakekoliv sire	m2	3,800	209,00	794,20	
D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI							2 070,00	
0	K	Pol37	S ostatními profesemi	hod	6,000	345,00	2 070,00	
D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							4 830,00	
0	K	Pol63	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	2,000	345,00	690,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8,000	345,00	2 760,00	
D D13 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							1 380,00	
0	K	Pol40	zapojovani a zkoukach	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							2 705,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00	
D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							5 175,00	
0	K	Pol68	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	10,000	345,00	3 450,00	
0	K	Pol74	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
D D21 Učebna E - fyz. a chem. - začátek							95 757,60	
0	K	Pol45	Celoplastové prachotěsné 2 x 58W, difuzor čirý PC, EP, IP 67, dle výpočtu osvětlení	ks	14,000	1 282,00	17 948,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
0	K	Pol70	Přisazené asymetrické svítidlo, leštěný, EP, IP 20, dle výpočtu osvětlení	ks	1,000	863,00	863,00		
0	K	Pol46	Zdroj - L 58 W/840, G 13, T8, cool white 26 mm, dle výpočtu osvětlení	ks	30,000	192,00	5 760,00		
0	K	Pol47	Recyklace	ks	15,000	40,00	600,00		
0	K	Pol48	Recyklace	ks	30,000	40,00	1 200,00		
0	K	Pol49	Zásuvky pod omítku jednoduché, 230V/16A s víčkem, IP 44	ks	10,000	146,00	1 460,00		
0	K	Pol60	Krabice pro zásuvky na omítku	ks	12,000	63,00	756,00		
0	K	Pol53	Přepínač pod omítku kompletní sériov.přep.(5)	ks	2,000	276,00	552,00		
0	K	Pol52	Přepínač pod omítku kompletní střídav.přep.(6)	ks	2,000	276,00	552,00		
0	K	Pol51	Přepínač pod omítku kompletní, dvojitý střídavý(6+6)	ks	1,000	276,00	276,00		
0	K	Pol75	Přepínač pod omítku žaluziový kompletní	ks	1,000	276,00	276,00		
0	K	Pol54	LTN-10B-1 -10A	ks	4,000	232,00	928,00		
0	K	Pol55	LTN-16B-3 -16A	ks	1,000	638,00	638,00		
0	K	Pol56	OFI-40-4-030A-G -40A,30mA	ks	1,000	3 335,00	3 335,00		
0	K	Pol57	OLI-16B-1N-030A -16A	ks	9,000	1 615,00	14 535,00		
D	D2	PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)						3 684,00	
0	K	Pol58	APN-32-3 32 A 3-pólový	ks	1,000	861,00	861,00		
0	K	Pol76	Rozvaděč plastový na omítku 24 modulů IP54	ks	1,000	2 823,00	2 823,00		
D	D17	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm						9 730,00	
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	45,000	139,00	6 255,00		
0	K	Pol71	Vysekání rýh v podlaze Sire 70 mm	m	25,000	139,00	3 475,00		
D	D5	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU						276,00	
0	K	Pol33	Sire 30 mm	m	6,000	46,00	276,00		
D	D7	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE						6 151,00	
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	12,000	75,00	900,00		
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	12,000	63,00	756,00		
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	145,000	31,00	4 495,00		
D	D22	ŠŤŮRA SILIKONOVÁ						8 685,00	
0	K	Pol77	4x4 mm2, pevně	m	90,000	12,00	1 080,00		
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	195,000	39,00	7 605,00		
D	D19	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST						1 080,00	
0	K	Pol72	1425 d 25 mm, pevně	m	90,000	12,00	1 080,00		
D	D9	HRUBA VYPLN RYH MALTOU						794,20	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	3,800	209,00	794,20		
D	D10	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU						794,20	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	3,800	209,00	794,20		
D	D20	HRUBA UPRAVA PODLAHY BETONEM						794,20	
0	K	Pol73	Jakekoliv sire	m2	3,800	209,00	794,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D D11			<b>KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>					<b>2 070,00</b>
0	K	Pol37	S ostatními profesemi	hod	6,000	345,00	2 070,00	
D D12			<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>					<b>3 450,00</b>
0	K	Pol63	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	2,000	345,00	690,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D D13			<b>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>					<b>1 380,00</b>
0	K	Pol40	zapojovani a zkoukach	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D D14			<b>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</b>					<b>2 705,00</b>
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00	
D D12			<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>					<b>4 485,00</b>
0	K	Pol64	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,000	345,00	2 760,00	
0	K	Pol78	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
D D23			<b>2.np. učebna E- přírod. a zeměp. - začátek</b>					<b>86 627,60</b>
0	K	Pol45	Celoplastové prachotěsné 2 x 58W, difuzor čirý PC, EP, IP 67, dle výpočtu osvětlení	ks	14,000	1 282,00	17 948,00	
0	K	Pol70	Přisazené asymetrické svítidlo, leštěný, EP, IP 20, dle výpočtu osvětlení	ks	1,000	863,00	863,00	
0	K	Pol46	Zdroj - L 58 W/840, G 13, T8, cool white 26 mm, dle výpočtu osvětlení	ks	30,000	192,00	5 760,00	
0	K	Pol47	Recyklace	ks	15,000	40,00	600,00	
0	K	Pol48	Recyklace	ks	30,000	40,00	1 200,00	
0	K	Pol49	Zásuvky pod omítku jednoduché, 230V/16A s víčkem, IP 44	ks	27,000	146,00	3 942,00	
0	K	Pol60	Krabice pro zásuvky na omítku	ks	24,000	63,00	1 512,00	
0	K	Pol54	LTN-10B-1 -10A	ks	4,000	232,00	928,00	
0	K	Pol56	OFI-40-4-030A-G -40A,30mA	ks	1,000	3 335,00	3 335,00	
0	K	Pol57	OLI-16B-1N-030A -16A	ks	9,000	1 615,00	14 535,00	
D D2			<b>PÁČKOVÝ SPÍNAČ (OEZ)</b>					<b>3 684,00</b>
0	K	Pol58	APN-32-3 32 A 3-pólový	ks	1,000	861,00	861,00	
0	K	Pol76	Rozvaděč plastový na omítku 24 modulů IP54	ks	1,000	2 823,00	2 823,00	
D D17			<b>VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</b>					<b>7 367,00</b>
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	28,000	139,00	3 892,00	
0	K	Pol71	Vysekání rých v podlaze Sire 70 mm	m	25,000	139,00	3 475,00	
D D7			<b>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE</b>					<b>7 338,00</b>
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	6,000	75,00	450,00	
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	6,000	63,00	378,00	
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	210,000	31,00	6 510,00	
D D19			<b>TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST</b>					<b>1 080,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol72	1425 d 25 mm, pevně	m	90,000	12,00	1 080,00	
D D9 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							585,20	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	2,800	209,00	585,20	
D D10 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU							585,20	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	2,800	209,00	585,20	
D D20 HRUBA UPRAVA PODLAHY BETONEM							585,20	
0	K	Pol73	Jakekoliv sire	m2	2,800	209,00	585,20	
D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI							2 070,00	
0	K	Pol37	S ostatnimi profesemi	hod	6,000	345,00	2 070,00	
D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							3 450,00	
0	K	Pol63	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	2,000	345,00	690,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D D13 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							1 380,00	
0	K	Pol40	zapojevani a zkouskach	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							2 705,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00	
D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							5 175,00	
0	K	Pol64	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	10,000	345,00	3 450,00	
0	K	Pol79	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
D D24 Učebna F - Polytechnická - začátek							103 828,40	
0	K	Pol66	Přisazené zářivkové svítidlo T5, 2 x 49W, vysoce leštěná otika, EP, IP 20, dle výpočtu osvětlení	ks	12,000	4 508,00	54 096,00	
0	K	Pol67	Zdroj - FQ 49 W/840, G 5, T5, HO cool white 16 mm, 4300 lm, 49W, RA 80, dle výpočtu osvětlení	ks	24,000	192,00	4 608,00	
0	K	Pol47	Recyklace	ks	12,000	40,00	480,00	
0	K	Pol48	Recyklace	ks	24,000	40,00	960,00	
0	K	Pol49	Zásuvky pod omítku jednoduché , 230V/16A s víčkem, IP 44	ks	4,000	146,00	584,00	
0	K	Pol53	Přepínač pod omítku kompletní sériov.přep.(5)	ks	2,000	276,00	552,00	
0	K	Pol54	LTN-10B-1 -10A	ks	2,000	232,00	464,00	
0	K	Pol56	OFI-40-4-030A-G -40A,30mA	ks	2,000	3 335,00	6 670,00	
0	K	Pol57	OLI-16B-1N-030A -16A	ks	2,000	1 615,00	3 230,00	
D D17 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							3 892,00	
0	K	Pol32	Sire 70 mm	m	28,000	139,00	3 892,00	
D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							9 204,00	
0	K	Pol34	50x50x50 mm	ks	7,000	75,00	525,00	
0	K	Pol25	Krabice pod omítku KU 68	ks	6,000	63,00	378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	85,000	31,00	2 635,00		
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	90,000	39,00	3 510,00		
0	K	Pol62	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	28,000	77,00	2 156,00		
D	D25	SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI						431,00	
0	K	Pol80	S25JPD1103 25A,500V,IP65	ks	1,000	431,00	431,00		
D	D26	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ						637,00	
0	K	Pol81	3425A-0344 B	ks	1,000	637,00	637,00		
D	D9	HRUBA VYPLN RYH MALTOU						585,20	
0	K	Pol35	Jakekoliv sire	m2	2,800	209,00	585,20		
D	D10	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU						585,20	
0	K	Pol36	Sire do 150 mm	m2	2,800	209,00	585,20		
D	D11	KOORDINACE POSTUPU PRACI						1 380,00	
0	K	Pol37	S ostatními profesemi	hod	4,000	345,00	1 380,00		
D	D12	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						4 830,00	
0	K	Pol63	Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00		
0	K	Pol38	Uprava stavajicoho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00		
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	6,000	345,00	2 070,00		
D	D13	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI						690,00	
0	K	Pol40	zapojevani a zkouskach	hod	2,000	345,00	690,00		
D	D14	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500						2 705,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00		
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00		
D	D12	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						7 245,00	
0	K	Pol82	Přemístění zásuvky 400V pro pec	hod	8,000	345,00	2 760,00		
0	K	Pol68	Uprava stavajicoho rozvadece	hod	8,000	345,00	2 760,00		
0	K	Pol83	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00		
D	D27	Schodolez- začátek						8 876,00	
0	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	25,000	39,00	975,00		
D	D28	SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI PRO UZAMČENÍ VISACÍM ZÁMKEM						431,00	
0	K	Pol84	S10JPU1103 10A,500V,IP65	ks	1,000	431,00	431,00		
D	D29	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ						5 916,00	
0	K	Pol85	LHD20x20 hranatá	m	20,000	40,00	800,00		
0	K	Pol86	LTN-16C-1 Jistič	Ks	1,000	286,00	286,00		
0	K	Pol38	Uprava stavajicoho zarizeni	hod	6,000	345,00	2 070,00		
0	K	Pol68	Uprava stavajicoho rozvadece	hod	8,000	345,00	2 760,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							1 554,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	3,000	403,00	1 209,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000	345,00	345,00	
D D30 Imobilní WC, blok D- začátek							8 396,00	
0	K	Pol87	Svítidlo přisazené led 22W	ks	2,000	1 702,00	3 404,00	
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	15,000	31,00	465,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,000	345,00	2 760,00	
0	K	Pol88	Spínač pod omítku 1-pól.vyp.(1)	ks	1,000	213,00	213,00	
D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							1 554,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	3,000	403,00	1 209,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000	345,00	345,00	
D D31 Imobilní WC, blok C- začátek							8 241,00	
0	K	Pol87	Svítidlo přisazené led 22W	ks	2,000	1 702,00	3 404,00	
0	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	10,000	31,00	310,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,000	345,00	2 760,00	
0	K	Pol88	Spínač pod omítku 1-pól.vyp.(1)	ks	1,000	213,00	213,00	
D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							1 554,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	3,000	403,00	1 209,00	
0	K	Pol42	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,000	345,00	345,00	
D D32 Ostatní - posílení přívodů - začátek							100 425,00	
D D33 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							34 800,00	
0	K	Pol89	CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	120,000	290,00	34 800,00	
D D29 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ							15 080,00	
0	K	Pol90	LH60x40 hranatá	m	80,000	144,00	11 520,00	
0	K	Pol91	LHD40x40 hranatá	m	40,000	89,00	3 560,00	
D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI							1 380,00	
0	K	Pol37	S ostatnimi profesemi	hod	4,000	345,00	1 380,00	
D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							4 830,00	
0	K	Pol63	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol38	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	4,000	345,00	1 380,00	
0	K	Pol39	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	6,000	345,00	2 070,00	
D D13 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							690,00	
0	K	Pol40	zapojovani a zkouskach	hod	2,000	345,00	690,00	
D D14 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							2 705,00	
0	K	Pol41	Revizni technik	hod	5,000	403,00	2 015,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol42	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000	345,00	690,00	
D D12 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							40 940,00	
0	K	Pol68	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	16,000	345,00	5 520,00	
0	K	Pol92	Materiál pro rozvaděče, chrániče, jističe, svorky, lišty	kpl	1,000	2 645,00	2 645,00	
0	K	Pol93	Nepředvídané práce a materiál	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	
0	K	Pol94	Oprava dokumentace - skutečný stav	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
0	K	Pol95	Díleňská dokumentace k rozvaděčům	ks	6,000	3 450,00	20 700,00	
D D34 Podružný materiál							1 725,00	
1	K	POL96	Podružný materiál	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
D OST Ostatní							5 750,00	
2	K	Pol97	PPV z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**009 - H - WC imobilní**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:39:55 +02'00'

**Cena bez DPH**

**85 849,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
85 849,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
18 028,46  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**103 878,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **009 - H - WC imobilní**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**85 849,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

33 950,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 924,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 293,22

997 - Přesun sutě

2 586,47

998 - Přesun hmot

146,40

### PSV - Práce a dodávky PSV

46 320,99

722 - Zdravotechnika - nové rozvody

11 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 319,78

766 - Konstrukce truhlářské

3 307,78

771 - Podlahy z dlaždic

8 237,01

781 - Dokončovací práce - obklady

18 181,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

774,94

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 578,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**009 - H - WC imobilní**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**85 849,80**

D HSV Práce a dodávky HSV

**33 950,51**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**9 924,42**

1	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,308	304,00	93,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,05*0,15		0,308			
	VV		Součet		0,308			
2	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	5,208	209,00	1 088,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,1*2,48		5,208			
	VV		Součet		5,208			
3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	16,347	263,00	4 299,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(2,48+2,05)*2*2		18,120			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		16,347			
4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,375	227,00	85,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,25*0,15*2		0,375			
	VV		Součet		0,375			
5	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	11,325	209,00	2 366,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(2,48+2,05)*2*1,25		11,325			
	VV		Součet		11,325			
6	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	841,00	841,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	M	5531363	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>21 293,22</b>	
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	4,920	213,00	1 047,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,05*1,2		2,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		2,05*1,2		2,460			
	VV		Součet		4,920			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	4,920	133,00	654,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,05*1,2		2,460			
	VV		2,05*1,2		2,460			
	VV		Součet		4,920			
10	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	6,072	394,00	2 392,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,05*3,25		6,663			
	VV		-0,6*1,97		-1,182			
	VV		0,3*1,97		0,591			
	VV		Součet		6,072			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,920	125,00	615,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,2*2,05		2,460			
	VV		1,2*2,05		2,460			
	VV		Součet		4,920			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,364	423,00	999,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		Součet		2,364			
13	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	20,220	633,00	12 799,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,97+0,3		2,270			
	VV		3*3,25		9,750			
	VV		4*2,05		8,200			
	VV		Součet		20,220			
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	22,454	124,00	2 784,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(2,05+1,2)*2*2		13,000			
	VV		(2,05+1,2)*2*2		13,000			
	VV		-(0,6*1,97+0,6*1,97+0,6*1,97)		-3,546			
	VV		Součet		22,454			
D	997	Přesun sutě					2 586,47	
15	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,913	181,00	708,25	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,913	109,00	426,52	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,824	13,00	101,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,912*2		7,824			
	VV		Součet		7,824			
18	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,913	345,00	1 349,99	CS ÚRS 2020 01
D	998	Přesun hmot					146,40	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,437	335,00	146,40	CS ÚRS 2020 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					46 320,99	
D	722	Zdravotechnika - nové rozvody					11 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
20	K	722002	Zednické výpomoci zdravotní technika	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní	
D 725			Zdravotní technika - zařízení předmětů						4 319,78
21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
22	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
24	K	725590812	Vnitrostavební přemístění vybouraných (demonovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	2 059,00	39,12	CS ÚRS 2020 01	
25	K	998725102	Přesun hmot pro zařízovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	828,00	1,66	CS ÚRS 2020 01	
D 766			Konstrukce truhlářské						3 307,78
26	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	2 645,00	2 645,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
28	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		1+1		2,000				
	VV		Součet		2,000				
29	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	1 281,00	21,78	CS ÚRS 2020 01	
D 771			Podlahy z dlaždic						8 237,01
30	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m <sup>2</sup>	5,208	374,00	1 947,79	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		2,1*2,48		5,208				
	VV		Součet		5,208				
31	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,208	630,00	3 281,04	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		2,1*2,48		5,208				
	VV		Součet		5,208				
32	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,731	504,00	2 888,42	CS ÚRS 2020 01	
	VV		výkres						
	VV		2,1*2,48		5,208				
	VV		Součet		5,208				
	VV		5,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,731				
	VV		Součet		5,731				
33	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,182	658,00	119,76	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady					18 181,48
34	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,347	560,00	9 154,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(2,48+2,05)*2*2		18,120			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		16,347			
35	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	17,985	490,00	8 812,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(2,48+2,05)*2*2		18,120			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		16,347			
	VV		16,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,985			
	VV		Součet		17,985			
36	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,326	658,00	214,51	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					774,94
37	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,815	49,00	774,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(2,48+2,05)*2*1,25		11,325			
	VV		5,21		5,210			
	VV		-(0,6*0,6)*2		-0,720			
	VV		Součet		15,815			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					5 578,30
38	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	79 690,00	5 578,30	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**006 - Chodba -blok E**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:36:10 +02'00'

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02379139

DIČ:

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**369 471,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 471,70	21,00%	77 589,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**447 060,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **006 - Chodba -blok E**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**369 471,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 710,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 549,00

997 - Přesun sutě

2 105,77

998 - Přesun hmot

55,61

PSV - Práce a dodávky PSV

76 261,32

763 - Konstrukce suché výstavby

76 261,32

M - Práce a dodávky M

287 500,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

287 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**006 - Chodba -blok E**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**369 471,70**

D HSV Práce a dodávky HSV 5 710,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 549,00

1	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	9,750	364,00	3 549,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys 1.NP okolo elektro rozvaděčů					
	VV		2*3,25		6,500			
	VV		1*3,25		3,250			
	VV		Součet		9,750			

D 997 Přesun sutě 2 105,77

2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	1,213	181,00	219,55	CS ÚRS 2020 01
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,213	109,00	132,22	CS ÚRS 2020 01
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,426	13,00	31,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,213*2		2,426			
	VV		Součet		2,426			
5	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	1,213	1 420,00	1 722,46	CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 55,61

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,166	335,00	55,61	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 76 261,32

D 763 Konstrukce suché výstavby 76 261,32

7	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	113,920	562,00	64 023,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		35,6*3,2		113,920			
	VV		Součet		113,920			
8	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	113,920	99,00	11 278,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys 1.NP					
	VV		35,6*3,2		113,920			
	VV		Součet		113,920			
11	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,142	6 762,00	960,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				287 500,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				287 500,00	
10	K	33M001	Schodištní plošina v automatickém provedení - rychlost jízdy 0,06-0,12 m/s, rozměr desky 900x800 mm, automatické sklápění.Tlačítko nouzového signálu, bateriové provedení, uzamykatelná plošina.Povrchová úprava a krytování plošiny - prášková barva KOMAXIT (RAL 7040), pojezdové trubky (dráha) - nerez ocel. Typ dráhy: zatočená, počet schodů 24.Včetně zpracování dílenské dokumentace, připojení k el. proudu, zkouška zařízení po montáži. proškolení obsluhy a záruční servis	soubor	1,000	287 500,00	287 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**001 - A - Dílny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:23:17 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**433 760,55**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
433 760,55  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
91 089,72  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**524 850,27**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **001 - A - Dílny**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**433 760,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

143 628,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 519,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 761,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 980,57

997 - Přesun sutě

5 682,60

998 - Přesun hmot

684,74

### PSV - Práce a dodávky PSV

266 109,17

722 - Zdravotechnika - nové rozvody

17 250,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

621,95

766 - Konstrukce truhlářské

7 028,75

776 - Podlahy pvlakové

223 010,17

781 - Dokončovací práce - obklady

4 671,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 527,23

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 023,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**001 - A - Dílny**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**433 760,55**

D HSV Práce a dodávky HSV

143 628,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 519,04

1	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,026	43 355,00	1 127,23	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV 1,8\*14,3/1000

VV Součet

0,026

0,026

2	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,773	785,00	1 391,81	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres

VV 0,9\*1,97

VV Součet

1,773

1,773

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 761,41

3	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,008	304,00	306,43	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV 6,72\*0,15

VV Součet

1,008

1,008

4	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	127,243	209,00	26 593,79	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 4,685\*6,72

VV 14,25\*6,72

VV Součet

31,483

95,760

127,243

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,200	263,00	1 104,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV (0,7+0,3+1,8)\*1,5

VV Součet

4,200

4,200

6	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7,574	321,00	2 431,25	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV (0,3+1+1,385)\*1,5

VV 0,9\*1,97\*2

VV Součet

4,028

3,546

7,574

7	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,975	227,00	221,33	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

VV 3,25\*2\*0,15

VV Součet

0,975

0,975

8	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	148,823	209,00	31 104,01	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV výkres půdorys 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		přípravna					
	VV		(6,72+2,1+1+1,385+6,3)*3,25		56,891			
	VV		-(1,5*0,9+0,8*1,97*2+1,8*2,4*2)		-13,142			
	VV		dílňa					
	VV		(6,72+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,2+6,72+14,25)*3,25		129,968			
	VV		(0,7+1,8)*1,75		4,375			
	VV		-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,8*2,4*6)		-29,269			
	VV		Součet		148,823			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 980,57	
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1.9 do 3.5 m	m2	16,128	213,00	3 435,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		6,72*1,2*2		16,128			
	VV		Součet		16,128			
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	126,705	133,00	16 851,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		4,525*6,72		30,408			
	VV		9,645*6,72		64,814			
	VV		Součet		126,705			
11	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	20,264	394,00	7 984,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		6,72*3,25		21,840			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		Součet		20,264			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	423,00	1 333,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		3,152			
13	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	16,500	256,00	4 224,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
14	K	971052631	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,620	1 098,00	1 778,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1,5*0,9		1,350			
	VV		1,8*0,15		0,270			
	VV		Součet		1,620			
15	K	977211111	Rezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	57,430	633,00	36 353,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		otvor					
	VV		1,5*2+0,9*3		5,700			
	VV		1,8+0,15*2		2,100			
	VV		příčka					
	VV		6,72*4		26,880			
	VV		3,25*7		22,750			
	VV		Součet		57,430			
16	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	8,228	124,00	1 020,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		(0,3+1+1,385)*1,5		4,028			
	VV		(0,7+0,3+1,8)*1,5		4,200			
	VV		Součet		8,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 997			<b>Přesun sutě</b>					<b>5 682,60</b>
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 6 do 9 m	t	8,597	181,00	1 556,06	CS ÚRS 2020 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,597	109,00	937,07	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,192	13,00	223,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,596*2				17,192	
	VV		Součet				17,192	
20	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,597	345,00	2 965,97	CS ÚRS 2020 01
D 998			<b>Přesun hmot</b>					<b>684,74</b>
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,044	335,00	684,74	CS ÚRS 2020 01
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>266 109,17</b>
D 722			<b>Zdravotnická - nové rozvody</b>					<b>17 250,00</b>
22	K	722002	Zednické výpomoci zdravotnických	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	vlastní
D 725			<b>Zdravotnická - zařizovací předměty</b>					<b>621,95</b>
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo r	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
24	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubo r	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
25	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo r	2,000	93,00	186,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1+1				2,000	
	VV		Součet				2,000	
26	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	2 059,00	102,95	CS ÚRS 2020 01
D 766			<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>7 028,75</b>
27	K	766622121	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m2	1,350	1 035,00	1 397,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1,5*0,9				1,350	
	VV		Součet				1,350	
28	M	611400040	okno plastové pevné zasklení 150 x 90 cm	kus	1,000	2 473,00	2 473,00	vlastní
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
30	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 473,00	2 473,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
31	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	1 281,00	20,50	CS ÚRS 2020 01
D	776		Podlahy povlakové				223 010,17	
33	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m <sup>2</sup>	127,243	24,00	3 053,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
34	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m <sup>2</sup>	126,705	598,00	75 769,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		4,525*6,72		30,408			
	VV		9,645*6,72		64,814			
	VV		Součet		126,705			
35	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m <sup>2</sup>	127,243	242,00	30 792,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
36	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m <sup>2</sup>	127,243	299,00	38 045,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
37	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm	m <sup>2</sup>	139,964	374,00	52 346,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685*6,72		31,483			
	VV		14,25*6,72		95,760			
	VV		Součet		127,243			
	VV		127,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		139,964			
	VV		Součet		139,964			
38	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	72,540	77,00	5 585,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685+6,4+0,2+0,3+2,1+0,3+2,385+6,4		22,770			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		4,525+9,645+6,4+0,2+0,3+4,4+6,7+1,6+0,3+3,2+0,3+2,3+0,3+0,2+6,4+6,4		53,170			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		Součet		72,540			
39	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	59,820	115,00	6 879,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685+6,4+0,2+0,3+2,1+0,3+2,385+6,4		22,770			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		14,25+6,4+0,2+0,3+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,3+0,3+0,2+6,4		40,450			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		Součet		59,820			
40	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	61,016	155,00	9 457,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		4,685+6,4+0,2+0,3+2,1+0,3+2,385+6,4		22,770			
	VV		-(0,8+0,9)		-1,700			
	VV		14,25+6,4+0,2+0,3+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,3+0,3+0,2+6,4		40,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,8+0,9)				-1,700	
	VV		Součet				59,820	
	VV		59,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				61,016	
	VV		Součet				61,016	
41	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,861	580,00	1 079,38	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				4 671,07	
42	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	4,200	560,00	2 352,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		(0,7+0,3+1,8)*1,5				4,200	
	VV		Součet				4,200	
43	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	4,620	490,00	2 263,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		(0,7+0,3+1,8)*1,5				4,200	
	VV		Součet				4,200	
	VV		4,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				4,620	
	VV		Součet				4,620	
44	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,084	658,00	55,27	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				13 527,23	
45	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m	m2	276,066	49,00	13 527,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres půdorys 1.NP					
	VV		přípravná					
	VV		(6,72+2,1+1+1,385+6,3)*3,25				56,891	
	VV		4,685*6,72				31,483	
	VV		-(1,5*0,9+0,8*1,97*2+1,8*2,4*2)				-13,142	
	VV		dílna					
	VV		(6,72+4,4+0,3+1,6+0,3+3,2+0,3+2,2+6,72+14,25)*3,25				129,968	
	VV		14,25*6,72				95,760	
	VV		(0,7+1,8)*1,75				4,375	
	VV		-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,8*2,4*6)				-29,269	
	VV		Součet				276,066	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				24 023,02	
46	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	343 186,00	24 023,02	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**002 - B - Kuchyňka a šití**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:26:38 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**253 193,87**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
253 193,87  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
53 170,71  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**306 364,58**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **002 - B - Kuchyňka a šití**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**253 193,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

58 580,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 476,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 348,61

997 - Přesun sutě

388,67

998 - Přesun hmot

366,49

### PSV - Práce a dodávky PSV

178 062,12

722 - Zdravotechnika - nové rozvody

11 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

300,24

763 - Konstrukce suché výstavby

10 096,17

766 - Konstrukce truhlářské

1 380,00

776 - Podlahy pohlavkové

145 530,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 255,32

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 551,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **002 - B - Kuchyňka a šití**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**253 193,87**

D HSV Práce a dodávky HSV 58 580,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 476,76

1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	83,524	209,00	17 456,52	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV 6,65\*12,56 83,524  
VV Součet 83,524

2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	105,360	209,00	22 020,24	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV (6,65+2,2+0,3+0,7+1+0,3+3,1+0,3+0,4+0,3+4,4+0,3+0,8+6,3+12,56)\*3,25 128,733  
VV -(0,9\*1,97+1,8\*2,4\*5) -23,373  
VV Součet 105,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 348,61

3	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	83,524	213,00	17 790,61	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV 12,56\*6,65 83,524  
VV Součet 83,524

4	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	4,500	124,00	558,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres  
VV (0,3+1+0,2+1,5)\*1,5 4,500  
VV Součet 4,500

D 997 Přesun sutě 388,67

5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m	t	0,588	181,00	106,43	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,588	109,00	64,09	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,176	13,00	15,29	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

VV 0,588\*2 1,176  
VV Součet 1,176

8	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,588	345,00	202,86	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot 366,49

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,094	335,00	366,49	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					178 062,12
D 722			Zdravotnicka - nové rozvody					11 500,00
10	K	722002	Zednické výpomoci zdravotnicka	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					300,24
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo r	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo r	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	2 059,00	43,24	CS ÚRS 2020 01
D 763			Konstrukce suché výstavby					10 096,17
14	K	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12.5 mm bez izolace. EI 15, stěna tl. 112.5 mm, profil 100	m2	4,225	2 300,00	9 717,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(1+0,3)*3,25		4,225			
	VV		Součet		4,225			
15	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,056	6 762,00	378,67	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské					1 380,00
16	K	7660101	Demontáž obložení radiátorů, ke zpětné montáži, zpětná montáž	hod	4,000	345,00	1 380,00	vlastní
D 776			Podlahy povlakové					145 530,39
17	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	83,524	24,00	2 004,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		12,56*6,65		83,524			
	VV		Součet		83,524			
18	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	83,524	598,00	49 947,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		12,56*6,65		83,524			
	VV		Součet		83,524			
19	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	83,524	242,00	20 212,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		12,56*6,65		83,524			
	VV		Součet		83,524			
20	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	83,524	299,00	24 973,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		12,56*6,65		83,524			
	VV		Součet		83,524			
21	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm	m2	91,872	374,00	34 360,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		12,56*6,65		83,524			
	VV		Součet		83,524			
	VV		83,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		91,872			
	VV		Součet		91,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	35,710	77,00	2 749,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		6,65+2,2+0,3+0,7+0,5+0,3+1,3+0,3+3,5+0,3+0,8+6,3+12,56		35,710			
	VV		Součet		35,710			
23	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	38,710	115,00	4 451,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(6,65+2,2+0,3+0,7+1+0,3+3,1+0,3+0,4+0,3+4,4+0,3+0,8+6,3+12,56)		39,610			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Součet		38,710			
24	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	39,484	155,00	6 120,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(6,65+2,2+0,3+0,7+1+0,3+3,1+0,3+0,4+0,3+4,4+0,3+0,8+6,3+12,56)		39,610			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		Součet		38,710			
	VV		38,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		39,484			
	VV		Součet		39,484			
25	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,225	580,00	710,50	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 255,32	
26	K	784211001	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,884	49,00	9 255,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(6,65+2,2+0,3+0,7+1+0,3+3,1+0,3+0,4+0,3+4,4+0,3+0,8+6,3+12,56)*3,25		128,733			
	VV		-(0,9*1,97+1,8*2,4*5)		-23,373			
	VV		6,65*12,56		83,524			
	VV		Součet		188,884			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 551,22	
27	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	236 446,00	16 551,22	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

003 - C - Biochemická a fyzikální laboratoř

Soupis:

**003a - C - Zdravotechnika biochemická a fyzikální laboratoř**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Jaroslav  
Tvrdoň

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:32:01 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**122 589,55**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
122 589,55  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
25 743,81  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**148 333,36**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 003 - C - Biochemická a fyzikální laboratoř

Soupis: **003a - C - Zdravotechnika biochemická a fyzikální laboratoř**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**122 589,55**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19 402,12

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

58 349,05

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

35 937,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

8 901,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

003 - C - Biochemická a fyzikální laboratoř

Soupis:

**003a - C - Zdravotechnika biochemická a fyzikální laboratoř**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**122 589,55**

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					19 402,12	
1	K	721170957	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	1,000	2 484,00	2 484,00	
2	K	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	1,000	504,00	504,00	
3	K	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,000	317,00	1 268,00	
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
4	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,000	293,00	1 758,00	
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
5	K	721176125	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	14,000	748,00	10 472,00	
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
6	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	86,00	344,00	
7	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,000	96,00	768,00	
8	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	24,000	28,00	672,00	
9	K	909R00	Sonda	ks	1,000	1 093,00	1 093,00	
10	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	767,00	39,12	

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					58 349,05	
11	K	722172411	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	20,000	339,00	6 780,00	
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek</i>					
12	K	722172412	Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	20,000	424,00	8 480,00	
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek</i>					
13	K	722172413	Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	28,000	514,00	14 392,00	
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek</i>					
14	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	20,000	115,00	2 300,00	
P			<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					
15	K	722181214.1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	20,000	121,00	2 420,00	
P			<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	722181214.2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	28,000	136,00	3 808,00	
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
17	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,000	250,00	5 000,00	
18	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	20,000	251,00	5 020,00	
19	K	722235111	Kohout kulový DN 15	kus	8,000	301,00	2 408,00	
20	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	68,000	50,00	3 400,00	
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	68,000	36,00	2 448,00	
22	K	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	2,000	382,00	764,00	
23	K	909R00	Sonda	ks	1,000	1 093,00	1 093,00	
24	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,047	767,00	36,05	

**D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod**

**35 937,20**

25	K	723239101	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2, včetně kulového kohoutu	kus	8,000	397,00	3 176,00	
26	K	723120202	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	8,000	425,00	3 400,00	
27	K	723120204	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	21,000	565,00	11 865,00	
28	K	723190251	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	8,000	394,00	3 152,00	
29	K	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,000	256,00	1 024,00	
30	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	21,000	34,00	714,00	
31	K	723190914	Navaření na stáv.plynové potrubí DN 25	kus	1,000	291,00	291,00	
32	K	783122510	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m	21,000	94,00	1 974,00	
33	K	783122710	Nátěr syntetický OK "A" základní	m	21,000	63,00	1 323,00	
34	K	974200041	Vysekání rýh v podlaze z betonu, š100 mm plyn vč.úpravy podlahy a uložení potrubí	m	21,000	294,00	6 174,00	
35	K	583372130	Písek kopaný	m3	0,315	782,00	246,33	
36	K	723PC01	Revize,uvedení do provozu	soub	1,000	2 070,00	2 070,00	
37	K	974200042CA	Poklop pro kontrolu úniku plynu 100*200mm	ks	1,000	297,00	297,00	
38	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,301	767,00	230,87	

**D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty**

**8 901,18**

39	K	725814101	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	16,000	269,00	4 304,00	
40	K	725860201	Sífon dřezový dvojitý DN50, kulový kloub na odtoku	kus	4,000	520,00	2 080,00	
41	K	725860213	Sífon pro lab.kalich D40	kus	4,000	628,00	2 512,00	
42	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006	864,00	5,18	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**007 - F - Polytechnická učebna**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02379139

DIČ:

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Jaroslav**  
**Tvrdoň** Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:37:01 +02'00'

**Cena bez DPH**

**86 739,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 739,39	21,00%	18 215,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 954,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **007 - F - Polytechnická učebna**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**86 739,39**

### HSV - Práce a dodávky HSV

72 873,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 237,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 343,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 761,82

997 - Přesun sutě

1 179,22

998 - Přesun hmot

351,42

### PSV - Práce a dodávky PSV

8 183,57

766 - Konstrukce truhlářské

48,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 135,57

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 682,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**007 - F - Polytechnická učebna**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**86 739,39**

D HSV Práce a dodávky HSV

72 873,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 237,16

19	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,576	785,00	1 237,16	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV výkres  
VV 0,8\*1,97  
VV Součet

1,576  
1,576

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 343,39

2	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,450	304,00	136,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres  
VV 3\*0,15  
VV Součet

0,450  
0,450

3	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	64,277	209,00	13 433,89	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV 7,24\*6,72  
VV 2,325\*6,72  
VV Součet

48,653  
15,624  
64,277

4	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,576	321,00	505,90	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres  
VV 0,8\*1,97  
VV Součet

1,576  
1,576

5	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	101,755	209,00	21 266,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV (7,24+6,72+0,7+0,3+4+0,3)\*3,25  
VV 2,5\*1,75  
VV 6,72\*1,6  
VV -(0,8\*1,97+1,8\*2,4\*3)  
VV (2,35+5,4+1,6)\*3,25  
VV (0,3+1+0,3+0,3)\*1,75  
VV 6,72\*1,6  
VV -(0,8\*1,97+1,8\*2,4)  
VV Součet

62,595  
4,375  
10,752  
-14,536  
30,388  
3,325  
10,752  
-5,896  
101,755

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 761,82

6	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1.9 do 3.5 m	m2	64,277	213,00	13 691,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		7,24*6,72				48,653	
	VV		2,325*6,72				15,624	
	VV		Součet				64,277	
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	64,277	133,00	8 548,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,24*6,72				48,653	
	VV		2,325*6,72				15,624	
	VV		Součet				64,277	
8	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	4,620	394,00	1 820,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,8*1,65				4,620	
	VV		Součet				4,620	
9	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	423,00	1 333,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		0,8*1,97*2				3,152	
	VV		Součet				3,152	
10	K	977211111	Rezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	14,800	633,00	9 368,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,6*4				6,400	
	VV		2,8*3				8,400	
	VV		Součet				14,800	
D	997		Přesun sutě				1 179,22	
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,784	181,00	322,90	CS ÚRS 2020 01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,784	109,00	194,46	CS ÚRS 2020 01
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,568	13,00	46,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,784*2				3,568	
	VV		Součet				3,568	
20	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,784	345,00	615,48	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				351,42	
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,049	335,00	351,42	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 183,57	
D	766		Konstrukce truhlářské				48,00	
16	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1+1				2,000	
	VV		Součet				2,000	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 135,57	
17	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	166,032	49,00	8 135,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(7,24+6,72+0,7+0,3+4+0,3)*3,25				62,595	
	VV		2,5*1,75				4,375	
	VV		6,72*1,6				10,752	
	VV		-(0,8*1,97+1,8*2,4*3)				-14,536	
	VV		7,24*6,72				48,653	
	VV		(2,35+5,4+1,6)*3,25				30,388	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		$(0,3+1+0,3+0,3)*1,75$		3,325			
	VV		$6,72*1,6$		10,752			
	VV		$-(0,8*1,97+1,8*2,4)$		-5,896			
	VV		$2,325*6,72$		15,624			
	VV		Součet		166,032			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 682,81	
18	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	81 183,00	5 682,81	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N0972017d6

**Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:20:34 +02'00'

IČ:

02379139

DIČ:

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**3 745 299,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 745 299,94</b>	<b>786 512,99</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**4 531 812,93**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N0972017d6

**Stavba:** Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Místo: Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 745 299,94</b>	<b>4 531 812,93</b>	
<b>001</b>	<b>A - Dílny</b>	459 918,08	556 500,88	<b>STA</b>
001	A - Dílny	433 760,55	524 850,27	Soupis
001a	A- Zdravotechnika dílny	26 157,53	31 650,61	Soupis
<b>002</b>	<b>B - Kuchyňka a šití</b>	324 065,04	392 118,70	<b>STA</b>
002	B - Kuchyňka a šití	253 193,87	306 364,58	Soupis
002a	B- Zdravotechnika kuchyňka a šití	70 871,17	85 754,12	Soupis
<b>003</b>	<b>C - Biochemická a fyzikální laboratoř</b>	448 089,63	542 188,45	<b>STA</b>
003	C - Biochemická a fyzikální laboratoř	325 500,08	393 855,10	Soupis
003a	C - Zdravotechnika biochemická a fyzikální laboratoř	122 589,55	148 333,36	Soupis
<b>004</b>	<b>D - Učebna fyzika a chemie</b>	258 963,15	313 345,41	<b>STA</b>
004	D - Učebna fyzika a chemie	243 865,11	295 076,78	Soupis
004a	D - Zdravotechnika učebna fyziky a chemie	15 098,04	18 268,63	Soupis
<b>005</b>	<b>E Učebna přírodopisu a zeměpisu</b>	78 279,33	94 717,99	<b>STA</b>
<b>006</b>	<b>Chodba -blok E</b>	369 471,70	447 060,76	<b>STA</b>
<b>007</b>	<b>F - Polytechnická učebna</b>	86 739,39	104 954,66	<b>STA</b>
<b>008</b>	<b>G - WC imobilní</b>	117 312,83	141 948,52	<b>STA</b>
008	G - WC imobilní	91 749,18	111 016,51	Soupis
008a	G - Zdravotechnika WC imobilní - G	25 563,65	30 932,02	Soupis
<b>009</b>	<b>H - WC imobilní</b>	111 413,45	134 810,27	<b>STA</b>
009	H - WC imobilní	85 849,80	103 878,26	Soupis
009a	H - Zdravotechnika WC imobilní - H	25 563,65	30 932,02	Soupis
<b>010</b>	<b>Bezbariérový vstup</b>	110 527,88	133 738,73	<b>STA</b>

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>011</b>	<b>Venkovní učebna</b>	413 534,86	500 377,18	<b>STA</b>
<b>012</b>	<b>Elektromontáže</b>	966 984,60	1 170 051,37	<b>STA</b>
012a	Datové rozvody a slaboproud	183 267,60	221 753,80	Soupis
012b	Elektroinstalace	783 717,00	948 297,57	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**005 - E Učebna přírodopisu a zeměpisu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:35:04 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**78 279,33**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
78 279,33  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
16 438,66  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**94 717,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **005 - E Učebna přírodopisu a zeměpisu**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**78 279,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

64 455,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 080,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 029,52

998 - Přesun hmot

345,39

PSV - Práce a dodávky PSV

8 693,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 693,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 130,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**005 - E Učebna přírodopisu a zeměpisu**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**78 279,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

**64 455,27**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**37 080,36**

1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	78,120	209,00	16 327,08	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV 11,625\*6,72  
VV Součet

78,120  
78,120

2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	99,298	209,00	20 753,28	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV (11,625+6,72+1,8+0,3+0,7+0,3+2,8+0,3+1,6+0,3+4,4+0,3+0,2+6,4)\*3,25  
VV -(0,9\*1,97+1,8\*2,4\*5)  
VV Součet

122,671  
-23,373  
99,298

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**27 029,52**

3	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	78,120	213,00	16 639,56	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 11,625\*6,72  
VV Součet

78,120  
78,120

4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	78,120	133,00	10 389,96	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 11,625\*6,72  
VV Součet

78,120  
78,120

D 998 Přesun hmot

**345,39**

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,031	335,00	345,39	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

**8 693,48**

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**8 693,48**

6	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,418	49,00	8 693,48	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV výkres  
VV (11,625+6,72+1,8+0,3+0,7+0,3+2,8+0,3+1,6+0,3+4,4+0,3+0,2+6,4)\*3,25  
VV -(0,9\*1,97+1,8\*2,4\*5)  
VV 11,625\*6,72  
VV Součet

122,671  
-23,373  
78,120  
177,418

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**5 130,58**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	73 294,00	5 130,58	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**004 - D - Učebna fyzika a chemie**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:33:05 +02'00'

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**243 865,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 865,11	21,00%	51 211,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**295 076,78**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**004 - D - Učebna fyzika a chemie**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**243 865,11**

### HSV - Práce a dodávky HSV

52 676,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 637,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 185,41

997 - Přesun sutě

532,12

998 - Přesun hmot

321,94

### PSV - Práce a dodávky PSV

175 227,37

722 - Zdravotechnika - nové rozvody

11 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

300,24

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

5 315,83

763 - Konstrukce suché výstavby

10 096,17

766 - Konstrukce truhlářské

2 013,00

776 - Podlahy povlakové

134 378,11

781 - Dokončovací práce - obklady

3 503,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 120,72

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 960,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **004 - D - Učebna fyzika a chemie**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**243 865,11**

D HSV Práce a dodávky HSV 52 676,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 637,36

1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	77,539	209,00	16 205,65	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV 11,66\*6,65  
VV Součet

77,539  
77,539

2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	88,190	209,00	18 431,71	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV (11,6+6,3+0,4+0,3+4,2+0,3+0,7+0,3+0,3+0,3+1,9+6,65)\*3,25  
VV (1,7+0,3)\*1,75  
VV -(0,9\*1,97+1,8\*2,4\*5)  
VV Součet

108,063  
3,500  
-23,373  
88,190

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 185,41

3	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	77,539	213,00	16 515,81	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV výkres  
VV 11,66\*6,65  
VV Součet

77,539  
77,539

4	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,400	124,00	669,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV výkres  
VV (0,7+0,3+1+0,2+1,4)\*1,5  
VV Součet

5,400  
5,400

D 997 Přesun sutě 532,12

5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m	t	0,805	181,00	145,71	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,805	109,00	87,75	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,610	13,00	20,93	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

VV 0,805\*2  
VV Součet

1,610  
1,610

8	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,805	345,00	277,73	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot 321,94

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,961	335,00	321,94	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				175 227,37	
D	722		Zdravotechnika - nové rozvody				11 500,00	
10	K	722002	Zednické výpomoci zdravotnicka	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				300,24	
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo r	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo r	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	2 059,00	43,24	CS ÚRS 2020 01
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 315,83	
14	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubo r	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,012	11 736,00	140,83	CS ÚRS 2020 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				10 096,17	
16	K	763121415	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12.5 mm bez izolace. EI 15, stěna tl. 112.5 mm, profil 100	m2	4,225	2 300,00	9 717,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(1+0,3)*3,25		4,225			
	VV		Součet		4,225			
17	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,056	6 762,00	378,67	CS ÚRS 2020 01
D	766		Konstrukce truhlářské				2 013,00	
18	K	7660101	Demontáž obložení radiátorů, ke zpětné montáži, zpětná montáž	hod	4,000	345,00	1 380,00	vlastní
19	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	633,00	633,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	776		Podlahy povlakové				134 378,11	
20	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	77,539	24,00	1 860,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,66*6,65		77,539			
	VV		Součet		77,539			
21	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	77,539	598,00	46 368,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,66*6,65		77,539			
	VV		Součet		77,539			
22	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	77,539	242,00	18 764,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		11,66*6,65				77,539	
	VV		Součet				77,539	
23	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	77,539	299,00	23 184,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,66*6,65				77,539	
	VV		Součet				77,539	
24	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm	m2	85,294	374,00	31 899,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,66*6,65				77,539	
	VV		Součet				77,539	
	VV		77,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				85,294	
	VV		Součet				85,294	
25	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	33,250	77,00	2 560,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,6+6,3+0,4+0,3+4,2+0,3+0,7+0,3+0,3+0,3+1,9+6,65				33,250	
	VV		Součet				33,250	
26	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	33,250	115,00	3 823,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,6+6,3+0,4+0,3+4,2+0,3+0,7+0,3+0,3+0,3+1,9+6,65				33,250	
	VV		Součet				33,250	
27	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	33,915	155,00	5 256,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		11,6+6,3+0,4+0,3+4,2+0,3+0,7+0,3+0,3+0,3+1,9+6,65				33,250	
	VV		Součet				33,250	
	VV		33,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				33,915	
	VV		Součet				33,915	
28	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,137	580,00	659,46	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 503,30	
29	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,150	560,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(1,7+0,4)*1,5				3,150	
	VV		Součet				3,150	
30	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	3,465	490,00	1 697,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(1,7+0,4)*1,5				3,150	
	VV		Součet				3,150	
	VV		3,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				3,465	
	VV		Součet				3,465	
31	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,063	658,00	41,45	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 120,72	
32	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,729	49,00	8 120,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(11,6+6,3+0,4+0,3+4,2+0,3+0,7+0,3+0,3+0,3+1,9+6,65)*3,25				108,063	
	VV		(1,7+0,3)*1,75				3,500	
	VV		-(0,9*1,97+1,8*2,4*5)				-23,373	
	VV		11,66*6,65				77,539	
	VV		Součet				165,729	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 960,91	
33	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	228 013,00	15 960,91	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**011 - Venkovní učebna**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Jaroslav  
Tvrdoň

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:42:51 +02'00'

**Cena bez DPH**

**413 534,86**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
413 534,86  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
86 842,32  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**500 377,18**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **011 - Venkovní učebna**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**413 534,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

96 234,84

1 - Zemní práce

11 901,12

2 - Zakládání

16 785,21

5 - Komunikace pozemní

39 672,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 659,60

998 - Přesun hmot

6 216,27

### PSV - Práce a dodávky PSV

290 256,50

712 - Povlakové krytiny

24 227,36

762 - Konstrukce tesařské

204 146,89

764 - Konstrukce klempířské

14 384,64

766 - Konstrukce truhlářské

44 126,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 370,98

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 043,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**011 - Venkovní učebna**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**413 534,86**

D HSV Práce a dodávky HSV

96 234,84

D 1 Zemní práce

11 901,12

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	68,340	69,00	4 715,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		9,3*6,3		58,590			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		6,5*1,5		9,750			
	VV		Součet		68,340			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,984	233,00	1 161,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		8,3*5,3*0,1		4,399			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0*0,1		0,585			
	VV		Součet		4,984			
3	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,819	1 785,00	1 461,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		(0,3*0,6*0,65)*2		0,234			
	VV		(0,3*0,3*0,65)*10		0,585			
	VV		Součet		0,819			
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	0,819	735,00	601,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		(0,3*0,6*0,65)*2		0,234			
	VV		(0,3*0,3*0,65)*10		0,585			
	VV		Součet		0,819			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,803	225,00	1 305,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		8,3*5,3*0,1		4,399			
	VV		(0,3*0,6*0,65)*2		0,234			
	VV		(0,3*0,3*0,65)*10		0,585			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0*0,1		0,585			
	VV		Součet		5,803			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,803	20,00	116,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		8,3*5,3*0,1		4,399			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		(0,3*0,6*0,65)*2		0,234			
	VV		(0,3*0,3*0,65)*10		0,585			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0*0,1		0,585			
	VV		Součet		5,803			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,620	194,00	2 254,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,81		5,810			
	VV		Součet		5,810			
	VV		5,81*2 *Přepočtené koeficientem množství		11,620			
	VV		Součet		11,620			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,884	151,00	284,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys základů					
	VV		9,3*0,5*0,15		0,698			
	VV		6,3*0,5*0,15		0,473			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		(1,5*0,5*0,15)*2		0,225			
	VV		6,5*0,5*0,15		0,488			
	VV		Součet		1,884			
D	2		Zakládání				16 785,21	
9	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	49,840	112,00	5 582,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys základů					
	VV		8,3*5,3		43,990			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0		5,850			
	VV		Součet		49,840			
10	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,173	4 000,00	4 692,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys základů					
	VV		(0,3*0,6*0,9)*2*1,035		0,335			
	VV		(0,3*0,3*0,9)*10*1,035		0,838			
	VV		Součet		1,173			
11	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,350	704,00	3 062,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys základů					
	VV		(0,3+0,6)*0,25*2		0,450			
	VV		(0,3+0,3)*0,65*10		3,900			
	VV		Součet		4,350			
12	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,350	155,00	674,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys základů					
	VV		(0,3+0,6)*0,25*2		0,450			
	VV		(0,3+0,3)*0,65*10		3,900			
	VV		Součet		4,350			
13	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,059	47 025,00	2 774,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,18*50/1000		0,059			
	VV		Součet		0,059			
D	5		Komunikace pozemní				39 672,64	
14	K	564221112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	49,840	68,00	3 389,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys základů					
	VV		8,3*5,3		43,990			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0		5,850			
	VV		Součet		49,840			
15	K	564751112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	49,840	140,00	6 977,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		púdorys základů					
	VV		8,3*5,3		43,990			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0		5,850			
	VV		Součet		49,840			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 60 mm skupin A. pro plochv do 50 m2	m2	49,840	319,00	15 898,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		8,3*5,3		43,990			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0		5,850			
	VV		Součet		49,840			
17	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	49,840	269,00	13 406,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		8,3*5,3		43,990			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		5,85*1,0		5,850			
	VV		Součet		49,840			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 659,60	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatě s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,200	359,00	10 482,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		(8,3+5,3)*2		27,200			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		29,200			
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	29,200	144,00	4 204,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		(8,3+5,3)*2		27,200			
	VV		bezbariérový přístup					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		29,200			
20	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	14,000	215,00	3 010,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys základů					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
21	M	953001001	patka nastavitelná š.80-160, v. 100-170 mm	ks	14,000	283,00	3 962,00	vlastní
	VV		púdorys základů					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D	998		Přesun hmot				6 216,27	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	8,160	422,00	3 443,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		45,13-36,97		8,160			
	VV		Součet		8,160			
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,970	75,00	2 772,75	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				290 256,50	
D	712		Povlakové krytiny				24 227,36	
24	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	48,202	134,00	6 459,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		44,4		44,400			
	VV		(5,4*2+8,21)*0,2		3,802			
	VV		Součet		48,202			
25	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	55,430	316,00	17 515,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys střechy					
	VV		44,4		44,400			
	VV		(5,4*2+8,21)*0,2		3,802			
	VV		Součet		48,202			
	VV		48,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		55,430			
	VV		Součet		55,430			
26	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,173	1 459,00	252,41	CS ÚRS 2020 01
D 762			Konstrukce tesařské				204 146,89	
27	K	762081351	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy do 120 cm2	m	19,030	54,00	1 027,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys krovu					
	VV		5,41+5,41+8,21		19,030			
	VV		Součet		19,030			
28	K	762081352	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	47,600	54,00	2 570,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys krovu					
	VV		1,09*16		17,440			
	VV		1,69*4		6,760			
	VV		1,8*8		14,400			
	VV		2,25*4		9,000			
	VV		Součet		47,600			
29	K	762081353	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	140,000	54,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys krovu					
	VV		2,5*14		35,000			
	VV		5,4*13		70,200			
	VV		8,16*2		16,320			
	VV		5,16*2		10,320			
	VV		8,16*1		8,160			
	VV		Součet		140,000			
30	K	762081354	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	16,320	54,00	881,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys krovu					
	VV		8,16*2		16,320			
	VV		Součet		16,320			
31	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	5,956	188,00	1 119,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,122		0,122			
	VV		4,857		4,857			
	VV		44,4*0,022		0,977			
	VV		Součet		5,956			
32	K	762341026	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	44,400	899,00	39 915,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys střechy					
	VV		44,4		44,400			
	VV		Součet		44,400			
33	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	19,030	351,00	6 679,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys krovu					
	VV		5,41+5,41+8,21		19,030			
	VV		Součet		19,030			
34	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,122	6 375,00	777,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		púdorys krovu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,41+5,41+8,21)*0,16*0,04		0,122			
	VV		Součet		0,122			
35	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spoiky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	47,600	424,00	20 182,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys krovu					
	VV		1,09*16		17,440			
	VV		1,69*4		6,760			
	VV		1,8*8		14,400			
	VV		2,25*4		9,000			
	VV		Součet		47,600			
36	K	762713230	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spoiky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	140,000	482,00	67 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys krovu					
	VV		2,5*14		35,000			
	VV		5,4*13		70,200			
	VV		8,16*2		16,320			
	VV		5,16*2		10,320			
	VV		8,16*1		8,160			
	VV		Součet		140,000			
37	K	762713240	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spoiky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	16,320	585,00	9 547,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys krovu					
	VV		8,16*2		16,320			
	VV		Součet		16,320			
38	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	4,857	7 000,00	33 999,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys krovu					
	VV		1,09*16*0,16*0,08		0,223			
	VV		1,69*4*0,16*0,08		0,087			
	VV		1,8*8*0,12*0,12		0,207			
	VV		2,25*4*0,12*0,12		0,130			
	VV		2,5*14*0,16*0,16		0,896			
	VV		5,4*13*0,12*0,2		1,685			
	VV		8,16*2*0,16*0,18		0,470			
	VV		5,16*2*0,16*0,18		0,297			
	VV		8,16*1*0,16*0,18		0,235			
	VV		8,16*2*0,16*0,24		0,627			
	VV		Součet		4,857			
39	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	5,956	1 039,00	6 188,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,122		0,122			
	VV		4,857		4,857			
	VV		44,4*0,022		0,977			
	VV		Součet		5,956			
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,527	1 763,00	6 218,10	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				14 384,64	
41	K	764225404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	19,030	499,00	9 495,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys střechy					
	VV		5,41+5,41+8,21		19,030			
	VV		Součet		19,030			
42	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	8,210	465,00	3 817,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorys střechy					
	VV		8,21		8,210			
	VV		Součet		8,210			
43	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,300	298,00	983,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		pohled jižní					
	VV		3,3		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,300			
44	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	2 368,00	87,62	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				44 126,63	
45	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	59,153	336,00	19 875,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		pohled severní a jižní					
	VV		5,21*3,4		17,714			
	VV		5,21*3,4		17,714			
	VV		pohled východní					
	VV		8,21*3,4		27,914			
	VV		-(5,7*2,6)		-14,820			
	VV		pohled západní					
	VV		8,21*3,1		25,451			
	VV		-(5,7*2,6)		-14,820			
	VV		Součet		59,153			
46	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	59,153	399,00	23 602,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		pohled severní a jižní					
	VV		5,21*3,4		17,714			
	VV		5,21*3,4		17,714			
	VV		pohled východní					
	VV		8,21*3,4		27,914			
	VV		-(5,7*2,6)		-14,820			
	VV		pohled západní					
	VV		8,21*3,1		25,451			
	VV		-(5,7*2,6)		-14,820			
	VV		Součet		59,153			
47	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,605	1 073,00	649,17	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 370,98	
48	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	59,140	57,00	3 370,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		59,14		59,140			
	VV		Součet		59,140			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 043,52	
49	K	VRN001	Zařízení staveniště	%	0,070	386 336,00	27 043,52	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

008 - G - WC imobilní

Soupis:

**008a - G - Zdravotechnika WC imobilní - G**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň** Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:39:01 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**25 563,65**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
25 563,65  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 368,37  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 932,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 008 - G - WC imobilní

Soupis: **008a - G - Zdravotechnika WC imobilní - G**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**25 563,65**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 573,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 383,53

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

17 606,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 008 - G - WC imobilní

Soupis: **008a - G - Zdravotechnika WC imobilní - G**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**25 563,65**

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 573,57	
1	K	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	2,000	739,00	1 478,00	
2	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,000	332,00	332,00	

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

3	K	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000	482,00	482,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

4	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	96,00	96,00	
5	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	143,00	143,00	
6	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,000	28,00	28,00	
7	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	767,00	14,57	

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 383,53	
8	K	722172411	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	4,000	339,00	1 356,00	

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek*

9	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,000	115,00	460,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

P  
*Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.*

10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,000	250,00	750,00	
11	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,000	251,00	753,00	
12	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,000	50,00	200,00	
13	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,000	36,00	144,00	
14	K	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	3,000	573,00	1 719,00	
15	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	767,00	1,53	

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					17 606,55	
16	K	725017153	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubo r	1,000	2 915,00	2 915,00	
17	K	725823121	Baterie umyvadlová stojánková páková s výtokem 200mm, standardní	kus	1,000	2 611,00	2 611,00	
18	K	725860213	Sifon umyvadlový D 50 pro inval.umyv.	kus	1,000	1 213,00	1 213,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	725012171	Klozet pro TP vč.sedátka,nádrže	soubor	1,000	9 649,00	9 649,00	
20	K	725810402	Ventil rohový G 1/2 bez hadičky	soubor	2,000	250,00	500,00	
21	K	725810403	Ventil rohový G 1/2 s hadičkou	soubor	1,000	256,00	256,00	
22	K	725860111	Připojovací koleno DN100	kus	1,000	447,00	447,00	
23	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	864,00	15,55	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**008 - G - WC imobilní**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:37:53 +02'00'

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02379139

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**91 749,18**

DPH základní  
snížená

Základ daně

91 749,18

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 267,33

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**111 016,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: **008 - G - WC imobilní**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**91 749,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

36 207,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 461,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 894,25

997 - Přesun sutě

2 705,43

998 - Přesun hmot

146,06

### PSV - Práce a dodávky PSV

49 577,74

722 - Zdravotechnika - nové rozvody

11 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 319,78

766 - Konstrukce truhlářské

3 307,78

771 - Podlahy z dlaždic

10 261,38

781 - Dokončovací práce - obklady

19 560,03

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

628,77

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 963,93

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

**008 - G - WC imobilní**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**91 749,18**

D HSV Práce a dodávky HSV

**36 207,51**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**9 461,77**

1	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,330	304,00	100,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,4*0,15		0,210			
	VV		0,8*0,15		0,120			
	VV		Součet		0,330			
2	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	6,720	209,00	1 404,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,1*3,2		6,720			
	VV		Součet		6,720			
3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	17,587	263,00	4 625,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(3,2+2,1+1,3+0,4+0,08+0,4+0,4+0,2+1+0,2+0,4)*2		19,360			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		17,587			
4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,375	227,00	85,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,25*0,15*2		0,375			
	VV		Součet		0,375			
5	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	6,007	209,00	1 255,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(3,2+2,1+1,3+0,4+0,08+0,4+0,4+0,2+1+0,2+0,4)*1,25		12,100			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,8*2,4		-4,320			
	VV		Součet		6,007			
6	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	841,00	841,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	M	55331363	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**23 894,25**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy přes 1.9 do 3.5 m	m <sup>2</sup>	6,720	213,00	1 431,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,1*3,2		6,720			
	VV		Součet		6,720			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	6,720	133,00	893,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,1*3,2		6,720			
	VV		Součet		6,720			
10	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m <sup>2</sup>	5,968	394,00	2 351,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,4*3,25		4,550			
	VV		0,2*1,97		0,394			
	VV		0,8*1,28		1,024			
	VV		Součet		5,968			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,228	125,00	778,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,4*0,8		1,120			
	VV		1,22*1,4		1,708			
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		-1*0,2		-0,200			
	VV		Součet		6,228			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,561	423,00	1 083,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		2,561			
13	K	977211111	Rezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	22,580	633,00	14 293,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1,97+0,3		2,270			
	VV		3*3,25		9,750			
	VV		4*1,4		5,600			
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		1,28*2		2,560			
	VV		Součet		22,580			
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,700	124,00	3 062,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(0,5+1,2+0,4+0,15+0,4+0,4+0,2+1+0,2+0,4+1,8+1,3+0,8+1,4+0,8+1,4)*2		24,700			
	VV		Součet		24,700			
D	997		Přesun sutě				2 705,43	
15	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a hal v výšce přes 6 do 9 m	t	4,093	181,00	740,83	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,093	109,00	446,14	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,182	13,00	106,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,091*2		8,182			
	VV		Součet		8,182			
18	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,093	345,00	1 412,09	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				146,06	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,436	335,00	146,06	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

49 577,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - nové rozvody			11 500,00		
20	K	722002	Zednické výpomoci zdravotníka	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty			4 319,78		
21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo r	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubo r	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubo r	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	2 059,00	39,12	CS ÚRS 2020 01
25	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	828,00	1,66	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské			3 307,78		
26	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970/2100mm	kus	1,000	2 645,00	2 645,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	1 281,00	21,78	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic			10 261,38		
30	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	6,488	374,00	2 426,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,1*3,2		6,720			
	VV		-(0,2*1+0,4*0,08)		-0,232			
	VV		Součet		6,488			
31	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	6,488	630,00	4 087,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,1*3,2		6,720			
	VV		-(0,2*1+0,4*0,08)		-0,232			
	VV		Součet		6,488			
32	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	7,139	504,00	3 598,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		2,1*3,2		6,720			
	VV		-(0,2*1+0,4*0,08)		-0,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,488			
	VV		6,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		7,139			
	VV		Součet		7,139			
33	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,227	658,00	149,37	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				19 560,03	
34	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	17,587	560,00	9 848,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(3,2+2,1+1,3+0,4+0,08+0,4+0,4+0,2+1+0,2+0,4)*2		19,360			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		17,587			
35	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	19,349	490,00	9 481,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(3,2+2,1+1,3+0,4+0,08+0,4+0,4+0,2+1+0,2+0,4)*2		19,360			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		Součet		17,587			
	VV		17,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,349			
	VV		Součet		19,349			
36	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,350	658,00	230,30	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				628,77	
37	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,832	49,00	628,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkres					
	VV		(3,2+2,1+1,3+0,4+0,08+0,4+0,4+0,2+1+0,2+0,4)*1,25		12,100			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		2,1*3,25		6,825			
	VV		-1,8*2,4		-4,320			
	VV		Součet		12,832			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 963,93	
38	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	0,070	85 199,00	5 963,93	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

009 - H - WC imobilní

Soupis:

**009a - H - Zdravotechnika WC imobilní - H**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň** Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:40:48 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**25 563,65**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

25 563,65

21,00%

5 368,37

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 932,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 009 - H - WC imobilní

Soupis: **009a - H - Zdravotechnika WC imobilní - H**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**25 563,65**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 573,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 383,53

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

17 606,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 009 - H - WC imobilní

Soupis: **009a - H - Zdravotechnika WC imobilní - H**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**25 563,65**

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						2 573,57
1	K	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	2,000	739,00	1 478,00		
2	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,000	332,00	332,00		

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

3	K	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000	482,00	482,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

4	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	96,00	96,00	
5	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	143,00	143,00	
6	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,000	28,00	28,00	
7	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	767,00	14,57	

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						5 383,53
8	K	722172411	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	4,000	339,00	1 356,00		

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek*

9	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,000	115,00	460,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

P  
*Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.*

10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,000	250,00	750,00	
11	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,000	251,00	753,00	
12	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,000	50,00	200,00	
13	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,000	36,00	144,00	
14	K	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	3,000	573,00	1 719,00	
15	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	767,00	1,53	

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						17 606,55
16	K	725017153	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubo r	1,000	2 915,00	2 915,00		
17	K	725823121	Baterie umyvadlová stojánková páková s výtokem 200mm, standardní	kus	1,000	2 611,00	2 611,00		
18	K	725860213	Sifon umyvadlový D 50 pro inval.umyv.	kus	1,000	1 213,00	1 213,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	725012171	Klozet pro TP vč.sedátka,nádrže	soubor	1,000	9 649,00	9 649,00	
20	K	725810402	Ventil rohový G 1/2 bez hadičky	soubor	2,000	250,00	500,00	
21	K	725810403	Ventil rohový G 1/2 s hadičkou	soubor	1,000	256,00	256,00	
22	K	725860111	Připojovací koleno DN100	kus	1,000	447,00	447,00	
23	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	864,00	15,55	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

004 - D - Učebna fyzika a chemie

Soupis:

**004a - D - Zdravotechnika učebna fyziky a chemie**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal

Jaroslav Tvrdoň

Datum: 2020.06.05

09:34:05 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**15 098,04**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

15 098,04

21,00%

3 170,59

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 268,63**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 004 - D - Učebna fyzika a chemie

Soupis: **004a - D - Zdravotechnika učebna fyziky a chemie**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**15 098,04**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 968,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 840,77

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 800,60

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 488,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 004 - D - Učebna fyzika a chemie

Soupis: **004a - D - Zdravotechnika učebna fyziky a chemie**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**15 098,04**

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 968,57	
1	K	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	2,000	739,00	1 478,00	
2	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,000	293,00	1 172,00	

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

3	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	96,00	192,00	
4	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,000	28,00	112,00	
5	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	767,00	14,57	

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					3 840,77	
6	K	722172411	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	2,000	339,00	678,00	

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek*

7	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,000	115,00	460,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

P  
*Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.*

8	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	250,00	500,00	
9	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	251,00	502,00	
10	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	2,000	50,00	100,00	
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2,000	36,00	72,00	
12	K	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	4,000	382,00	1 528,00	
13	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	767,00	0,77	

D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					1 800,60	
---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	----------	--

14	K	723239101	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2, včetně kulového kohoutu	kus	1,000	396,00	396,00	
15	K	723120202	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	1,000	425,00	425,00	
16	K	723190251	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,000	394,00	394,00	
17	K	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,000	256,00	256,00	
18	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,000	34,00	34,00	
19	K	723190914	Navaření na stáv.plynové potrubí DN 25	kus	1,000	291,00	291,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	767,00	4,60	

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

6 488,10

21	K	725017132	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,000	2 346,00	2 346,00	
22	K	725814101	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	2,000	269,00	538,00	
23	K	725823121	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu, standardní	kus	1,000	2 611,00	2 611,00	
24	K	725860201	Sifon dřezový DN50, kulový kloub na odtoku	kus	1,000	520,00	520,00	
25	K	725860214	Sifon umyvadlový DN50	kus	1,000	461,00	461,00	
26	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	864,00	12,10	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

001 - A - Dílny

Soupis:

**001a - A- Zdravotechnika dílny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:24:58 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02379139

DIČ:

CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 157,53**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
26 157,53  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 493,08  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 650,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 001 - A - Dílny

Soupis: **001a - A- Zdravotechnika dílny**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**26 157,53**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 657,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 457,53

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 042,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 001 - A - Dílny

Soupis: **001a - A- Zdravotechnika dílny**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**26 157,53**

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 657,90	
1	K	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	1,000	739,00	739,00	
2	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,000	332,00	664,00	

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

3	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	96,00	192,00	
4	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	2,000	28,00	56,00	
5	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	767,00	6,90	

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					6 457,53	
6	K	722172411	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	4,000	339,00	1 356,00	

P  
*Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek*

7	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,000	115,00	460,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

P  
*Poznámka k položce:  
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.*

8	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,000	250,00	1 000,00	
9	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,000	251,00	1 004,00	
10	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,000	50,00	200,00	
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,000	36,00	144,00	
12	K	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	4,000	573,00	2 292,00	
13	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	767,00	1,53	

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					18 042,10	
---	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

14	K	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,000	877,00	1 754,00	
15	K	725823121	Baterie dřezová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,000	2 611,00	5 222,00	
16	K	725860201	Sifon dřezový DN50, kulový kloub na odtoku	kus	2,000	520,00	1 040,00	
17	K	725810402	Ventil rohový G 1/2 bez hadičky	soubor	4,000	250,00	1 000,00	
18	K	55231346	Dřez nerez	kus	2,000	4 507,00	9 014,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	864,00	12,10	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt:

002 - B - Kuchyňka a šití

Soupis:

**002a - B- Zdravotechnika kuchyňka a šití**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SAS4REAL, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Jaroslav  
Tvrdoň**

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tvrdoň  
Datum: 2020.06.05  
09:29:13 +02'00'

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 02379139

DIČ: CZ02379139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**70 871,17**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
70 871,17  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
14 882,95  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**85 754,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 002 - B - Kuchyňka a šití

Soupis: **002a - B- Zdravotechnika kuchyňka a šití**

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**70 871,17**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 648,39

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

51 535,05

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 687,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a venkovní učebna ZŠ Struhlovsko - stavební část

Objekt: 002 - B - Kuchyňka a šití

Soupis: **002a - B- Zdravotechnika kuchyňka a šití**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: SAS4REAL, s. r. o.

Datum: 20. 1. 2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**70 871,17**

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						13 648,39
1	K	721170957	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	2,000	2 484,00	4 968,00		
2	K	721170966	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC	kus	3,000	739,00	2 217,00		
3	K	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,000	332,00	2 324,00		
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
4	K	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,000	384,00	1 152,00		
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
5	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	86,00	86,00		
6	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000	96,00	384,00		
7	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,000	28,00	280,00		
8	K	909R00	Sonda	ks	2,000	1 093,00	2 186,00		
9	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,067	767,00	51,39		

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						51 535,05
10	K	722172411	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	7,000	339,00	2 373,00		
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek</i>						
11	K	722172412	Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	27,000	424,00	11 448,00		
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek</i>						
12	K	722172413	Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	32,000	514,00	16 448,00		
P			<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek</i>						
13	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	7,000	115,00	805,00		
P			<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>						
14	K	722181214.1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	27,000	121,00	3 267,00		
P			<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>						
15	K	722181214.2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	32,000	136,00	4 352,00		
P			<i>Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,000	250,00	2 250,00	
17	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,000	251,00	2 259,00	
18	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	66,000	50,00	3 300,00	
19	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	66,000	36,00	2 376,00	
20	K	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	4,000	382,00	1 528,00	
21	K	909R00	Sonda	ks	1,000	1 093,00	1 093,00	
22	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,047	767,00	36,05	

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 687,73

23	K	725814126	Ventil pračkový DN 15	soubor	1,000	404,00	404,00	
24	K	725860180	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,000	952,00	952,00	
25	K	725860201	Sifon dřezový DN50, kulový kloub na odtoku	kus	4,000	520,00	2 080,00	
26	K	725810402	Ventil rohový G 1/2 bez hadičky	soubor	9,000	250,00	2 250,00	
27	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	864,00	1,73	