

OMZ 28**SO 316 Venkovní osvětlení**

	SOD	změna	rozdíl
SO 316 Venkovní osvětlení	394 310,68	443 758,13	49 447,45
Celkem	394 310,68	443 758,13	49 447,45

přípočty	odpočty	rozdíl
114 373,71	-64 926,26	49 447,45
114 373,71	-64 926,26	49 447,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOB		změna		rozšíř		Poznámka
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	
Náklady soupisu celkem							394 310,68		443 758,13		49 447,45
1.		SO316-1.1	Instalace a práce: Sílový kabel s PVC izolací, 4 x 16mm ²	m	285,0			285,0		0,00	
2.		SO316-1.1	Sílový kabel s PVC izolací, 4 x 16mm ²	m	285,0			285,0		0,00	
3.		SO316-1.2	Instalace a práce: Sílový kabel s PVC izolací, 3 x 1,5mm ²	m	102,0			102,0		0,00	
4.		SO316-1.2	Sílový kabel s PVC izolací, 3 x 1,5mm ²	m	102,0			102,0		0,00	
5.		SO316-1.3	Instalace a práce: Korugovaná dvouplášťová chránička, 61mm	m	63,0			63,0		0,00	
6.		SO316-1.3	Korugovaná dvouplášťová chránička, 61mm	m	63,0			63,0		0,00	
7.		SO316-1.4	Instalace a práce: Zemnicí pásek, 120mm ²	m	264,0			264,0		0,00	
8.		SO316-1.4	Zemnicí pásek, 120mm ²	m	264,0			264,0		0,00	
9.		SO316-1.5	Instalace a práce: Zemnicí drát s PVC izolací, 8mm	m	18,0			18,0		0,00	
10.		SO316-1.5	Zemnicí drát s PVC izolací, 8mm	m	18,0			18,0		0,00	
11.		SO316-1.6	Instalace a práce: Křížová svorka páska - páska	ks	10,0			10,0		0,00	
12.		SO316-1.6	Křížová svorka páska - páska	ks	10,0			10,0		0,00	
13.		SO316-1.7	Instalace a práce: Křížová svorka páska - drát	ks	6,0			6,0		0,00	
14.		SO316-1.7	Křížová svorka páska - drát	ks	6,0			6,0		0,00	
15.		SO316-1.8	Instalace a práce: Svorka připojovací	ks	20,0			20,0		0,00	
16.		SO316-1.8	Svorka připojovací	ks	20,0			20,0		0,00	
17.		SO316-1.9	Instalace a práce: Stožár paticový 10000	ks	4,0			4,0		0,00	
18.		SO316-1.9	Stožár paticový 10000	ks	4,0			4,0		0,00	
19.		SO316-1.10	Instalace a práce: Stožár paticový 6200	ks	2,0			2,0		0,00	
20.		SO316-1.10	Stožár paticový 6200	ks	2,0			2,0		0,00	
21.		SO316-1.11	Instalace a práce: Polymerbetonová patice	ks	6,0			6,0		0,00	
22.		SO316-1.11	Polymerbetonová patice	ks	6,0			6,0		0,00	
23.		SO316-1.12	Instalace a práce: Vložník jednoramenný	ks	2,0			2,0		0,00	
24.		SO316-1.12	Vložník jednoramenný	ks	2,0			2,0		0,00	
25.		SO316-1.13	Instalace a práce: Vložník dvouarmenný	ks	2,0			2,0		0,00	
26.		SO316-1.13	Vložník dvouarmenný	ks	2,0			2,0		0,00	
27.		SO316-1.14	Instalace a práce: Stožárová svorkovnice typ 1	ks	5,0			5,0		0,00	
28.		SO316-1.14	Stožárová svorkovnice typ 1	ks	5,0			5,0		0,00	
29.		SO316-1.15	Instalace a práce: Stožárová svorkovnice typ 2	ks	2,0			2,0		0,00	
30.		SO316-1.15	Stožárová svorkovnice typ 2	ks	2,0			2,0		0,00	
31.		SO316-1.16	Instalace a práce: Stožárová svorkovnice typ odbočovací	ks	1,0			1,0		0,00	
32.		SO316-1.16	Stožárová svorkovnice typ odbočovací	ks	1,0			1,0		0,00	
33.		SO316-1.17	Instalace a práce: Pojistka 6A	ks	8,0			8,0		0,00	
34.		SO316-1.17	Pojistka 6A	ks	8,0			8,0		0,00	
35.		SO316-1.18	Instalace a práce: Svítidlo VO - stožárové horizontální	ks	8,0			8,0		0,00	
36.		SO316-1.18	Svítidlo VO - stožárové horizontální	ks	8,0			-		-8,00	
37.		SO316-1.19	Instalace a práce: Vybodka 150W	ks	6,0			-		-6,00	
38.		SO316-1.19	Vybodka 150W	ks	6,0			-		-6,00	
39.		SO316-1.20	Instalace a práce: Svítidlo VO - stožárové vertikální	ks	2,0			-		-2,00	
40.		SO316-1.20	Svítidlo VO - stožárové vertikální	ks	2,0			-		-2,00	
41.		SO316-1.21	Instalace a práce: Vybodka 70W	ks	2,0			-		-2,00	
42.		SO316-1.21	Vybodka 70W	ks	2,0			-		-2,00	
43.		SO316-1.22	Instalace a práce: Betonový základ	ks	6,0			6,0		0,00	
44.		SO316-1.22	Betonový základ	ks	6,0			6,0		0,00	
45.		SO316-1.23	Instalace a práce: Jemnozrnitý písek (délka výkopu 264m) 0,35x0,2x264	m ³	18,48			18,48		0,00	
46.		SO316-1.23	Jemnozrnitý písek (délka výkopu 264m) 0,35x0,2x264	m ³	18,48			18,48		0,00	
47.		SO316-1.24	Instalace a práce: Vystražná fólie	m	264,0			264,0		0,00	
48.		SO316-1.24	Vystražná fólie	m	264,0			264,0		0,00	
49.		SO316-1.25	Instalace a práce: Antikorozní ochrana	m ²	1,0			1,0		0,00	
50.		SO316-1.25	Antikorozní ochrana	m ²	1,0			1,0		0,00	
51.		SO316-1.26	Instalace a práce: Označovací materiál	ks	30,0			30,0		0,00	
52.		SO316-1.26	Označovací materiál	ks	30,0			30,0		0,00	
53.		SO316-1.27	Instalace a práce: Kotvici a jiný materiál	ks	1,0			1,0		0,00	
54.		SO316-1.27	Kotvici a jiný materiál	ks	1,0			1,0		0,00	
55.		SO316-2.1	Úprava osvětlení na sílupou č. 13/16	ks	1,0			1,0		0,00	
56.		SO316-2.2	Výkopové práce (délka výkopu + základy VO) 0,35x1x264	m ³	100,8			100,8		0,00	
57.		SO316-2.3	Výpočet skutečné únosnosti půdy	ks	6,0			6,0		0,00	
58.		SO316-2.4	Zához výkopu (délka výkopu 264m)	m ³	82,32			82,32		0,00	
59.		SO316-2.5	Zapojení napájecí kabeláže	ks	22,0			22,0		0,00	
Nové položky :								114 373,71		114 373,71	
N1		SO316-N1	LED1326148064 - AMPERA Midi/5118/64	ks				6,0		6,00	
			LED/148W/750mA/NW/smooth flat glass/universální uchycení Ø48-60mm/CL I/AKZO 900								
N2		SO316-N2	LED132607032 - AMPERA Midi/5118/32	ks				2,0		2,00	
			LED/171W/700mA/NW/smooth flat glass/universální uchycení Ø48-60mm/CL I/AKZO 900								
N3		SO316-N3	PROJEKTOVÉ A KOORDINAČNÍ PRÁCE, KONTROLA A VÝPOČET CHARAKTERISTIK LED OSVĚTLNÍ	kpl				1,0		1,00	
Cena celkem :							394 310,68		443 758,13		49 447,45

odpočty celkem -64 926,26
připočty celkem 114 373,71