

Stavba :	075/19 Oprava vytápění v hale D+E	Rozpočet :	075/19/PD
Objekt :	Hala D, E	Položkový rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Zprovoznění, zkoušky, revize	0	0,0	0	0
PD skutečný stav	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0,00			0

Položkový rozpočet

Stavba :	075/19 Oprava vytápění v hale D+E	Rozpočet: 075/19/PD
Objekt :	Hala D, E	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí a ohybů včetně transportu z topného kanálu	m2	282,00	x	x
2	713400822R00	Odstranění izolačních pásů potrubí a ohybů v hale D	m2	86,00	x	x
3	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	215,00	x	x
4	713411125U00	Izolace tepelná ohybů, pás s Al folií drát 1x	m2	34,00	x	x
5	713463411U00	Izolace tepelná potrubí a ohybů návleková pouzdra	m	66,00	x	x
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,80	x	x
7	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	4,80	x	x
8	63140506.A	Deska izolační, minerální vlna + Al folie tl. 6 cm	m2	249,00	x	x
9	63152506	Návleková izolace potrubí a ohybů Mirelon 45/20 mm	m	24,00	x	x
10	63152507	Návleková izolace potrubí a ohybů Mirelon 60/20 mm	m	42,00	x	x
	Celkem za	713 Izolace tepelné				x
Díl: 732		Strojovny				
11	900 RT3	HZS - topná zkouška	hod	8,00	x	x
	Celkem za	732 Strojovny				x
Díl: 733		Rozvod potrubí				
12	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 napojení 2 x Sahara	m	24,00	x	x
13	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 napojení 2 x Sahara	m	52,00	x	x
14	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3 v hale D na konzolách	m	24,00	x	x
15	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 133 v hale D na konzolách	m	70,00	x	x
16	733120836R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159 včetně rozřezání a transportu z topného kanálu	m	296,00	x	x
17	733121118R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9	m	84,00	x	x
18	733121128R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0	m	84,00	x	x
19	733121132R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5	m	128,00	x	x
20	733123118R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 57/2,9 v topném kanále	kus	4,00	x	x
21	733123128R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 108/4,0	kus	2,00	x	x
22	733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového záv. DN 40	kus	8,00	x	x
23	733123917R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového záv. DN 50	kus	12,00	x	x
24	733123918R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm	kus	20,00	x	x
25	733123923R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 108 mm	kus	24,00	x	x
26	733123924R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 133 mm	kus	24,00	x	x
27	733141105U00	Odvzduš nádoba z trubek ocel DN 100 včetně odvzd. ventilu 1/2"	kus	2,00	x	x
28	733190217R00	Tlaková zkouška potrubí ocel. závitového do DN 50	m	76,00	x	x
29	733190235R00	Tlaková zkouška potrubí ocel. hladkého do DN 150	m	296,00	x	x
30	733191836R00	Odřezání podpěr a držáků potrubí do D 159	kus	60,00	x	x
31	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	14,50	x	x
32	998733194R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km	t	14,50	x	x
33	31610362	Ohyb 90° R 3DN 108x4 DN 100 mm	kus	8,00	x	x
34	31610807	Ohyb 90° R 3DN 57 x 2,9 DN 50 mm	kus	12,00	x	x
35	31610815	Ohyb 90° R 4DN 133 x 4,5 DN 125 mm	kus	8,00	x	x
36	42391525	Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN 40	kus	10,00	x	x
37	42391530	Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN 50	kus	20,00	x	x
38	42392220	Podpěra kluzná ON 130800 DN 50	sada	16,00	x	x
39	42392235	Podpěra kluzná ON 130800 DN 100	sada	20,00	x	x
40	42392240	Podpěra kluzná ON 130800 DN 125	sada	20,00	x	x
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				x
Díl: 734		Armatury				
41	734109218R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125	soubor	3,00	x	x
42	734113121R00	Klapka mezipřírubová uzavírací DN125 / PN 10 včetně protipřírub	ks	2,00	x	x
43	734163419R00	Filtry s výměnnou vložkou D 71-118-616 P1, DN 125	soubor	1,00	x	x
44	734173421R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 125	soubor	6,00	x	x
45	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4	kus	12,00	x	x
46	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	4,00	x	x
47	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2	kus	5,00	x	x

Položkový rozpočet

Stavba :	075/19 Oprava vytápění v hale D+E	Rozpočet: 075/19/PD
Objekt :	Hala D, E	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00	x	x
49	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	12,00	x	x
50	734295216R00	Filtr závitový DN 50	kus	1,00	x	x
51	734411141R00	Teploměr dvoukrovový DTR, 0-120°pevný stoněk 60 mm	kus	4,00	x	x
52	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	4,00	x	x
53	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	4,00	x	x
54	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	4,00	x	x
55	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	1,50	x	x
56	998734194R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	t	1,50	x	x
57	42231508	Kohout kulový uzavírací DN 40	kus	4,00	x	x
58	42236120	Kohout kulový uzavírací DN 50	kus	4,00	x	x
Celkem za		734 Armatury			x	x
Díl:	783	Nátěry				
59	783122210R00	Nátěr syntetický OK 1x + 2x email	m2	24,00	x x	
60	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 125 mm, Z + 2 x	m	362,00	x x	
Celkem za		783 Nátěry			x x	