

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Termohydraulické vyvážení OS v BD, Letecká 25, 23, 21, 19 Jubilejní 55, 51, 49, 47 v Ostravě	Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Techstain s.r.o.	IČ/DIČ:	28633831/
Začátek výstavby:	09.03.2020	Konec výstavby:		Položek:	144
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	139 905 29	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	44 431 51			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	1 186 40				
ZRN celkem		185 523,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	27 828,45	Celkem bez DPH	185 523,00
Základ 15%	185 523,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	213 351,00
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum razítka a podpis	Datum razítka a podpis	Datum razítka a podpis

Poznámka:

Obchodní názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze jako příklad vhodného typu výrobku pro danou aplikaci.



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Termohydraulické vyvážení OS v BD, Letecká 25, 23, 21, 19 Jubilejní 55, 51, 49, 47 v Ostravě	Objednatel:	Statutární město Ostrava
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	09.03.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
10		Letecká 25	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
10	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
10	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
10	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
10	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
20		Letecká 23	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
20	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
20	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
20	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
20	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
30		Letecká 21	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
30	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
30	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
30	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
30	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
40		Letecká 19	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
40	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
40	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
40	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
40	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
50		Jubilejní 55	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
50	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
50	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
50	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
50	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
60		Jubilejní 51	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
60	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
60	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
60	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
60	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
70		Jubilejní 49	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
70	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
70	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
70	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
70	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
80		Jubilejní 47	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
80	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
80	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
80	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
80	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00

Celkem: 185 523,00

Stavební rozpočet

Název stavby: Termohydraulické vyvážení OS v BD, Letecká 25, 23, 21, 19 Jubilejní 55, 51, 49, 47 v Ostravě	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 09.03.2020	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 09.03.2020	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Letecká 25				23 190,40
	713	Izolace tepelné				471,80
1	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
	733	Rozvod potrubí				2 008,10
2	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	2,00	39,30	78,60
3	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,00	185,20	740,80
4	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	552,60	1 105,20
5	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
	734	Armatury				17 952,10
7	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	1,00	127,60	127,60
8	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	2,00	113,80	227,60
9	1101064508VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN25 vnitřní závit 1", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	7 604,20	7 604,20
10	11022324610VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min	kus	1,00	3 144,10	3 144,10
11	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 25	kus	2,00	548,60	1 097,20
12	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	295,00	1 180,00
13	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
14	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
15	110DTTR01201VI	Teploměr příložný DTTR 1", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
16	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
17	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
	735	Otopná tělesa				2 758,40
18	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
		Letecká 23				23 190,40
	713	Izolace tepelné				471,80
19	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
	733	Rozvod potrubí				2 008,10
20	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	2,00	39,30	78,60
21	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,00	185,20	740,80
22	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	552,60	1 105,20
23	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
24	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
	734	Armatury				17 952,10
25	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	1,00	127,60	127,60
26	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	2,00	113,80	227,60
27	1101064508VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN25 vnitřní závit 1", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	7 604,20	7 604,20
28	11022324610VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min	kus	1,00	3 144,10	3 144,10
29	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 25	kus	2,00	548,60	1 097,20
30	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	295,00	1 180,00
31	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
32	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
33	110DTTR01201VI	Teploměr příložný DTTR 1", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
34	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
35	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
	735	Otopná tělesa				2 758,40
36	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
		Letecká 21				23 190,40
	713	Izolace tepelné				471,80
37	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
	733	Rozvod potrubí				2 008,10
38	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	2,00	39,30	78,60
39	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,00	185,20	740,80
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	552,60	1 105,20
41	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
42	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
	734	Armatury				17 952,10
43	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	1,00	127,60	127,60
44	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	2,00	113,80	227,60
45	1101064508VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN25 vnitřní závit 1", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	7 604,20	7 604,20
46	11022324610VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min	kus	1,00	3 144,10	3 144,10
47	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 25	kus	2,00	548,60	1 097,20
48	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	295,00	1 180,00
49	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
50	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
51	110DTTR01201VI	Teploměr příložný DTTR 1", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
52	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
53	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
	735	Otopná tělesa				2 758,40
54	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
		Letecká 19				23 190,40
	713	Izolace tepelné				471,80
55	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
	733	Rozvod potrubí				2 008,10
56	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	2,00	39,30	78,60
57	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,00	185,20	740,80
58	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	552,60	1 105,20
59	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
60	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
	734	Armatury				17 952,10
61	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	1,00	127,60	127,60
62	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	2,00	113,80	227,60

135	11022324610VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min	kus	1,00	3 144,10	3 144,10
136	1101064508VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN25 vnitřní závit 1", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	7 604,20	7 604,20
137	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 25	kus	2,00	548,60	1 097,20
138	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	295,00	1 180,00
139	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
140	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
141	110DTTR01201VI	Teploměr příložný DTTR 1", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
142	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
143	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
	735	Otopná tělesa				2 758,40
144	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
Celkem:						185 523,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Termohydraulické vyvážení ČS v BD, Jubilejní 34, 32, 30A v Ostravě - Hrabůvce	Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Techstain s.r.o.	IČ/DIČ:	28633831/
Začátek výstavby:	09.03.2020	Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	56 145,17	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	16 960,03			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		444,90				
ZRN celkem		73 550,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	73 550,00
Základ 21%	0,00	DPH 15%	11 032,50
		DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	73 550,00
		Celkem včetně DPH	84 583,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum razítka a podpis	Datum razítka a podpis	Datum razítka a podpis

Poznámka:

Obchodní názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze jako příklad vhodného typu výrobku pro danou aplikaci.



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Termohydraulické vyvážení OS v BD, Jubilejní 34, 32, 30A v Ostravě - Hrabůvce	Objednatel: Statutární město Ostrava
Druh stavby:	Projektant: XXXXXXXXXX
Lokalita: XXXXXXXXXX	Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Zpracoval: XXXXXXXXXX	Zpracováno dne: 09.03.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
10		Jubilejní 34	21 168,84	6 000,46	27 169,30	0,08
10	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
10	733	Rozvod potrubí	1 532,12	1 238,78	2 770,90	0,06
10	734	Armatury	19 636,72	1 531,48	21 168,20	0,02
10	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
20		Jubilejní 32	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
20	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
20	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
20	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
20	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00
30		Jubilejní 30A	17 488,16	5 702,24	23 190,40	0,02
30	713	Izolace tepelné	0,00	471,80	471,80	0,00
30	733	Rozvod potrubí	914,88	1 093,22	2 008,10	0,01
30	734	Armatury	16 573,28	1 378,82	17 952,10	0,01
30	735	Otopná tělesa	0,00	2 758,40	2 758,40	0,00

Celkem: 73 550,00

Stavební rozpočet

Název stavby	Termohydraulické vyvážení OS v BD, Jubilejní 34, 32, 30A v Ostravě - Hrabůvce	Data vystavby	Objednatel:
Druh stavby		Začatek vystavby	Projektant:
Lokalita:		Konec vystavby	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne	Zpracovatel:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Naklady celkem (Kč)
						27 169,30
Jubilejní 34						471,80
	713	Izolace tepelné				471,80
1	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
733 Rozvod potrubí						2 770,90
2	733160804R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 54 mm	m	2,00	50,30	100,60
3	733161906R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	4,00	200,40	801,60
4	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	2,00	892,60	1 785,20
5	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
734 Armatury						21 168,20
7	734200823R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 6/4	kus	1,00	172,90	172,90
8	734209116R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 5/4	kus	2,00	135,00	270,00
9	1101064510VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN32 vnitřní závit 5/4", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	9 040,30	9 040,30
10	110223256100VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN32 5/4"x5/4" vnitřní závit, kvs 17,00, 20-70l/min	kus	1,00	3 861,20	3 861,20
11	734235224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 32	kus	2,00	760,40	1 520,80
12	734263315R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 32	kus	4,00	432,90	1 731,60
13	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
14	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
15	110DTTR01202VI	Teploměr příložný DTTR 2", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
16	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
17	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
735 Otopná tělesa						2 758,40
18	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
Jubilejní 32						23 190,40
713 Izolace tepelné						471,80
19	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
733 Rozvod potrubí						2 008,10
20	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	2,00	39,30	78,60
21	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,00	185,20	740,80
22	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	552,60	1 105,20
23	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
24	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
734 Armatury						17 952,10
25	734200822R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 1	kus	1,00	127,60	127,60
26	734209115R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1	kus	2,00	113,80	227,60
27	1101064508VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN25 vnitřní závit 1", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	7 604,20	7 604,20
28	11022324610VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min	kus	1,00	3 144,10	3 144,10
29	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 25	kus	2,00	548,60	1 097,20
30	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	295,00	1 180,00
31	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
32	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
33	110DTTR01201VI	Teploměr příložný DTTR 1", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
34	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
35	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
735 Otopná tělesa						2 758,40
36	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
Jubilejní 30A						23 190,40
713 Izolace tepelné						471,80
37	713400991R00	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	2,00	235,90	471,80
733 Rozvod potrubí						2 008,10
38	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	2,00	39,30	78,60
39	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,00	185,20	740,80
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	2,00	552,60	1 105,20
41	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	10,40	20,80
42	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	19,00	3,30	62,70
734 Armatury						17 952,10
43	734200822R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 1	kus	1,00	127,60	127,60
44	734209115R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1	kus	2,00	113,80	227,60
45	1101064508VD	Regulátor diferenčního tlaku např. Hydromat DTR DN25 vnitřní závit 1", PN16, 50-300mbar	kus	1,00	7 604,20	7 604,20
46	11022324610VD	Ventil vyvažovací např. TACOSSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min	kus	1,00	3 144,10	3 144,10
47	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. např. GIACOMINI R910 DN 25	kus	2,00	548,60	1 097,20
48	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, např. IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	295,00	1 180,00
49	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, např. IVAR.EURO M DN 15	kus	2,00	167,90	335,80
50	734419112R00	Montáž teploměru dvoukovového příložného	kus	2,00	42,90	85,80
51	110DTTR01201VI	Teploměr příložný DTTR 1", rozsah 0-120°C	kus	2,00	266,00	532,00
52	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, D 100 s uzavírací a vypouštěcí armaturou	kus	2,00	1 766,10	3 532,20
53	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	214,00	0,40	85,60
735 Otopná tělesa						2 758,40
54	735192020VD	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a uvedení do provozu otopného systému	hod	8,00	344,80	2 758,40
Celkem:						73 550,00