

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043

Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj
Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4

Č. j.: 21159/20/7321-50280-209686

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

(dále jen „Výzva“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce.


„ÚP ve Slaném – oprava garáže“

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ.

Identifikace zadavatele

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043

Osoba odpovědná jednat jménem zadavatele:

 – vedoucí Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení a ve věcech technických:



Vymezení plnění předmětu VZMR

Předmět VZMR

Předmětem VZMR je oprava střechy a obvodové zdi dvougaráže budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště ve Slaném, Pod horou č. p. 332, v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZMR.

Současný stav

Tento samostatně stojící objekt s přístřeškem, je zde z roku 1995, tedy 25 let starý. Na dvougaráži je původní živičná krytina. Součástí tohoto objektu je i přístřešek, který vyplňuje prostor mezi samotnou dvougaráží a opěrnou zdí, která je na hranici pozemku. Na přístřešku je plechová krytina z alukrytových hliníkových šablon. Živičná krytina je ve značně poškozeném stavu a na mnoha místech popraskaná. Vlivem nesprávně provedeného vypádování střešní konstrukce není zabezpečen plynulý odtok dešťové vody. Vzhledem k těmto skutečnostem proniká voda do střešní konstrukce a následně dochází k degradaci stavební konstrukce budovy. Ve špatném stavu je již také původní okapnicové oplechování a žlab. Dochází tak k poškození celé nosné stavební konstrukce a opadávání fasády, která již byla neodborně vyspravována. Krytina z alukrytových šablon nad přístřeškem, která plynule navazuje na střešní konstrukci dvougaráže, je již také nevyhovující a do přístřešku zatéká. Provádění lokálních oprav na samotné střeše z živičné krytiny, alukrytu i obvodových zdech není již účelné a vynakládání dalších prostředků na lokální opravy by bylo nevhodné.

Nový stav

Navržena je nejprve demontáž všech klempířských prvků a celoplošné odstranění stávající živičné i alukrytové krytiny střechy. Přilehlá stěna opěrné zdi navazující na střešní konstrukci bude zbavena veškeré opadávající omítky, tak, aby nehrozilo případné poškození nové krytiny. Také bude odstraněna vzrostlá zeleň u zadní stěny dvougaráže. Před opravou střechy a montáží střešní krytiny bude provedena oprava fasády včetně všech detailů napojení fasádních prvků a vrchního nátěru. Tyto veškeré detaily napojení budou řešeny systémově tak, aby byla zaručena jejich maximální funkčnost. Následně proběhne vizuální kontrola střešní konstrukce dvougaráže i přístřešku a bude provedena úprava spádu, tak aby byl zaručen plynulý odtok srážkové vody. Následovat bude osazení systémové okapnice a budou připevněny háky nového žlabu. Dále je navrženo na celou střešní plochu položit buď asfaltové modifikované pásy ve dvou vrstvách (první vrstva jako podkladní a druhá krycí s posypem), nebo je možné alternativně použít jako střešní krytinu folii z PVC, pod kterou by se umístila jako podkladní vrstva separační folie. Po opravě fasády a montáži střešní krytiny bude provedena montáž nového oplechování atik a žlabu včetně kotlíku a svodu, který bude napojen na stávající odtok do kanalizace. Ve stropní konstrukci dvougaráže budou nově tmeleny veškeré spáry stropních panelů a následně bude celý prostor vymalován standardním nátěrem omítek. Po provedené opravě, která je z provozního hlediska nezbytně nutná, nebude již docházet k zatékání do objektu i obvodových stěn.

Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností,

funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR

Doba plnění veřejné zakázky


Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 4 týdnů od předání staveniště. K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 05 - 06/2020

Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je ÚP ve Slaném, Pod horou č. p. 332, 274 01 Slaný.

Prohlídka místa plnění

V případě, že uchazeč projeví zájem o prohlídku místa plnění, nutno kontaktovat zástupce zadavatele p. 

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla objednateli předat:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů),
- záruční listy k dodanému materiálu,
- doklad o odborné likvidaci odpadu,
- stavební deník v originále.

Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve **po převzetí všech provedených** stavebních prací objednatel a po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel potvrzený protokol o předání a převzetí stavebních prací a potvrzený o odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů. Záruka na dílo – 24 měsíců.

Cenovou nabídku prosím zašlete nejpozději do **18. 5. 2020 12:00 hodin** na níže uvedenou emailovou adresu:



Cenová nabídka musí obsahovat:

1. vyplněný krycí list rozpočtu včetně rozpočtu s výkazem výměr (příloha č. 1),
2. čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č. 2).

Vítěznému uchazeči bude předložena smlouva o dílo.

Žádám Vás o zpětné potvrzení o přečtení a předem děkuji za zpracování nabídky.

—



vedoucí Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj