Krycí list rozpočtu - Rozpočtová tabulka

Příloha č. 1 Výzvy

ÚP ve Slaném - oprava garáže

Předmět zdanitelného plnění	Množství	jednotka množství	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	Cena celkem s DPH
Demontáž oplechování okapového žlabu	9	bm	84,00	756,00	21	914,76
Demontáž oplechování atiky a okapnic	20,4	bm	84,00	1 713,60	21	2 073,46
Demontáž stáv.plechové krytiny	25	m2	90,00	2 250,00	21	2 722,50
D+M okapového systému 330mm	9	bm	661,00	5 949,00	21	7 198,29
D+M Okapnice - rš330mm	7	bm	390,00	2 730,00	21	3 303,30
D+M Ukončovací lišta - ršlOOmm	10	bm	295,00	2 950,00	21	3 569,50
D+M Vnitřní koutová lišta - ršlOOmm	30	bm	295,00	8 850,00	21	10 708,50
D+M Vnější koutová lišta - ršlOOmm	22	bm	295,00	6 490,00	21	7 852,90
D+M Závětmá lišta - rš330mm	22	bm	390,00	8 580,00	21	10 381,80
Separační geotextilie 300g/m2	74,25	m2	52,00	3 861,00	21	4 671,81
D+M PVC 1,5mm - tmavě šedá	74,25	m2	773,00	57 395,25	21	69 448,25
D+M Kotevní materiál - vrut 25mm	300	ks	3,50	1 050,00	21	1 270,50
D+M Kotevní materiál - ŠB60mm	500	ks	7,00	3 500,00	21	4 235,00
D+M Kotevní materiál - podkložka 40mm	438	ks	13,50	5 913,00	21	7 154,73
D+M Tvarovka - kout + vlnovec	10	ks	51,00	510,00	21	617,10
Proškrábnutí spáry mezi strop, panely	30	bm	75,00	2 250,00	21	2 722,50
Oprava spáry mezi strop, panely	30	bm	304,00	9 120,00	21	11 035,20
Přemalování spráry mezi strop, panely	30	bm	42,00	1 260,00	21	1 524,60
Pomocné lešení	1	kpl	4 466,00	4 466,00	21	5 403,86
Otlučení nesoudržené omítky do 50% plochy	10,66	m2	103,00	1 097,98	21	1 328,56
Vysekání rýhy pro usazení roxoru, hl. 5cm	6	bm	166,00	996,00	21	1 205,16
Dodávka a aplikace betonové výztuže průměru 8mm	6	bm	949,00	5 694,00	21	6 889,74
Zednické zapravení rýhy po usazení výstuže	6	bm	184,00	1 104,00	21	1 335,84
Vápennocementová hrubá omítka do 50% plochy, tl. 2cm	10,66	m2	280,00	2 984,80	21	3 611,61
Lepidlo + perlinka	10,66	m2	332,00	3 539,12	21	4 282,34
Probarvená tenkovrstvá omítka vč. penetrace	10,66	m2	380,00	4 050,80	21	4 901,47
Dodávka a montáž plastové ventilační mřížky	2	ks	612,00	1 224,00	21	1 481,04
Oklepání nesoudržné omítky nad střechou garáže	1	kpl	2 935,00	2 935,00	21	3 551,35
Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců	1	kpl	7 018,00	7 018,00	21	8 491,78
Přesun hmot v rámci stavby	1	kpl	1 914,00	1 914,00	21	2 315,94
Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	1	kpl	3 650,00	3 650,00	21	4 416,50
Spotřební a zakrývací materiál	1	kpl	1 148,00	1 148,00	21	1 389,08
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
				0,00	21	0,00
CELKEM				166 949,55		202 008,96