
SMLOUVA O DÍLO

č. D 25/2020

„Opravy sociálních zařízení pro personál“ MŠ Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8, k.ú. Kobyliisy

Smluvní strany :

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 00639524
DIČ : CZ 00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **Firma s.r.o.**
Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 – Kobyliisy
Doručovací adresa : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 – Kobyliisy
a) ve věcech smluvních : Václav Kapal, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 62412272
DIČ : CZ62412272
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1 Předmět a účel Smlouvy

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, tedy plnění, kterým jsou **Opravy sociálních zařízení pro personál MŠ Na Pěšinách 1720/13, Praha 8 – Kobyličky** (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu kapitoly 3 této Smlouvy.

Účelem Díla je provedení oprav obkladů, omítek, rozvodů vody a kanalizace a vybavení sociálních zařízení personálu MŠ Na Pěšinách odvozu a likvidace odpadu a sutin

Podrobné technické specifikace díla jsou obsaženy v položkovém nabídkovém rozpočtu – specifikaci smluvní ceny díla, která je přílohou této smlouvy.

- 1/1 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny týkající se provádění Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli bezodkladné přerušování provádění Díla.

2 Doba a místo provedení Díla

- 2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- (a) zahájení: Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
- (b) dokončení nejpozději **do 25.8.2020**
- (c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.

Místem plnění je **MŠ Na Pěšinách 1720/13, Praha 8, Kobyličky**.

3 Cena za Dílo a platební podmínky

- 3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí celkem **211.818,07 Kč** (slovy: dvěšestjedenácttisícosmsetosmnáctkorun českých, 07 hal.) bez DPH.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.

- 3/2 Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4 Povinnosti Zhotovitele

- 4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:

- (a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,
- (b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatelem; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů,
- (c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), požadavky DOSS a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,
- (d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.

- 4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatel. Zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

5 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

- 5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatel.

6 Předání a převzetí Díla

- 6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

7 Záruka za jakost Díla

- 7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí Díla.
- 7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.
- 7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.
- 7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

8 Smluvní pokuty

- 8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.

- 8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl.4/1 písm. (a) a v čl.4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,
 - (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:
- (a) Zhotovitel je v prodlení se započítím provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
 - (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
 - (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.
- 9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.
- 9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10 Závěrečná ustanovení

- 10/1 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10/2 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10/3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10/4 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Příloha: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 26.5.2020

Za Objednatele:

Datum: 3.6.2020



ředitel Servisního střediska




Za Zhotovitele:

Datum: 2. 06. 2020



jednatel společnosti

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10113 MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %**

Snížená DPH **15 %**

Základ pro základní DPH **21 %**

Základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

dne

26. 05. 2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| 01 | SZ u ředitelny | 0,00 | | | | |
| 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final | 0,00 | | | | |
| 02 | Šatna -kuchařky | 0,00 | | | | |
| 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final | 0,00 | | | | |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|--------|---|
| 011 | Přípravné práce | HSV | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | | |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | | |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | | |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | | |
| 783 | Nátěry | PSV | | | | |
| 784 | Malby | PSV | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--|
| M21 | Elektromontáže | MON | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| Cena celkem | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 01 | SZ u ředitelny |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: 011 | | Přípravné práce | | | | |
| 1 | 000000010v | Vystěhování, vyklizení | soubor | | | |
| 2 | 000000011v | Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných | soubor | | | |
| 3 | 000000013v | Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací | soubor | | | |
| 4 | 000000014v | Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapraveníe, zacištění | soubor | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 5 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | | | |
| 6 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | | | |
| 7 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | | | |
| 8 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 umývárna : (2*(1,0+1,55)-0,6-0,8)*1,5 WC : (2*(1,0+1,1)-0,6)*1,5 | m2 | | | |
| 9 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,95000 | m2 | | | |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 10 | 342267111RT3 | Obklad sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m-kastlík pro kanal.potrubi desky standard impreg. tl. 12,5 mm kastlík pro potrubí : 2,5+1,1+1,55+0,1+1,0 | m | | | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 11 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn stěny : umývárna : 2*(1,0+1,55)*2,5 odpočet otvorů : -0,8*2,0-0,6*2,0 WC : 2*(1,0+1,1)*2,5 odpočet otvorů : -0,6*2,0 | m2 | | | |
| 12 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,95000*-1 | m2 | | | |
| 13 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,95000 | m2 | | | |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m umývárna : 1,0*1,55 WC : 1,0*1,1 | m2 | | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 16 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | | | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 17 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | | | |
| 18 | 721100010RA0 | Oprava potrubí novodur - napojení do odbočky | kus | | | |
| 19 | 721178104R00 | Potrubí Silent PP přípojovací, D 75 x 2,6 | m | | | |
| 20 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | | | |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | |
| 21 | 722000001 | Úprava rozvodů vody | soubor | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 01 | SZ u ředitelny |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|-----------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| | 22 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | | | |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | |
| | 23 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | | | |
| | 24 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | | | |
| | 25 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | | | |
| | 26 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | soubor | | | |
| | 27 725860432R00 | Uzávěr zpětný pro myčky HL 3, G 1" | kus | | | |
| | 28 725299101R01 | Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | | | |
| | | zásobník na toal. papír : 1 zásobník na papír.ručníky : 1 zásobník na mýdlo : 1 háčky : 1 zrcadlo : 1 | | | | |
| | 29 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 | | | | |
| | 30 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | | | |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | |
| | 31 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,95000 kastlík kanalizace : 3,75*0,25 | | | | |
| | 32 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x20 cm weberfor profflex (lep), webercolor comfort (sp) | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 11,88750 | | | | |
| | 33 597813667R | Obkládačka 20x20 Color One | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 11,88750*1,1 | | | | |
| | 34 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 11,88750 | | | | |
| | 35 781497111RS1 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 6 mm | m | | | |
| | | umývárna : (2*(1,0+1,55)-0,6-0,8) WC : (2*(1,0+1,1)-0,6) | | | | |
| | 36 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| | 37 783201811R00 | Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | | | |
| | | zárubně : (2*2,1+0,7)*0,30 (2*2,1+0,9)*0,30 | | | | |
| | 38 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,00000 | | | | |
| | 39 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,00000 | | | | |
| | 40 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,00000 | | | | |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| | 41 784011221RT2 | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | | | |
| | | podlahy : umývárna : 1,0*1,55 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 01 | SZ u ředitelny |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| | | WC : 1,0*1,1 dveře : 1,0*2,3*2+1,2*2,3*2 | | | | |
| 42 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,30000 strop-umývárna : 1,0*1,55 strop-WC : 1,0*1,1 | m2 | | | |
| 43 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 10,95000 | m2 | | | |
| 44 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 10,95000 | m2 | | | |
| 45 | 784195212R00 | Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,95000 | m2 | | | |
| 46 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x kastlík potrubí : 0,5*1,0 | m2 | | | |
| 47 | 784115722R00 | Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,50000 | m2 | | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | |
| 48 | 21030001 | Úprava rozvodů elektroinstalace | soubor | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 49 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | | | |
| 50 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | | | |
| 51 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | | | |
| 52 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | | | |
| 53 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | | | |
| 54 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | | | |
| 55 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | | | |
| 56 | 979990191Vvm | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky | t | | | |
| 57 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí | t | | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 58 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | | | |
| 59 | VRN1 | Oborová přírážka | Soubor | | | |
| 60 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | | | |
| 61 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | | | |
| 62 | VRN4 | Zařízení staveniště | Soubor | | | |
| 63 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | | | |
| 64 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | | | |

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 02 | Šatna -kuchařky |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: 011 | | Přípravné práce | | | | |
| 1 | 000000010v | Vystěhování, vyklizení, demontáže | soubor | | | |
| 2 | 000000011v | Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných | soubor | | | |
| 3 | 000000013v | Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací | soubor | | | |
| 4 | 000000014v | Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění | soubor | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 5 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | | | |
| 6 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | | | |
| 7 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | | | |
| 8 | 725840851R00 | Demontáž baterie sprch., vanová | kus | | | |
| 9 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur zástěna | soubor | | | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 10 | 721000001 | Úprava rozvodů kanalizace | soubor | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 11 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | | | |
| 12 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm sprcha | m2 | | | |
| | | sprcha : 0,9*0,3 | | | | |
| 13 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | | | |
| | | WC : (2*(0,9+1,42)-0,6)*1,5 sprcha : (2*0,92+0,88)*2,0 umyvadlo : (0,6+0,8+0,45)*1,5 | | | | |
| 14 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,27500 | | | | |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 15 | 346244311R00 | Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm sprcha | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,27000 | | | | |
| 16 | 342267111RT3 | Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m-kastlík pro kanál.potrubí desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | | | |
| | | kastlík pro potrubí : 2,5+2,0 | | | | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 17 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | | | |
| | | WC : (2*(0,9+1,42)-0,6)*2,5 sprcha : (2*0,92+0,88)*2,5 chodba : (2*(1,22+3,42)+2*0,8+0,45+2*0,3)*2,5 | | | | |
| 18 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 46,72500 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,27500*-1 | | | | |
| 19 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká, hladká pod obklad | m2 | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,27500 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 02 | Šatna -kuchařky |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|--|--|--|
| 20 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | | | |
| WC : 0,9*1,42 sprc ha : 0,92*0,88 chodba : 1,22*3,42+0,6*0,8+1,67*0,9 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|
| 21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|--|
| 22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----|--|--|--|
| 23 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei) | m2 | | | |
| sprc ha-podlaha : 0,92*0,88 sprc ha-stěny : (2*0,92+0,88)*2,3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|--|--|--|
| 24 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | | | |
| Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,06560 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---|--|--|--|
| 25 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | | | |
| sprc ha : 2*(0,92+0,88) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|--|--|--|
| 26 | 711212611RT2 | Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | | | |
| 2*2,3+2*0,30 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|--|--|--|
| 27 | 711212602RT2 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh | kus | | | |
|----|--------------|---|-----|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|
| 28 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|
| 29 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|--------|--|--|--|
| 30 | 722000001 | Úprava rozvodů vody | soubor | | | |
|----|-----------|---------------------|--------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|--|
| 31 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--|
| 32 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | | | |
|----|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|--------|--|--|--|
| 33 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | | | |
|----|--------------|--------------------------------------|--------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------------|-----|--|--|--|
| 34 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | | | |
|----|--------------|---------------------------------------|-----|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|--|--|--|
| 35 | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | soubor | | | |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|--|--|--|
| 36 | 725100005RA1 | Sprchová vanička, baterie, zápachová uzávěrka, zástěna | kus | | | |
|----|--------------|--|-----|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|-----|--|--|--|
| 37 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 200 mm | kus | | | |
|----|--------------|-------------------------------|-----|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|--|--|--|
| 38 | 725299101R01 | Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | | | |
|----|--------------|--|--------|--|--|--|

zásobník na toal. papír : 1
 zásobník na papír,ručníky : 1
 zásobník na mýdlo : 1
 háčky : 2
 zrcadlo : 1

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 02 | Šatna -kuchařky |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|
| 39 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap | soubor | | | |

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 6,00000

40 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m %

Díl: 781 Obklady keramické

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|
| 41 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,27500

kastlík kanalizace : 1,0*0,25

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|
| 42 | 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x20 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) | m2 | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 14,52500

| | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|----|--|--|--|
| 43 | 597813667R | Obkládačka 20x20 Color One | m2 | | | |
|----|------------|----------------------------|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 14,52500*1,1

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|
| 44 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 14,52500

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|--|
| 45 | 781497111RS1 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 6 mm | m | | | |
|----|--------------|---|---|--|--|--|

WC : (2*(0,9+1,42)-0,6)

spř ha : (2*0,92+0,88)

umyvadlo : (0,6+0,8+0,45)

2*1,5

46 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m %

Díl: 783 Nátěry

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|
| 47 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|

zárubně : (2*2,1+0,7)*0,30

(2*2,1+0,9)*0,30

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|----|--|--|--|
| 48 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | | | |
|----|--------------|--------------------------------|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|----|--|--|--|
| 49 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|--|--|--|
| 50 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | | | |
|----|--------------|---|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000

Díl: 784 Malby

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|--|--|--|
| 51 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | | | |
|----|--------------|---|----|--|--|--|

WC : 0,9*1,42

spř ha : 0,92*0,88

chodba : 1,22*3,42+0,6*0,8+1,67*0,9

dveře : 2*1,2*2,5+1,5*2,0

skříně : 2,0*2,6

ostatní : 10,0

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|
| 52 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 32,45000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,24300

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení |
| O: | 02 | Šatna -kuchařky |
| R: | 10113 | MŠ Na Pěšinách, Praha 8-oprava soc. zařízení-final |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| 53 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 40,69300 | m2 | | | |
| 54 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková ref. Primalex 1x Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 40,69300 | m2 | | | |
| 55 | 784195212R00 | Malba ref. Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 40,69300 | m2 | | | |
| 56 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x kastlík potrubí : 0,5*1,0 | m2 | | | |
| 57 | 784115722R00 | Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 0,50000 | m2 | | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | |
| 58 | 21030001 | Úprava rozvodů elektroinstalace | soubor | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 59 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | | | |
| 60 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | | | |
| 61 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | | | |
| 62 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | | | |
| 63 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | | | |
| 64 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | | | |
| 65 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | | | |
| 66 | 979990191Vvm | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky | t | | | |
| 67 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí | t | | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 68 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | | | |
| 69 | VRN1 | Oborová přírážka | Soubor | | | |
| 70 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | | | |
| 71 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | | | |
| 72 | VRN4 | Zařízení staveniště | Soubor | | | |
| 73 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | | | |
| 74 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | | | |
| Celkem | | | | | | |

Poznámky uchazeče k zadání