

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení - suterén objektu B

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Uchazeč:

Petr Pavinský
Polní 2055. Petřvald

CC-CZ:

Datum: 22.03.2020

IČ: 70631875

DIČ:

IČ:06223460

DIČ:CZ06223460

Poznámka:

Cena bez DPH

345 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

345 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení - suterén objektu B

Místo: Ostrava

Datum: 22.03.2020

Zadavatel: Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Projektant: 0

Uchazeč: Petr Pavinský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

345 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

101 383,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 793,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 975,10

997 - Přesun sutě

10 837,73

998 - Přesun hmot

777,30

PSV - Práce a dodávky PSV

237 616,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 130,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

31 065,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

97 671,40

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 745,00

740 - Elektromontáže

15 500,00

763 - Konstrukce suché výstavby

9 260,70

766 - Konstrukce truhlářské

4 500,00

771 - Podlahy z dlaždic

17 725,95

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

46 437,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

500,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení - suterén objektu B

Místo: Ostrava

Datum: 22.03.2020

Zadavatel: Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Uchazeč: Petr Pavinský

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

345 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 101 383,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 793,50

1	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	9,330			
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů

2	K	611321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	9,330			
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	32,500			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn

4	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	32,500			
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

5	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	32,500			
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

	PP		Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn				
6	K	612331131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,000		
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
7	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,500		
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
8	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	15,500		
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
9	K	632451107.1	Cementový potěr ze suchých směsí vypádaný průměrné tloušťky do 20 mm, ve sprchách	m2	17,000		
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm				
10	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	12,500		
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,330		
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,330		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m				
13	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	11,300		
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000		

	PP		Wybourání kovových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²				
15	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m ²	9,330		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
16	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m ²	32,500		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	32,500		
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²				
	D	997	Přesun sutě				10 837,73
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,591		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,591		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,319		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		5,591*9 'Přepočtené koeficientem množství		50,319		
21	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,591		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) bez rozlišení				
	D	998	Přesun hmot				777,30
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,591		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

D PSV Práce a dodávky PSV 237 616,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 130,69

23	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	9,330		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

24	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší, vc. pásky pro izolaci koutů a rohů	m2	12,500		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,150		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 065,00

26	K	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

PP

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm

27	K	721901001	Úpravy rozvodů kanalizace a vody	soubor	1,000		
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	--	--

28	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,150		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 97 671,40

29	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--	--

PP

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

30	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	soubor	1,000		
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	--	--

PP

Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný nebo zadní

31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

PP

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

32	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	3,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

PP

Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

33	K	725245103.1	Zástěna sprchová se zalamovacími dveřmi, výplň grepová, v kovovém rámu do výšky 1850 mm a šířky 900 mm	soubor	3,000		
----	---	-------------	--	--------	-------	--	--

34	K	725245103.2	Přepážka sprchová, výplň grepová, v kovovém rámu výšky 1850 mm a šířky 900 mm	soubor	2,000		
35	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
36	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000		
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí				
37	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1				
38	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	3,000		
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové				
39	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,119		
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 745,00
40	K	735164223	Otopné těleso deskové výška/délka 600/750 mm	kus	1,000		
41	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,050		
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	740		Elektromontáže				15 500,00
42	K	741901001	Elektroinstalace a osvětlení	soubor	1,000		
D	763		Konstrukce výstavby				
43	K	763111331	YTONG příčka tl 75 mm	m2	6,200		
44	K	763111717	příčka základní penetrační nátěr	m2	6,200		
45	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně YTONG příčka	kus	1,000		
46	M	553315110	<i>zárubeň ocelová</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

47	K	998763301	Přesun hmot tonážní v objektech v do 6 m	t	0,543		
D 766			Konstrukce truhlářské			4 500,00	
48	K	766501101	M+D dveře plné dřevěné 600-900/1970 vč. kování, prahu nebo lišty a ostatního příslušenství dle PD	kus	1,000		
	PP		M+D dveře plné dřevěné 600-900/2050 vč. kování a ostatního příslušenství dle PD				
D 771			Podlahy z dlaždic			17 725,95	
49	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,330		
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
50	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	9,330		
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2				
51	M	597611100.1	<i>dlaždice keramické I. j.</i>	<i>m2</i>	<i>10,800</i>		
					10,800		
52	K	998771599.1	Ostatní náklady oddílu 771 (např. spárování, silikonování, lišty přechodové, dilatace) vč. přesunu hmot přepočtené na podlahovou plochu	m2	9,330		
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování				
	VV		9,33		9,330		
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické			46 437,63	
53	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,500		
54	M	597610000.1	<i>obkládačky keramické I. j.</i>	<i>m2</i>	<i>37,375</i>		
	VV		32,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,375		
55	K	781991001	Ostatní náklady oddílu 781 (např. lišty, řezání, prostupy, tmely .) vč. přesunu hmot přepočtené na m2 obkládané plochy	m2	32,500		
	PP		Ostatní náklady oddílu 781 (např. lišty, řezání, prostupy, tmely .) vč. přesunu hmot přepočtené na m2 obkládané plochy				
D 783			Dokončovací práce - nátěry			500,00	
56	K	783561101	Nátěr zárubní 1z + 2x email	kus	1,000		

PP Nátěr zárubní 1z + 2x email

D 784 **Dokončovací práce - malby a tapety** 1 080,00

57	K	784501201	Malby dvojnásobně z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD	m2	13,500			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

PP Malby dvojnásobná z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD

VV "v ceně je zahrnutá příprava podkladu, ochrana nemalovaných konstrukcí a ploch a potřebné lešení

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** 6 000,00

D VRN3 **Zařízení staveniště** 6 000,00

58	K	030001000.1	Zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady	soubor	1,000			
----	---	-------------	--	--------	-------	--	--	--

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště