

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava zázemí skleníků	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: ZOO Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							591,05	1 527,01	2 118,06	0,33		
1		317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm <i>Poznámka: D+M nového překladu nad vybouranými dveřmi</i>	kus	2,00	1 059,03	591,05	1 527,01	2 118,06	0,17	0,33	RTS I / 2018
							4 855,99	2 074,01	6 930,00	1,38		
2		342271325RT1	Příčky z tvár.vápenopis. tl.100mm <i>Poznámka: Vyzdění WC - zdivo na výšku 2,5m</i>	m2	8,75	792,00	4 855,99	2 074,01	6 930,00	0,16	1,38	RTS I / 2018
							1 369,20	1 314,60	2 683,80	0,00		
3		4513ZOOVD	D+M Zabetonování podlah betonem vyztuženým KARI síti- stávající kanál	m2	4,20	639,00	1 369,20	1 314,60	2 683,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
							2 337,17	2 140,03	4 477,20	2,71		
4		596040011RAB	Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII	m2	4,20	1 066,00	2 337,17	2 140,03	4 477,20	0,64	2,71	RTS I / 2018
							9 094,12	28 348,24	37 442,36	3,04		
5		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	31,60	59,60	1 883,32	0,04	1 883,36	0,00	0,01	RTS I / 2018
6		612100033RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových + malba vnitřní <i>Poznámka: Opravy vnitřních omítek stěn, výmalba po zednických opravách</i>	m2	62,00	409,50	2 605,86	22 783,14	25 389,00	0,05	2,88	RTS I / 2018
7		622489121RA0	Omítka s výztužnou stěrkou- jednovrstvá s štukem <i>Poznámka: Provedení omítek v novém vyzděném prostoru komplet</i>	m2	18,00	565,00	4 604,94	5 565,06	10 170,00	0,01	0,15	RTS I / 2018
							3 206,70	6 131,28	9 337,98	1,80		
8		642103011RAB	Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky <i>Poznámka: Zvýšení parapetu na výšku 1340, včetně omítky a začištění pod nový parapet</i>	kus	2,00	3 829,99	2 357,81	5 302,17	7 659,98	0,86	1,73	RTS I / 2018
9		642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 vč. zárubně 70/1970 L	kus	1,00	1 678,00	848,89	829,11	1 678,00	0,07	0,07	RTS I / 2018
							8 062,25	17 802,78	25 865,03	0,02		
10		72ZOOSKL	Vnitřní instalace zdravotnické <i>Poznámka: Napojení nového umyvadla na vodu a odpad Napojení WC na vodu a odpad Zednické výpomoci Upravy stávajících rozvodů Revize odpadu umyvadla - případná oprava</i>	kus	1,00	22 049,03	6 235,01	15 814,02	22 049,03	0,01	0,01	RTS I / 2018
							1 827,24	1 988,76	3 816,00	0,02		
11		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	6,00	636,00	1 827,24	1 988,76	3 816,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
							1 887,78	495,69	2 383,47	0,03		
12		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	298,47	0,00	298,47	298,47	0,03	0,03	RTS I / 2018
13		725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové <i>Poznámka: včetně dodávky pákové baterie</i>	kus	1,00	2 085,00	1 887,78	197,22	2 085,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							206,38	1 131,13	1 337,50	0,15		
14		771551020R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 20x20 cm <i>Poznámka: pokládka dlaždic včetně spárování na WC</i>	m2	2,50	535,00	206,38	1 131,13	1 337,50	0,06	0,15	RTS I / 2018
							20 620,34	11 564,74	32 185,08	0,84		
15		777215226R00	D+M Podlahy epoxidové plastbet. <i>Poznámka: Možno zaměnit za dlažbu s vyrovnáním /nivelací/ O konečné variantě bude rozhodnuto po odkrytí stávající dlažby</i>	m2	33,01	975,01	20 620,34	11 564,74	32 185,08	0,03	0,84	RTS I / 2018

	781	Obklady (keramické)				1 057,81	8 470,30	9 528,12		0,07
16	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm <i>Poznámka: Obklady stěn, přizpůsobit přilehlému prostoru Obklad v přípravě sadby na výšku 1,5 m Obklad na WC do výšky 1m</i>	m2	13,81	594,00	965,74	7 237,40	8 203,14	0,00	0,07 RTS I / 2018
17	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele <i>Poznámka: Obklady parapetů vnitřní+ ostatní</i>	m2	2,50	529,99	92,07	1 232,90	1 324,98	0,00	0,01 RTS I / 2018
	783	Nátěry				877,72	1 115,75	1 993,47		0,01
18	783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	33,01	60,39	877,72	1 115,75	1 993,47	0,00	0,01 RTS I / 2018
	784	Malby				1,44	456,16	457,60		0,00
19	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>Poznámka: Oškrábání malby pod nový obklad, napojení nových omítek u oken</i>	m2	16,00	28,60	1,44	456,16	457,60	0,00	0,00 RTS I / 2018
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 064,00	8 064,00		0,00
20	900 RT2	HZS <i>Poznámka: Hodiny při opravách nspecifikované práce v rozpočtu Zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku</i>	h	24,00	336,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 074,20	7 290,82	9 365,02		0,01
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,60	100,51	106,72	7 290,82	7 397,54	0,00	0,00 RTS I / 2018
22	55351338.0	Napojení svodů na nově osazené střešní lapače <i>Poznámka: 2 ks svodů, oprava v místě napojení</i>	kus	2,00	983,74	1 967,48	0,00	1 967,48	0,00	0,00 RTS I / 2018
	96	Bourání konstrukcí				147,67	24 087,76	24 235,44		3,76
23	968072357R00	Vybourání kovových rámu vč. oken nad 4 m2 <i>Poznámka: Kovové rámy oken včetně křidel</i>	m2	7,20	174,50	104,90	1 151,50	1 256,40	0,05	0,36 RTS I / 2018
24	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů <i>Poznámka: Záklop nad kanálem</i>	m2	3,90	43,42	0,00	169,34	169,34	0,01	0,05 RTS I / 2018
25	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby <i>Poznámka: Betonová dlažba v přípravě sadby na betonovém podkladě</i>	m2	24,00	184,51	0,00	4 428,24	4 428,24	0,09	2,09 RTS I / 2018
26	96811ZOOSklV	Demontáž podlahové krytiny z gumových pásů <i>Poznámka: Demontáž podlahové krytiny z gomových pásů</i>	m2	7,27	100,00	0,00	727,00	727,00	0,01	0,05
27	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených <i>Poznámka: Včetně svěšení křídla, ocelový rám 01-06, nadveštní světlík z sklobetonu, vsunutí překladu</i>	m2	2,70	230,49	42,77	579,55	622,32	0,13	0,36 RTS I / 2018
28	965081713RT1	Bourání dlažeb a obkladů keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,20	70,30	0,00	84,36	84,36	0,02	0,02 RTS I / 2018
29	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	33,01	283,50	0,00	9 358,34	9 358,34	0,01	0,42 RTS I / 2018
30	967041112R00	Přisekání rovných ploch v betonu <i>Poznámka: Přisekání betonu pro nové plochy (snížení u vrat a vstup do kotelny)</i>	m2	6,00	642,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,07	0,40 RTS I / 2018
31	998981123R00	Přesun hmot demolice	t	3,76	994,00	0,00	3 737,44	3 737,44	0,00	0,00 RTS I / 2018
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 795,80	1 795,80		2,32
32	976036111R00	Vybourání betonových žlabů včetně podkladního betonu <i>Poznámka: Žlab před vstupními dveřmi včetně podkladního betonu</i>	m	6,00	299,30	0,00	1 795,80	1 795,80	0,39	2,32 RTS I / 2018
	S	Přesuny sutí				0,00	7 347,70	7 347,70		0,00
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,78	194,50	0,00	735,21	735,21	0,00	0,00 RTS I / 2018
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,60	15,60	0,00	1 179,36	1 179,36	0,00	0,00 RTS I / 2018
35	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební odpad směsný	t	3,78	990,00	0,00	3 742,20	3 742,20	0,00	0,00 RTS I / 2018
36	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	1,18	939,99	0,00	1 109,19	1 109,19	0,00	0,00 RTS I / 2018
37	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,18	193,00	0,00	227,74	227,74	0,00	0,00 RTS I / 2018
38	979990101R00	Poplatek za skládku.sutí-směs bet.	t	1,18	300,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	21ZOOSKL	ELEKTROMONTÁŽE				11 300,00	12 478,00	23 778,00		0,00
39	2111-ZOOSkler	Elektromontáže opravy vnitřních prostor <i>Poznámka: Zahnuje : Vypínač,světlo a vedení v novem WC Napojené na stávající rozvod Upravy elektro při demolicích Přemístění elektro při demolicích Stavební výpomoci Dodávka včetně materiálu</i>	kpl	1,00	23 778,00	11 300,00	12 478,00	23 778,00	0,00	0,00

Ostatní materiál						39 773,83	0,00	39 773,83	0,40	
40	61143843	D + M Okno plastové dvoukřídlé,bílé sklopné	kus	2,00	7 635,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,06	0,11 RTS I / 2018
		<i>Poznámka: Plastové okno osazené do otvorů zděných, zasklení dvojsklem, sklopné, osazení klikou v nižší výšce Ug=1,1Wm2K , pouze sklopné</i>								
41	55230600	Umyvadlo Sanela 42x15 cm nerez mat	kus	1,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		<i>Poznámka: D+M umyvadla nerez bez otvoru pro baterii, uložení na pevných konzolách, vč. sifonu a příslušenství</i>								
42	59782301	Obklad BARVA šedá	m2	15,01	318,00	4 773,18	0,00	4 773,18	0,01	0,19 RTS I / 2018
43	5531204420	profil L 30X30X1.25 S 2x1300dl.	m	5,20	220,18	1 144,94	0,00	1 144,94	0,00	0,00 RTS I / 2018
		<i>Poznámka: Překlad na vybouranými dveřmi pomocí L profilu</i>								
44	597813542	Obkládačka pro obklad WC	m2	2,75	313,99	863,47	0,00	863,47	0,01	0,03 RTS I / 2018
		<i>Poznámka: Obklad WC</i>								
45	597623122	Dlaždice 20x20	m2	2,90	425,60	1 234,24	0,00	1 234,24	0,01	0,04 RTS I / 2018
		<i>Poznámka: Dlažba ve WC před osazením klozetu</i>								
46	61161881	Dveře vnitřní hladké 1kř. 70x197 L se zvýšenou odolností	kus	1,00	8 513,60	8 513,60	0,00	8 513,60	0,02	0,02 RTS I / 2018
		<i>Poznámka: Dveře na WC D+M vč. kování WC zámek</i>								
47	28698392	Lapač střešních splavenin	kus	2,00	379,70	759,40	0,00	759,40	0,00	0,00 RTS I / 2018
						Celkem:		251 099,00		

Poznámka:

Výpočet na základě předběžných prohlídek

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava zázemí skleníků	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv.
Druh stavby:	0	Projektant:	
Lokalita:	ZOO Ostrava	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	591,05	1 527,01	2 118,06	0,33
	34	Stěny a příčky	4 855,99	2 074,01	6 930,00	1,38
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ži	1 369,20	1 314,60	2 683,80	0,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	2 337,17	2 140,03	4 477,20	2,71
	61	Úprava povrchů vnitřní	9 094,12	28 348,24	37 442,36	3,04
	64	Výplně otvorů	3 206,70	6 131,28	9 337,98	1,80
	721	Vnitřní kanalizace	8 062,25	17 802,78	25 865,03	0,02
	725	Zařizovací předměty	1 887,78	495,69	2 383,47	0,03
	771	Podlahy z dlaždic	206,38	1 131,13	1 337,50	0,15
	777	Podlahy ze syntetických hmot	20 620,34	11 564,74	32 185,08	0,84
	781	Obklady (keramické)	1 057,81	8 470,30	9 528,12	0,07
	783	Nátěry	877,72	1 115,75	1 993,47	0,01
	784	Malby	1,44	456,16	457,60	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	2 074,20	7 290,82	9 365,02	0,01
	96	Bourání konstrukcí	147,67	24 087,76	24 235,44	3,76
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 795,80	1 795,80	2,32
	S	Přesuny sutí	0,00	7 347,70	7 347,70	0,00
	21ZOOSKL	ELEKTROMONTÁŽE	11 300,00	12 478,00	23 778,00	0,00
		Ostatní materiál	39 773,83	0,00	39 773,83	0,40

Celkem:

251 099,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zázemí skleníků	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv.	IČ/DIČ:	00373249/CZ00373249
Druh stavby:	0				
Lokalita:	ZOO Ostrava	Zhotovitel:	Prodaj Jaroslav		
Začátek výstavby:					
JKSO:					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 976,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 000,00
	Montáž	91 514,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	32 713,72	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	41 036,55			Provozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		39 773,83				
Přesun hmot a sutí		11 085,14				
ZRN celkem		251 099,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	259 099,00
Základ 21%	259 099,00	DPH 21%	54 410,79	Celkem včetně DPH	313 510,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výpočet na základě předběžných prohlídek