



## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>	<b>21</b>	
<b>ÚSEK: SO 01, SO 02 budova F, G, D</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21</b>	
	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: INERSTAV s.r.o.</b>	<b>DATUM :</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>	
	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> změna výšky plotu, okap. chodník, obrubníky, odfuk plynu <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Pastviny 70, SO 01,02 budova F,G,D <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [redacted] <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet DS0636 <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Změna výšky plotu ze 2,0 m na 1,8 m dle požadavku ADP.</li><li>- Odšuk plynu pro stávající kotelnou. Původní bylo nutno zrušit při demolici v místě nástavby nad kotelnou. Práce neobsaženy v soutěžním výkazu výměr.</li><li>- Nájezdové a přechodové obrubníky ve styku nově budovaných zpevněných ploch a stávající komunikace. Práce neobsaženy v soutěžním výkazu výměr.</li><li>- Úprava výšky stávajícího okapového chodníku budovy D v návaznosti na novou velkoformátovou dlažbu. Práce neobsaženy v soutěžním výkazu výměr.</li><li>- Změna velikosti venkovní čistící zóny dle velikosti vstupních dveří.</li></ul>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted]	<b>DATUM:</b> 11.5.2020	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, I</b> [redacted]	



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>		<b>21</b>	
ÚSEK: SO 01, SO 02 budova F, G, D			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]	OD: INERSTAV	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna výšky plotu, okap. chodník, obrubníky, odfuk plynu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 01,02 budova F,G,D ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	248 388,74	52 161,64	300 550,38
Méněpráce :	-204 437,10	-42 931,79	-247 368,89
Rozdíl :	43 951,64	9 229,84	53 181,48
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 11.5.2020		
VYJÁDŘENÍ: projektant	SOUHLASÍM		
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 24/5/2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS0636 ZŠ Pastviny 70**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **INERSTAV s.r.o.** IČO: **60721171**  
**Na Rybníčku 15** DIČ: **CZ60721171**  
**67921 Černá Hora**

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	90 761,90
PSV	157 626,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>248 388,74</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	248 388,74 CZK
Základní DPH	21 %	52 161,64 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 300 550,38 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>03</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>248 388,74</b>	<b>52 161,63</b>	<b>300 550,37</b>	<b>100</b>
20-04-29	Vícepráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21	0,00	209 484,64	43 991,77	253 476,41	84
20-04-29a	vícepráce - odfuk plynu pro kotelnu - ZL 21	0,00	12 768,00	2 681,28	15 449,28	5
20-04-29b	Vícepráce - nájezdové a přechodové obrubníky, okapový chodník - ZL21	0,00	26 136,10	5 488,58	31 624,68	11
Celkem za stavbu		0,00	248 388,74	52 161,63	300 550,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			425,00	0
5	Komunikace	HSV			3 991,50	2
8	Trubní vedení	HSV			3 204,00	1
90	Oplocení	HSV			64 625,80	26
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 076,92	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 807,90	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 088,96	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 718,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			144 858,84	58
783	Nátěry	PSV			1 050,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 541,82	2
Cena celkem					248 388,74	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29	Vícepráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení</b>				<b>64 625,80</b>
1	900-01	D+M Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v. 1,8 m	100 m	0,62200	103 900,00	64 625,80
		Začátek provozního součtu				
		SOD : (0,64-0,015*2-0,053)		0,55700		
		Konec provozního součtu				
		skutečnost - autocad : (51,9+18,6-5,3-2*1,5)/100		0,62200		
		Mezisoučet		0,62200		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>144 858,84</b>
2	553463112	Branka jednokřídlá š = 1,5 m, h = 1,8 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	2,00000	20 390,00	40 780,00
3	553463223	Brána dvoukřídlá š = 5,3 m, h = 1,8 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	1,00000	74 900,00	74 900,00
4	ozn.Z10a	Zábradlí ocelové pozink., 73,41 kg, dodávka + montáž	m	4,10000	4 710,00	19 311,00
		změna konstrukce zábradlí 73,41kg : 4,1		4,10000		
9	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 349,91000	7,31	9 867,84

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29a	vícepráce - odfuk plynu pro kotelnu - ZL 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>11 718,00</b>
1	723100002RA0	Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 25	m	14,00000	837,00	11 718,00
		vč. spojovacího materiálu a armatur : 14		14,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 050,00</b>
2	Pol_29	Nátěr potrubí 2Z, do DN25	m	14,00000	75,00	1 050,00

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29b	Vícepráce - nájezdové a přechodové obrubníky, okapový chodník - ZL21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>425,00</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 17*0,5	m2	8,50000	50,00	425,00
				8,50000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>3 991,50</b>
2	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC okap. chodník z původních dlaždic : 13*0,5	m2	6,50000	375,00	2 437,50
				6,50000		
3	596841111RT5	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm okap. chodník z nové dlažby : 4,0*0,5	m2	2,00000	777,00	1 554,00
				2,00000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>3 204,00</b>
4	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 395,00	2 395,00
5	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	809,00	809,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>10 076,92</b>
6	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 před bazénem : 5,0+2,0 u vstupu : 4	m	11,00000	378,00	4 158,00
				7,00000		
				4,00000		
7	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 přechodový - náběhový obrubník : 2+2	m	4,00000	587,00	2 348,00
				4,00000		
140	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce příplatek za pracnost, uložení dlaždic do MC ve spádu : 4  osazení dřevěných prken jako obrub, vč zaražení dř. kolíků : 2*5	h	14,00000	220,00	3 080,00
				4,00000		
				10,00000		
9	60512546R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 400-600 š. 8-16 omítané 24*0,16*0,025*1,08	m3	0,10368	4 735,00	490,92
				0,10368		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 807,90</b>
10	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením u vstupu : 4+2 před bazénem : 7+2	m	15,00000	93,80	1 407,00
				6,00000		
				9,00000		
11	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	87,60	87,60
12	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným očištění původních dlaždic : 6,5	m2	6,50000	48,20	313,30
				6,50000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 088,96</b>
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,18554	210,00	1 088,96
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>5 541,82</b>
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,05000	210,00	850,50
307	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	97,20000	15,00	1 458,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,26800	275,00	1 448,70
309	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,53600	31,00	326,62
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,05000	10,00	40,50

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29b	Vícepráce - nájezdové a přechodové obrubníky, okapový chodník - ZL21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
310	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	4,05000	350,00	1 417,50

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171**  
**Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171**  
**67921 Černá Hora**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-63 086,38
PSV	-141 350,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-204 437,10</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-204 437,10 CZK
Základní DPH	21 %	-42 931,79 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -247 368,89 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

dne



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 437,10</b>	<b>-42 931,79</b>	<b>-247 368,89</b>	<b>100</b>
20-04-29a	Měněpráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21	0,00	-197 006,86	-41 371,44	-238 378,30	96
20-04-30	Měněpráce - změna vel. čistící zóny - ZL21	0,00	-7 430,24	-1 560,35	-8 990,59	4
Celkem za stavbu		0,00	-204 437,10	-42 931,79	-247 368,89	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Oplocení z pohledového betonu	HSV			-63 086,38	31
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-141 350,72	69
Cena celkem					-204 437,10	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-04-29a	Méněpráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení z pohledového betonu</b>				<b>-63 086,38</b>
1	900100002RA0	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát SOD : -(0,64-0,015*2-0,053)	100 m	-0,55700	113 261,00	-63 086,38
					-0,55700	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-133 920,48</b>
6	553463111	Branka jednokřídlá š = 1,5 m, h = 2 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	-2,00000	21 014,00	-42 028,00
7	553463222	Brána dvoukřídlá š = 5,3 m, h = 2 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	-1,00000	76 400,00	-76 400,00
8	ozn.Z10	Zábradlí ocelové pozink., 47,7 kg, dodávka + montáž	m	-4,10000	3 060,00	-12 546,00
9	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-403,07460	7,31	-2 946,48

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-04-30	Méněpráce - změna vel. čisticí zóny - ZL21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-7 430,24</b>
241	776972122111	Rohož z Al profilů venkovní tl. 22 mm, 2000/2000 mm, dodávka + montáž	m2	-0,76000	9 635,00	-7 322,60
		Z09a - SOD : -4,0		-4,00000		
		skutečnost : 2,0*1,62		3,24000		
251	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-73,22600	1,47	-107,64

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70**

**Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

**Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171**  
**Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171**  
**67921 Černá Hora**

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 675,52
PSV	16 276,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 951,64</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 951,64 CZK
Základní DPH	21 %	9 229,84 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 53 181,48 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne .

  
 6 25

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 437,10</b>	<b>-42 931,79</b>	<b>-247 368,89</b>	<b>-465</b>
20-04-29a	Měněpráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21	0,00	-197 006,86	-41 371,44	-238 378,30	-448
20-04-30	Měněpráce - změna vel. čistící zóny - ZL21	0,00	-7 430,24	-1 560,35	-8 990,59	-17
<b>03</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>248 388,74</b>	<b>52 161,63</b>	<b>300 550,37</b>	<b>565</b>
20-04-29	Vícepráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21	0,00	209 484,64	43 991,77	253 476,41	477
20-04-29a	vícepráce - odfuk plynu pro kotelnu - ZL 21	0,00	12 768,00	2 681,28	15 449,28	29
20-04-29b	Vícepráce - nájezdové a přechodové obrubníky, okapový chodník - ZL21	0,00	26 136,10	5 488,58	31 624,68	59
Celkem za stavbu		0,00	43 951,64	9 229,84	53 181,48	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			425,00	1
5	Komunikace	HSV			3 991,50	9
8	Trubní vedení	HSV			3 204,00	7
90	Oplocení	HSV			64 625,80	147
90	Oplocení z pohledového betonu	HSV			-63 086,38	-144
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 076,92	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 807,90	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 088,96	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 718,00	27
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 508,12	8
783	Nátěry	PSV			1 050,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 541,82	13

Cena celkem					43 951,64	100
-------------	--	--	--	--	-----------	-----

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-04-29a	Méněpráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení z pohledového betonu</b>				<b>-63 086,38</b>
1	900100002RA0	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát SOD : -(0,64-0,015*2-0,053)	100 m	-0,55700	113 261,00	-63 086,38
				-0,55700		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-133 920,48</b>
6	553463111	Branka jednokřídlá š = 1,5 m, h = 2 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	-2,00000	21 014,00	-42 028,00
7	553463222	Brána dvoukřídlá š = 5,3 m, h = 2 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	-1,00000	76 400,00	-76 400,00
8	ozn.Z10	Zábradlí ocelové pozink., 47,7 kg, dodávka + montáž	m	-4,10000	3 060,00	-12 546,00
9	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-403,07460	7,31	-2 946,48

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-04-30	Méněpráce - změna vel. čisticí zóny - ZL21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-7 430,24</b>
241	776972122111	Rohož z Al profilů venkovní tl. 22 mm, 2000/2000 mm, dodávka + montáž	m2	-0,76000	9 635,00	-7 322,60
		Z09a - SOD : -4,0		-4,00000		
		skutečnost : 2,0*1,62		3,24000		
251	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-73,22600	1,47	-107,64

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29	Vícepráce - oplocení, zábradlí venk. schodiště - ZL 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení</b>				<b>64 625,80</b>
1	900-01	D+M Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v. 1,8 m	100 m	0,62200	103 900,00	64 625,80
		Začátek provozního součtu				
		SOD : (0,64-0,015*2-0,053)		0,55700		
		Konec provozního součtu				
		skutečnost - autocad : (51,9+18,6-5,3-2*1,5)/100		0,62200		
		Mezisoučet		0,62200		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>144 858,84</b>
2	553463112	Branka jednokřídlá š = 1,5 m, h = 1,8 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	2,00000	20 390,00	40 780,00
3	553463223	Brána dvoukřídlá š = 5,3 m, h = 1,8 m, výplň svařovaná šit' 5x5 cm	kus	1,00000	74 900,00	74 900,00
4	ozn.Z10a	Zábradlí ocelové pozink., 73,41 kg, dodávka + montáž	m	4,10000	4 710,00	19 311,00
		změna konstrukce zábradlí 73,41kg : 4,1		4,10000		
9	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 349,91000	7,31	9 867,84

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29a	vícepráce - odfuk plynu pro kotelnu - ZL 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>11 718,00</b>
1	723100002RA0	Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 25	m	14,00000	837,00	11 718,00
		vč. spojovacího materiálu a armatur : 14		14,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 050,00</b>
2	Pol_29	Nátěr potrubí 2Z, do DN25	m	14,00000	75,00	1 050,00

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29b	Vícepráce - nájezdové a přechodové obrubníky, okapový chodník - ZL21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>425,00</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	8,50000	50,00	425,00
				17*0,5	8,50000	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>3 991,50</b>
2	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC okap. chodník z původních dlaždic : 13*0,5	m2	6,50000	375,00	2 437,50
				6,50000		
3	596841111RT5	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm okap. chodník z nové dlažby : 4,0*0,5	m2	2,00000	777,00	1 554,00
				2,00000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>3 204,00</b>
4	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 395,00	2 395,00
5	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	809,00	809,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>10 076,92</b>
6	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	11,00000	378,00	4 158,00
				před bazénem : 5,0+2,0	7,00000	
				u vstupu : 4	4,00000	
7	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	4,00000	587,00	2 348,00
				přechodový - náběhový obrubník : 2+2	4,00000	
140	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	14,00000	220,00	3 080,00
				příplatek za pracnost, uložení dlaždic do MC ve spádu : 4	4,00000	
				osazení dřevěných prken jako obrub, vč zaražení dř. kolíků : 2*5	10,00000	
9	60512546R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 400-600 š. 8-16 omítané	m3	0,10368	4 735,00	490,92
				24*0,16*0,025*1,08	0,10368	
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 807,90</b>
10	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	15,00000	93,80	1 407,00
				u vstupu : 4+2	6,00000	
				před bazénem : 7+2	9,00000	
11	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	87,60	87,60
12	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	6,50000	48,20	313,30
				očištění původních dlaždic : 6,5	6,50000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 088,96</b>
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,18554	210,00	1 088,96
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>5 541,82</b>
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,05000	210,00	850,50
307	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	97,20000	15,00	1 458,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,26800	275,00	1 448,70
309	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,53600	31,00	326,62
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,05000	10,00	40,50

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-29b	Vícepráce - nájezdové a přechodové obrubníky, okapový chodník - ZL21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
310	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	4,05000	350,00	1 417,50