



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí	22	
ÚSEK: SO 02		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22	
	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM :
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: nově zadané práce nad rámec SOD v budově G.		
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDAKCE]		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<ul style="list-style-type: none">- Rozšíření předmětu díla o práce v budově G, m.č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.06. Jedná se o demontáž dřevěného obložení, výmalby, provedení nových obkladů u umyvadel, výměna umyvadel a baterií, provedení nového linolea. Tyto práce nejsou součástí soutěžního výkazu výměr.- Zazdění viditelného stávajícího ocelového potrubí v m.č.1.20. Tato práce není součástí soutěžního výkazu výměr.- Odpočet dřezových baterií a sifonů, které budou součástí dodávky interierů – kuchyňských linek.- Odpočet sloupku SIS pro čtečku na brance oplocení. Čtečka bude umístěna ve sloupku branky		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 14.5.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
[REDAKCE]	OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		22	
ÚSEK: SO 02			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]	OD: INERSTAV	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: nově zadané práce nad rámec SOD v budově G. DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	581 808,72	122 179,83	703 988,55
Méněpráce :	-34 708,54	-7 288,79	-41 997,33
Rozdíl :	547 100,18	114 891,04	661.991,22
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 14.5.2020	
VYJÁDŘENÍ: projektant	[REDACTED]	[REDACTED]	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 21/5 2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 856,60
PSV			447 493,12
MON			2 015,00
Vedlejší náklady			84 444,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			581 808,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	581 808,72 CZK
Základní DPH	21 %	122 179,83 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 703 988,55 CZK

v _____ dne

dne

-

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce	0,00	581 808,72	122 179,83	703 988,55	100
20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G -	0,00	497 364,72	104 446,59	601 811,31	85
20-05-11	Vícepráce - vedlejší náklady - ZL 22	0,00	84 444,00	17 733,24	102 177,24	15
Celkem za stavbu		0,00	581 808,72	122 179,83	703 988,55	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 272,34	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 898,74	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 563,85	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 834,55	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 673,37	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			310,55	0
725	Zařizovací předměty	PSV			20 880,09	4
7662	Dveře vnitřní	PSV			29 608,16	5
776	Podlahy povlakové	PSV			293 396,38	50
781	Obklady keramické	PSV			9 675,80	2
783	Nátěry	PSV			60 034,76	10
784	Malby	PSV			33 897,93	6
M21	Elektromontáže	MON			2 015,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 303,20	0

VN	Vedlejší náklady	VN			84 444,00	15
Cena celkem					581 808,72	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 272,34
1	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm zazdění potrubí v m. č. 1.20 : (0,1+0,25)*5,55	m2	1,94250	655,00	1 272,34
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 898,74
2	602021147R00	Stěrka stěn vyrovnávací, ručně pod obklad v učebnách : 9,6 vyrovnání schodu Ytong pod linoleum : (0,1+0,25)*5,55	m2	11,54250	164,50	1 898,74
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 563,85
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou po odsekání obkladů a po demontáži tabulí : 3+2	kus	5,00000	596,00	2 980,00
89	612421431JT2	Oprava vápen.omítek stěn do 75 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsiG, 2.NP - za obložení : 26,61	m2	26,61000	285,00	7 583,85
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 834,55
139	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 60,74+60,51+60,82	m2	182,07000	65,00	11 834,55
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 673,37
6	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	9,60000	178,00	1 708,80
7	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	49,60	248,00
155	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkamiG, 2.NP : chodba 2. 06 : 1,28*(0,525+20,75+3*2*0,6-0,9*3)	m2	28,38400	150,00	4 257,60
156	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	28,38400	30,00	851,52
157	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 60,74+60,51+60,82	m2	182,07000	35,00	6 372,45
145	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 učebny : 3 m.č. 2.12, 2.08 : 2	kus	5,00000	15,00	75,00
162	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce demontáž školní tabule - 2 ks, vč. přesunu : 2*3 odvoz a likvidace tabulí : 4 odvoz a likvidace dveří a prahů : 3 vysekání stávajícího ventilu a trubky, montáž nástěnky : 6 posunutí umyvadla v m. č. 2.17 - navařovací hrdla, trubka odpadu, vysekání, úprava odpadu zapravení : 6 osazení revizních dvířek : 3	h	28,00000	220,00	6 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				310,55
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,10910	280,00	310,55
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 880,09
14	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	3,00000	120,00	360,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní	kus	3,00000	2 440,00	7 320,00
39	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	3,00000	920,00	2 760,00
56	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	3,00000	1 518,00	4 554,00
54	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	138,00	414,00
81	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	6,00000	207,00	1 242,00
61	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	69,00	207,00
86	725860253R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, hranatá, chromovaný kov	kus	3,00000	736,00	2 208,00
22	28349015R	Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm	kus	3,00000	403,00	1 209,00
92	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,05856	6 900,00	404,06
93	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,05856	3 450,00	202,03
Díl: 7662 Dveře vnitřní						29 608,16
25	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	5,00000	129,50	647,50
235	766660016RA0	Montáž dveří dřevěných otevíracích do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů Bez dodávky dveří. šířky 90 cm	kus	5,00000	500,00	2 500,00
237	61160112R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	4 709,00	9 418,00
238	61160113R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	3,00000	4 802,00	14 406,00
29	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	187,00	374,00
30	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	222,00	666,00
239	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	280,11500	5,70	1 596,66
Díl: 776 Podlahy povlakové						293 396,38
32	776210300R00	Lepení hran pryžových na stupně hrana na obezdívce potrubí v m. č. 1.20 - obj. G : 5,55	m	5,55000	77,50	430,13
33	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	5,55000	216,50	1 201,58
34	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	5,55000	235,00	1 304,25
288	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	202,72000	6,00	1 216,32
289	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu učebny : 202,72 hrana schodu v m. 1.20 : (0,1+0,25)*5,55	m2	204,66250	12,00	2 455,95
283	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m. č. 2.02 : 7,895+0,2*2+8,775*2+0,85*2+0,525+0,6+7,97-1,0 m. č. 2.03 : 7,97*2+8,725*2+0,85*2+0,2*2+0,6*3+0,5+0,15-1,0 m. č. 2.04 : 7,97*2+8,775*2+0,85*2+0,5+0,6*3-1,0	m	109,07000	138,00	15 051,66
				35,64000		
				36,94000		
				36,49000		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F, G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
284	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, autocad - podlaha až pod radiátory : 67,69+67,42+67,61	m2	202,72000 202,72000	132,00	26 759,04
286	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramikou, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	202,72000	224,00	45 409,28
287	ozn.PL018	Přebroušení vyrovnávací stěrky v učebnách : 202,72 m. č. 1.20 : 1,9425	m2	204,66250 202,72000 1,94250	17,00	3 479,26
41	R776-01	Sešití trhlin vč. penetrace, pevnostního rychle tuhnutí tmelu, vč. sešívací vložky Uzín RR203 vč. dopravy - dle ZL20 29,0	bm	29,00000 29,00000	586,00	16 994,00
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace příplatek za pracnost pod kryty radiátorů a kolem nožek radiátorů : 3*4	h	12,00000 12,00000	220,00	2 640,00
43	28342412.AR	Hrana na schody PVC č. h. 1891 šedá dl. 2,5 m 4,55*1,1-0,005	m	5,00000 5,00000	89,30	446,50
291	2841011	Přírodní linoleum - nášlapná vrstva min 0,8 mm, celková tl. 3,2 mm, dodávka plocha : 202,72*1,05 fabion : 109,07*0,1*1,05 schod - zakrytí potrubí v m.č. 1.20 : (0,1+0,25)*5,55*1,05	m2	226,34797 212,85600 11,45235 2,03963	748,00	169 308,28
290	ozn. PL019	Penetrace pod PVC podlahoviny 204,6625*0,12	kg	24,55950 24,55950	178,00	4 371,59
293	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	2 910,67840	0,80	2 328,54
Díl: 781 Obklady keramické						9 675,80
47	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem učebna 2.20 - obj. F - parapet : 2,36	m	2,36000 2,36000	93,80	221,37
48	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m. č. 2.20 - obj. F - okno SDK : 2,36	m	2,36000 2,36000	266,50	628,94
294	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady pod obklady : 9,96 pod parapet : 2,36*0,15	m2	10,31400 9,96000 0,35400	30,00	309,42
296	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot), vč.rohových a koutových lišt v učebnách : 9,6 v místnosti 2.01, 2.17 - SOD : -(1,2+1,32) skutečnost 2.01, 2.17 : 1,4*0,8+2,2*0,8	m2	9,96000 9,60000 -2,52000 2,88000	450,00	4 482,00
295	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 10,314	m2	10,31400 10,31400	58,00	598,21
297	597813636R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva tmavě šedá; lesk	m2	11,73480	268,00	3 144,93

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10,314*1,1		11,34540		
		pod parapet : 2,36*0,15*1,1		0,38940		
298	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	93,84870	3,10	290,93
Díl: 783 Nátěry						60 034,76
54	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	242,01940	197,00	47 677,82
		obj. F od obj. D - chodba 2.17 : (6,7+0,45*2-1,64+1,85+4,5+28,5+30,35+0,6*2*3+2,2-0,95*3)*1,3		96,34300		
		olejový nátěr u plošiny pro invalidy : 2,5		2,50000		
		na chodbě u m. č. 2,13, 2.08 : 3,85*1,3		5,00500		
		G, 2.NP m.č. 2.06 - pod obložením : 28,384		28,38400		
		chodba 2.06 - 2. strana chodby jen u dveří : (0,65+1,523+1,3)*1,3		4,51490		
		před schody 2.05 : (1,55+1,625+1,1+0,9+0,55-0,9)*1,3		6,27250		
		sokl schodiště z 1.26 do 2.07 : 15,5		15,50000		
		obj. G - 1. NP - vstup m. č. 1.32, 1.33 : (0,25+3,77*2+3,62+5,425-0,95+5,675+3,87)-2,4*0,225		24,89000		
		m. č. 1.26. m.č. 1,2 : (0,43+2,1+1,15+0,755+1,5+0,85+1,675+0,5+5,9+0,85+0,45+5,75+4,77+3,675-0,95-0,75)*2,0		57,31000		
		(0,85+0,15)*1,3		1,30000		
299	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobný krycí s emailováním vč. odmaštění, očištění	m2	46,10800	268,00	12 356,94
		nátěr - vzdál. příčlí 80-150 mm :				
		nátěr zábradlí ve schodišti 2.07 : 0,9*21,6*2		38,88000		
		madlo : 3,9*0,05*4		0,78000		
		zárubně v m.č. 2.03-2.05 - ocel záruběň 160 mm : (2*2,05+0,9)*(0,16+2*0,05)*3		3,90000		
		zárubně m. č. 2.12, 2.08 : (2*2,05+0,8)*(0,16+2*0,05)*2		2,54800		
Díl: 784 Malby						33 897,93
56	784165341R00	Malba Hetmal Plus, barva, bez penetrace 1x	m2	315,77340	26,00	8 210,11
		3. vrstva malby v místech původní barevné malby :				
		m.č. 2.02 : 8,74*3,33+7,7*3,33*2		80,38620		
		m.č. 2.03 : 8,74*3,33+2,5*3,33+7,7*3,33		63,07020		
		m.č. 2.04 : 7,7*3,33*2+8,7*3,33		80,25300		
		chodba 2.06 stěna naproti třídám : 27,4*3,36		92,06400		
300	784450021RA0	Malby z maliřských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	611,61483	42,00	25 687,82
		Mezisoučet				
		malby nad rámec SOD :				
		objekt D - imobil. výtah - m. č. 2.21 : (3,87+5,37)*2,375+1,5*(2,375+3,275)/2+4,12*3,275		39,67550		
		Mezisoučet		39,67550		
		objekt F - chodba 2.17 od D tam kde není SDK : (3,16*2+1,85)*2,91+0,45*2*2,1+1,64*0,45		26,40270		
		strop : 1,8*6,7		12,06000		
		Mezisoučet		38,46270		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obj. F 2. NP - chodba 2.06 : (25,525*2+1,55+1,625*2+1,05+0,525*8+0,15*9+3,225)*3, 3-1,94*2		212,84750		
		učebny m.č. 2.02, 2.03, 2.04 - nad v. 3,0 m : 2*(8,775+7,895*3+8,725+8,775)*0,3+(0,525*10+0,85*7)*0,3		33,33600		
		stropy učebny 2.02, 2.03, 2.04 : 60,74+60,51+60,82		182,07000		
		Mezisoučet				428,25350
		schodiště G - 2. NP - 2.07 : (2*6,615+0,975+0,4+3,7)*3,3- 1,94-2,25*2,52		52,79650		
		strop : 6,615*3,7- (0,715*0,525+0,925*0,35+0,35*0,375)+2,25*0,4		24,54513		
		ke schodišti 2.05 u vstupu do F- 2.NP : (3,175+0,95)*2*3,3		27,22500		
		Mezisoučet				104,56663
		schodiště 2.07 v 1. NP : 3,3*(1,8+0,15)/2+1,2*1,8*2+3,3*(1,8+3,6)/2		16,44750		
		nová stěna v m. č. 1.19 : 2,4*2,77		6,64800		
		m. č. 1.18, 1.19 : 2*(4,8*2+1,725+3,15)		28,95000		
		Mezisoučet				52,04550
		olejový nátěr u plošiny pro invalidy : -2,5		-2,50000		
		na chodbě u m. č. 2,13, 2.08 : -3,85*1,3		-5,00500		
		G, 2.NP m.č. 2.06 - pod obložením : -28,384		-28,38400		
		sokl schodiště z 1.26 do 2.07 : -15,5		-15,50000		
		Mezisoučet				-51,38900

Díl: M21		Elektromontáže				2 015,00
91	Pol_90	pomocné práce, kompletace	hod	5,00000	403,00	2 015,00
		demontáž a montáž zásuvek v obložení : 3		3,00000		
		demontáž a odpojení hodin : 2		2,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 303,20
305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,45496	305,00	443,76
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,45496	190,00	276,44
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,91900	15,00	523,79
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,45496	275,00	400,11
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,36487	31,00	135,31
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,45496	10,00	14,55
310	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	1,45496	350,00	509,24

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-05-11	Vícepráce - vedlejší náklady - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				84 444,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	ks	0,21111	250 000,00	52 777,50
		1 komplet podělen počtem dní z SOD (180 dní) a vynásoben počtem dní o které se prodlužuje stavba - odsouhlaseno v dodatku č. 3 (38 dní) : 1/180*38		0,21111		
6	005124010R	Koordinační činnost	ks	0,21111	150 000,00	31 666,50
		1 komplet podělen počtem dní z SOD (180 dní) a vynásoben počtem dní o které se prodlužuje stavba - odsouhlaseno v dodatku č. 3 (38 dní) : 1/180*38		0,21111		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-7 416,00
PSV	-27 292,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-34 708,54

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-34 708,54 CZK
Základní DPH	21 %	-7 288,79 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -41 997,33 CZK

v _____ dne

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Měněpráce	0,00	-34 708,54	-7 288,80	-41 997,34	100
20-05-11a	Měněpráce - práce neprovedené ZTI- ZL 22	0,00	-4 026,75	-845,62	-4 872,37	12
20-05-12	Měněpráce - elektroinstalace - ZL 22	0,00	-7 416,00	-1 557,36	-8 973,36	21
20-05-12a	Měněpráce - odpočty neprovedených prací stavba - ZL 22	0,00	-23 265,79	-4 885,82	-28 151,61	67
Celkem za stavbu		0,00	-34 708,54	-7 288,80	-41 997,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2115	Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž	HSV			-7 416,00	21
712	Povlakové krytiny	PSV			-16 696,32	48
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 026,75	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			-6 569,47	19
Cena celkem					-34 708,54	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-11a	Méněpráce - práce neprovedené ZTI- ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 026,75
83	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	-3,00000	920,00	-2 760,00
85	725860202R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	-3,00000	403,00	-1 209,00
93	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,00558	3 450,00	-19,25
92	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	-0,00558	6 900,00	-38,50

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-12	Méněpráce - elektroinstalace - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2115		Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž				-7 416,00
106	Pol__9	Sloupek SIS 1 včetně betonového základu	ks	-1,00000	7 416,00	-7 416,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-12a	Méněpráce - odpočty neprovedených prací stavba - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						-16 696,32
178	715291912R00	Údržba izolací doplňkových technologických zařízení napojením na satávající izolaci stěrkovacím tmelem	m2	-38,80000	424,00	-16 451,20
...G :						
doplňný strop u střešních oken - po obvodě : - (2,2+2,65)*2*4				-38,80000		
183	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-164,51200	1,49	-245,12
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-6 569,47
213	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	-7,90000	640,00	-5 056,00
K07 : -7,9				-7,90000		
221	764546410111	Dilatace dvoudílná z Ti Zn rš 250 mm	m	-7,90000	178,00	-1 406,20
K07 : -7,9				-7,90000		
224	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-64,62200	1,66	-107,27

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 440,60
PSV			420 200,58
MON			2 015,00
Vedlejší náklady			84 444,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			547 100,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	547 100,18 CZK
Základní DPH	21 %	114 891,04 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 661 991,22 CZK

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Měněpráce	0,00	-34 708,54	-7 288,80	-41 997,34	-6
20-05-11a	Měněpráce - práce neprovedené ZTI- ZL 22	0,00	-4 026,75	-845,62	-4 872,37	-1
20-05-12	Měněpráce - elektroinstalace - ZL 22	0,00	-7 416,00	-1 557,36	-8 973,36	-1
20-05-12a	Měněpráce - odpočty neprovedených prací stavba - ZL 22	0,00	-23 265,79	-4 885,82	-28 151,61	-4
03	Vícepráce	0,00	581 808,72	122 179,83	703 988,55	106
20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G -	0,00	497 364,72	104 446,59	601 811,31	91
20-05-11	Vícepráce - vedlejší náklady - ZL 22	0,00	84 444,00	17 733,24	102 177,24	15
Celkem za stavbu		0,00	547 100,18	114 891,03	661 991,21	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2115	Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž	HSV			-7 416,00	-1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 272,34	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 898,74	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 563,85	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 834,55	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 673,37	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			310,55	0
712	Povlakové krytiny	PSV			-16 696,32	-3
725	Zařizovací předměty	PSV			16 853,34	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-6 569,47	-1
7662	Dveře vnitřní	PSV			29 608,16	5
776	Podlahy povlakové	PSV			293 396,38	54

781	Obklady keramické	PSV			9 675,80	2
783	Nátěry	PSV			60 034,76	11
784	Malby	PSV			33 897,93	6
M21	Elektromontáže	MON			2 015,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 303,20	0
VN	Vedlejší náklady	VN			84 444,00	15
Cena celkem					547 100,18	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Měněpráce
R:	20-05-11a	Měněpráce - práce neprovedené ZTI- ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 026,75
83	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	-3,00000	920,00	-2 760,00
85	725860202R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	-3,00000	403,00	-1 209,00
93	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,00558	3 450,00	-19,25
92	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	-0,00558	6 900,00	-38,50

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-12	Méněpráce - elektroinstalace - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2115		Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž				-7 416,00
106	Pol__9	Sloupek SIS 1 včetně betonového základu	ks	-1,00000	7 416,00	-7 416,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Měněpráce
R:	20-05-12a	Měněpráce - odpočty neprovedených prací stavba - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-16 696,32
178	715291912R00	Údržba izolací doplňkových technologických zařízení napojením na satávající izolaci stěrkovacím tmelem	m2	-38,80000	424,00	-16 451,20
...G :						
doplňný strop u střešních oken - po obvodě : - (2,2+2,65)*2*4				-38,80000		
183	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-164,51200	1,49	-245,12
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-6 569,47
213	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	-7,90000	640,00	-5 056,00
K07 : -7,9				-7,90000		
221	764546410111	Dilatace dvoudílná z Ti Zn rš 250 mm	m	-7,90000	178,00	-1 406,20
K07 : -7,9				-7,90000		
224	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-64,62200	1,66	-107,27

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 272,34
1	346275111R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm zazdění potrubí v m. č. 1.20 : (0,1+0,25)*5,55	m2	1,94250	655,00	1 272,34
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 898,74
2	602021147R00	Stěrka stěn vyrovnávací, ručně pod obklad v učebnách : 9,6 vyrovnání schodu Ytong pod linoleum : (0,1+0,25)*5,55	m2	11,54250	164,50	1 898,74
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 563,85
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou po odsekání obkladů a po demontáži tabulí : 3+2	kus	5,00000	596,00	2 980,00
89	612421431JT2	Oprava vápen.omítek stěn do 75 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsiG, 2.NP - za obložením : 26,61	m2	26,61000	285,00	7 583,85
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 834,55
139	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 60,74+60,51+60,82	m2	182,07000	65,00	11 834,55
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 673,37
6	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	9,60000	178,00	1 708,80
7	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	49,60	248,00
155	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkamiG, 2.NP : chodba 2. 06 : 1,28*(0,525+20,75+3*2*0,6-0,9*3)	m2	28,38400	150,00	4 257,60
156	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	28,38400	30,00	851,52
157	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 60,74+60,51+60,82	m2	182,07000	35,00	6 372,45
145	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 učebny : 3 m.č. 2.12, 2.08 : 2	kus	5,00000	15,00	75,00
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace demontáž školní tabule - 2 ks, vč. přesunu : 2*3 odvoz a likvidace tabulí : 4 odvoz a likvidace dveří a prahů : 3 vysekání stávajícího ventilu a trubky, montáž nástěnky : 6 posunutí umyvadla v m. č. 2.17 - navařovací hrdla, trubka odpadu, vysekání, úprava odpadu zapravení : 6 osazení revizních dvířek : 3	h	28,00000	220,00	6 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				310,55
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,10910	280,00	310,55
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 880,09
14	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	3,00000	120,00	360,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní	kus	3,00000	2 440,00	7 320,00
39	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	3,00000	920,00	2 760,00
56	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	3,00000	1 518,00	4 554,00
54	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	138,00	414,00
81	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	6,00000	207,00	1 242,00
61	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	69,00	207,00
86	725860253R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, hranatá, chromovaný kov	kus	3,00000	736,00	2 208,00
22	28349015R	Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm	kus	3,00000	403,00	1 209,00
92	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,05856	6 900,00	404,06
93	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,05856	3 450,00	202,03
Díl: 7662		Dveře vnitřní				29 608,16
25	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	5,00000	129,50	647,50
235	766660016RA0	Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů Bez dodávky dveří. šířky 90 cm	kus	5,00000	500,00	2 500,00
237	61160112R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	4 709,00	9 418,00
238	61160113R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	3,00000	4 802,00	14 406,00
29	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	187,00	374,00
30	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00000	222,00	666,00
239	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	280,11500	5,70	1 596,66
Díl: 776		Podlahy povlakové				293 396,38
32	776210300R00	Lepení hran pryžových na stupně	m	5,55000	77,50	430,13
		hrana na obezdívce potrubí v m. č. 1.20 - obj. G : 5,55		5,55000		
33	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	5,55000	216,50	1 201,58
34	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	5,55000	235,00	1 304,25
288	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	202,72000	6,00	1 216,32
289	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	204,66250	12,00	2 455,95
		učebny : 202,72		202,72000		
		hrana schodu v m. 1.20 : (0,1+0,25)*5,55		1,94250		
283	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	109,07000	138,00	15 051,66
		m. č. 2.02 : 7,895+0,2*2+8,775*2+0,85*2+0,525+0,6+7,97-1,0		35,64000		
		m. č. 2.03 : 7,97*2+8,725*2+0,85*2+0,2*2+0,6*3+0,5+0,15-1,0		36,94000		
		m. č. 2.04 : 7,97*2+8,775*2+0,85*2+0,5+0,6*3-1,0		36,49000		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
284	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, autocad - podlaha až pod radiátory : 67,69+67,42+67,61	m2	202,72000	132,00	26 759,04
				202,72000		
286	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	202,72000	224,00	45 409,28
287	ozn.PL018	Přebroušení vyrovnávací stěrky v učebnách : 202,72 m. č. 1.20 : 1,9425	m2	204,66250	17,00	3 479,26
				202,72000		
				1,94250		
41	R776-01	Sešití trhlin vč. penetrace, pevnostního rychle tuhajícího tmelu, vč. sešivací vložky Uzin RR203 vč. dopravy - dle ZL20 29,0	bm	29,00000	586,00	16 994,00
				29,00000		
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace příplatek za pracnost pod kryty radiátorů a kolem nožek radiátorů : 3*4	h	12,00000	220,00	2 640,00
				12,00000		
43	28342412.AR	Hrana na schody PVC č. h. 1891 šedá dl. 2,5 m 4,55*1,1-0,005	m	5,00000	89,30	446,50
				5,00000		
291	2841011	Přírodní linoleum - nášlapná vrstva min 0,8 mm, celková tl. 3,2 mm, dodávka plocha : 202,72*1,05 fabion : 109,07*0,1*1,05 schod - zakrytí potrubí v m.č. 1.20 : (0,1+0,25)*5,55*1,05	m2	226,34797	748,00	169 308,28
				212,85600		
				11,45235		
				2,03963		
290	ozn. PL019	Penetrace pod PVC podlahoviny 204,6625*0,12	kg	24,55950	178,00	4 371,59
				24,55950		
293	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	2 910,67840	0,80	2 328,54
Díl: 781		Obklady keramické				9 675,80
47	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem učebna 2.20 - obj. F - parapet : 2,36	m	2,36000	93,80	221,37
				2,36000		
48	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m. č. 2.20 - obj. F - okno SDK : 2,36	m	2,36000	266,50	628,94
				2,36000		
294	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady pod obklady : 9,96 pod parapet : 2,36*0,15	m2	10,31400	30,00	309,42
				9,96000		
				0,35400		
296	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota), vč.rohových a koutových lišt v učebnách : 9,6 v místnosti 2.01, 2.17 - SOD : -(1,2+1,32) skutečnost 2.01, 2.17 : 1,4*0,8+2,2*0,8	m2	9,96000	450,00	4 482,00
				9,60000		
				-2,52000		
				2,88000		
295	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 10,314	m2	10,31400	58,00	598,21
				10,31400		
297	597813636R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva tmavě šedá; lesk	m2	11,73480	268,00	3 144,93

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10,314*1,1		11,34540		
		pod parapet : 2,36*0,15*1,1		0,38940		
298	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	93,84870	3,10	290,93
Díl: 783		Nátěry				60 034,76
54	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	242,01940	197,00	47 677,82
		obj. F od obj. D - chodba 2.17 : (6,7+0,45*2-1,64+1,85+4,5+28,5+30,35+0,6*2*3+2,2-0,95*3)*1,3		96,34300		
		olejový nátěr u plošiny pro invalidy : 2,5		2,50000		
		na chodbě u m. č. 2,13, 2.08 : 3,85*1,3		5,00500		
		G, 2.NP m.č. 2.06 - pod obložením : 28,384		28,38400		
		chodba 2.06 - 2. strana chodby jen u dveří : (0,65+1,523+1,3)*1,3		4,51490		
		před schody 2.05 : (1,55+1,625+1,1+0,9+0,55-0,9)*1,3		6,27250		
		sokl schodiště z 1.26 do 2.07 : 15,5		15,50000		
		obj. G - 1. NP - vstup m. č. 1.32, 1.33 : (0,25+3,77*2+3,62+5,425-0,95+5,675+3,87)-2,4*0,225		24,89000		
		m. č. 1.26. m.č. 1,2 : (0,43+2,1+1,15+0,755+1,5+0,85+1,675+0,5+5,9+0,85+0,45+5,75+4,77+3,675-0,95-0,75)*2,0		57,31000		
		(0,85+0,15)*1,3		1,30000		
299	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobný krycí s emailováním vč. odmaštění, očištění	m2	46,10800	268,00	12 356,94
		nátěr - vzdál. přičlí 80-150 mm :				
		nátěr zábradlí ve schodišti 2.07 : 0,9*21,6*2		38,88000		
		madlo : 3,9*0,05*4		0,78000		
		zárubně v m.č. 2.03-2.05 - ocel záruběň 160 mm : (2*2,05+0,9)*(0,16+2*0,05)*3		3,90000		
		zárubně m. č. 2.12, 2.08 : (2*2,05+0,8)*(0,16+2*0,05)*2		2,54800		
Díl: 784		Malby				33 897,93
56	784165341R00	Malba Hetmal Plus, barva, bez penetrace 1x	m2	315,77340	26,00	8 210,11
		3. vrstva malby v místech původní barevné malby :				
		m.č. 2.02 : 8,74*3,33+7,7*3,33*2		80,38620		
		m.č. 2.03 : 8,74*3,33+2,5*3,33+7,7*3,33		63,07020		
		m.č. 2.04 : 7,7*3,33*2+8,7*3,33		80,25300		
		chodba 2.06 stěna naproti třídám : 27,4*3,36		92,06400		
300	784450021RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	611,61483	42,00	25 687,82
		Mezisoučet				
		malby nad rámec SOD :				
		objekt D - imobil. výtah - m. č. 2.21 : (3,87+5,37)*2,375+1,5*(2,375+3,275)/2+4,12*3,275		39,67550		
		Mezisoučet		39,67550		
		objekt F - chodba 2.17 od D tam kde není SDK : (3,16*2+1,85)*2,91+0,45*2*2,1+1,64*0,45		26,40270		
		strop : 1,8*6,7		12,06000		
		Mezisoučet		38,46270		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-04-30	Vícepráce - doplnění prací v učebnách a na chodbách - obj. F,G - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obj. F 2. NP - chodba 2.06 : (25,525*2+1,55+1,625*2+1,05+0,525*8+0,15*9+3,225)*3, 3-1,94*2		212,84750		
		učebny m.č. 2.02, 2.03, 2.04 - nad v. 3,0 m : 2*(8,775+7,895*3+8,725+8,775)*0,3+(0,525*10+0,85*7)*0 ,3		33,33600		
		stropy učebny 2.02, 2.03, 2.04 : 60,74+60,51+60,82		182,07000		
		Mezisoučet				428,25350
		schodiště G - 2. NP - 2.07 : (2*6,615+0,975+0,4+3,7)*3,3- 1,94-2,25*2,52		52,79650		
		strop : 6,615*3,7- (0,715*0,525+0,925*0,35+0,35*0,375)+2,25*0,4		24,54513		
		ke schodišti 2.05 u vstupu do F- 2.NP : (3,175+0,95)*2*3,3		27,22500		
		Mezisoučet				104,56663
		schodiště 2.07 v 1. NP : 3,3*(1,8+0,15)/2+1,2*1,8*2+3,3*(1,8+3,6)/2		16,44750		
		nová stěna v m. č. 1.19 : 2,4*2,77		6,64800		
		m. č. 1.18, 1.19 : 2*(4,8*2+1,725+3,15)		28,95000		
		Mezisoučet				52,04550
		olejový nátěr u plošiny pro invalidy : -2,5		-2,50000		
		na chodbě u m. č. 2,13, 2.08 : -3,85*1,3		-5,00500		
		G, 2.NP m.č. 2.06 - pod obložením : -28,384		-28,38400		
		sokl schodiště z 1.26 do 2.07 : -15,5		-15,50000		
		Mezisoučet				-51,38900

Díl: M21		Elektromontáže				2 015,00
91	Pol_90	pomocné práce, kompletace	hod	5,00000	403,00	2 015,00
		demontáž a montáž zásuvek v obložení : 3		3,00000		
		demontáž a odpojení hodin : 2		2,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 303,20
305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,45496	305,00	443,76
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,45496	190,00	276,44
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,91900	15,00	523,79
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,45496	275,00	400,11
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,36487	31,00	135,31
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,45496	10,00	14,55
310	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	1,45496	350,00	509,24

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-05-11	Vícepráce - vedlejší náklady - ZL 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				84 444,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	ks	0,21111	250 000,00	52 777,50
		1 komplet podělen počtem dní z SOD (180 dní) a vynásoben počtem dní o které se prodlužuje stavba - odsouhlaseno v dodatku č. 3 (38 dní) : 1/180*38		0,21111		
6	005124010R	Koordinační činnost	ks	0,21111	150 000,00	31 666,50
		1 komplet podělen počtem dní z SOD (180 dní) a vynásoben počtem dní o které se prodlužuje stavba - odsouhlaseno v dodatku č. 3 (38 dní) : 1/180*38		0,21111		