



## DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

### Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne .....

Smlouva schválena usnesením RM 80/4/20

Datum zveřejnění smlouvy .....

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 29/2/20/30

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLEVOVA 99

Zveřejněno na profilu 9.4.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

**a**

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby  
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary  
IČO: 40523284  
DIČ: CZ40523284  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary  
číslo účtu: 1003063044/5500  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Plzni, oddíl C,  
vločka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

**dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby**

**ze dne 25. 6. 2019**

„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“

„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“

### Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky.

V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou oceněny rozvody ZTI pro vzduchové clony, chybějící protipožární výlez do půdního prostoru, potřebné vodoměry a zařízeníové předměty v souladu se skutečnými potřebami objektu, chybějící ventilátory na rozvodech vzduchotechniky, odpočteny jsou neprováděné akustické izolace, které po schválení GP nejsou pro

daný typ objektu nezbytné, úpravy slaboproudých rozvodů a doplnění čteček pro přístupy do objektu byly rozšířeny zejména s ohledem na bezbariérové užívání, stávající podlahy ve 3 NP byly po odkrytí nášlapných vrstev opětovně posouzeny a navržen jiný postup, který je adekvátní k jejich stavu, mezi zařizovacími předměty gastroprovozu v 1 NP byla uvedena chladicí vitrína, která nebude dodána neboť si ji musí zajistit budoucí provozovatel kavárny s ohledem na své specifické potřeby, výměry obkladů a dlažeb byly poníženy, dle skutečně doměřených výměr, vypuštěna byla nárazová svodidla jako nepotřebná při budoucím provozu, objednatel průběžně monitoruje zájem o pronájem jednotlivých provozoven a na základě zjištěného zájmu o menší prostory, rozhodl o rozdělení místnosti č. 107 a 207, což přineslo drobné vícepráce na instalacích, příčkách a doplnění umyvadla.

### **čl. I.**

#### **Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 3 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 11 – č. 21 uvedených v příloze Dodatku č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Změnový list č. 11 – Příprava rozvodů pro vzduchové clony
- Změnový list č. 12 – Půdní výlez
- Změnový list č. 13 – ZTI
- Změnový list č. 14 – Tlumiče VZT
- Změnový list č. 15 – Akustická a protiotřesové opatření
- Změnový list č. 16 – Doplnění změn slaboproudu
- Změnový list č. 17 – Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2. NP
- Změnový list č. 18 – Gastro
- Změnový list č. 19 – Obklady a dlažby
- Změnový list č. 20 – Nárazové svodidla
- Změnový list č. 21 – Změny v m.č. 107 a 207

### **čl. II.**

#### **Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

○ Změnový list č. 11	122.563,80 Kč
○ Změnový list č. 12	54.713,88 Kč
○ Změnový list č. 13	212.022,41 Kč
○ Změnový list č. 14	105.675,00 Kč
○ Změnový list č. 15	- 28.619,98 Kč
○ Změnový list č. 16	6.750,03 Kč
○ Změnový list č. 17	223.023,82 Kč
○ Změnový list č. 18	- 134.202,00 Kč
○ Změnový list č. 19	- 252.334,49 Kč
○ Změnový list č. 20	- 187.200,05 Kč
○ Změnový list č. 21	53.855,73 Kč

Dílčí cena Dodatku č. 1	885.860,07 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 2	513.129,34 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 3	176.248,15 Kč

Cena díla dle původní SOD	32.399.265,48 Kč
Cena celkem za provedení díla	33.974.502,24 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 3 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č.3 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

2.4.2020

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**

.....  
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 27.3.2020

 **spol. s r. o. (16)**  
**obchodně výrobní služby**  
560 17 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9/477  
☎ 353 433 911, FAX: 353 433 914  
IC: 4052 3284, DIČ: CZ40523284  
Registrace u KS v Izná, oddíl C, vi, 812

.....  
za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

**Změnový list číslo 11****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Příprava rozvodů pro vzduchové clony

**Část díla dotčená změnovým listem:**

SO02

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Nové natažení rozvodů potrubí ze suterénu přivedené ke vzduchovým clonám a přivedení napájení elektro pro případnou potřebu čerpadla na patě objektu.

**Zdůvodnění změny:**

Projektová dokumentace neřešila přívody ke vzduchovým clonám.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Má vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 25 dne 8.1.2020, bod č. 13a

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>122 563,80 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>122 563,80 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>25 738,40 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>148 302,20 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		



## KRYCÍ LIST

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**  
**Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony**

**Objednatel:** Město Horní Slavkov

**Zhotovitel dokumentace:** CENTRA STAV s.r.o.

**Zhotovitel:** TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

**Základní cena:**

<b>Cena - celkem:</b>	<b>122 563,80</b>
<b>DPH:</b>	<b>25 738,40</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>148 302,20</b>

<b>Měrné jednotky:</b>	ks
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	122 563,80

**Vypracoval zadání:** Švestka Jiří

**Datum zadání:** 20.03.2020

**Vypracoval nabídku:** Švestka Jiří

**Datum vypracování nabídky:** 23.03.2020

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony			
017 Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony	122 563,80	25 738,40	148 302,20
001 Výměna stavebních výplní	114 881,73	24 125,16	139 006,89
001 Práce a dodávky PSV	71 532,65	15 021,86	86 554,51
001 Práce a dodávky HSV	43 349,08	9 103,31	52 452,39
001 Elektroinstalace	7 682,07	1 613,23	9 295,30
Práce a dodávky PSV	7 682,07	1 613,23	9 295,30
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	122 563,80	25 738,40	148 302,20
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						122 563,80	25 738,40	148 302,20	
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony									
Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony						122 563,80	25 738,40	148 302,20	
Výměna stavebních výplní						114 881,73	24 125,16	139 006,89	
Práce a dodávky PSV						71 532,65	15 021,86	86 554,51	
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						52 917,07	11 112,58	64 029,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	511,82	1 735,07	21,00	364,36	2 099,43
006	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	M	70	294	20 580,00	21,00	4 321,80	24 901,80
007	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	M	38	449	17 062,00	21,00	3 583,02	20 645,02
010	733391903	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 25x2,3 mm	KUS	4	53,6	214,40	21,00	45,02	259,42
011	733391904	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 32x2,9 mm	KUS	4	61,1	244,40	21,00	51,32	295,72
012	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	M	108	10	1 080,00	21,00	226,80	1 306,80
013	733390407	Napojení na rozvod v suterénu	KUS	1	3870	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70
014	733324363	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí s kovovou objímkou v kotelnách nebo strojovnách D 25x3,5	M	12	197	2 364,00	21,00	496,44	2 860,44
016	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	M	108	53,4	5 767,20	21,00	1 211,11	6 978,31
Ústřední vytápění - armatury						18 615,58	3 909,27	22 524,85	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	KUS	8	25,5	204,00	21,00	42,84	246,84

002	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	KUS	4	223	892,00	21,00	187,32	1 079,32
003	734211120	Ventil závitový odzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	KUS	4	239	956,00	21,00	200,76	1 156,76
005	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	4	437	1 748,00	21,00	367,08	2 115,08
006	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	KUS	4	95,7	382,80	21,00	80,39	463,19
007	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	KUS	1	381	381,00	21,00	80,01	461,01
010	734111413	Ventil přepouštěcí	KUS	2	2590	5 180,00	21,00	1 087,80	6 267,80
011	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	M	12	90,9	1 090,80	21,00	229,07	1 319,87
014	722252142	Dopojení dveřní clony	KUS	2	2200	4 400,00	21,00	924,00	5 324,00
016	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	497	1 988,00	21,00	417,48	2 405,48
017	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	KUS	4	111	444,00	21,00	93,24	537,24
018	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	KUS	1	398	398,00	21,00	83,58	481,58
019	732481916	Klapka zpětná Giacomini N 5 G 1"	KUS	1	499	499,00	21,00	104,79	603,79
020	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,28	185,64	51,98	21,00	10,92	62,89
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>43 349,08</b>		<b>9 103,31</b>	<b>52 452,39</b>
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>9 515,88</b>		<b>1 998,33</b>	<b>11 514,21</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	M2	18	328,66	5 915,88	21,00	1 242,33	7 158,21
008	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	M2	18	200	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>22 620,44</b>		<b>4 750,29</b>	<b>27 370,74</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	M	6	253	1 518,00	21,00	318,78	1 836,78
013	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	M	60	283,77	17 026,20	21,00	3 575,50	20 601,70
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	M3	1,8	2264,58	4 076,24	21,00	856,01	4 932,26



Přesun sutě						10 322,26	2 167,67	12 489,93	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,446	98,73	438,95	21,00	92,18	531,13
12	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,446	841,29	3 740,38	21,00	785,48	4 525,85
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,446	1140	5 068,44	21,00	1 064,37	6 132,81
14	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	106,704	10,069822	1 074,49	21,00	225,64	1 300,13
Přesun hmot						890,50	187,00	1 077,50	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
15	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,398946	636,55	890,50	21,00	187,00	1 077,50
Elektroinstalace						7 682,07	1 613,23	9 295,30	
Práce a dodávky PSV						7 682,07	1 613,23	9 295,30	
Elektroinstalace - silnoproud						7 682,07	1 613,23	9 295,30	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	74,4	241,80	21,00	50,78	292,58
Materiál elektromontážní						3 392,25	712,37	4 104,62	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
114.1	101306	kabel CYKY 3Cx2,5	M	54	20,53	1 108,62	21,00	232,81	1 341,43
114.2	101306	kabel CYSY 3Cx0,75	M	54	15,5	837,00	21,00	175,77	1 012,77
118	321114	trubka ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
121		Materiál podružný	%	3	32,93	98,79	21,00	20,75	119,54

Elektromontáže						4 048,02	850,08	4 898,10		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
203.1	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	108	22,88	2 471,04	21,00	518,92	2 989,96	
	210	210010004	trubka plast ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
	216		PPV pro elektromontáže	%	6	38,19	229,14	21,00	48,12	277,26

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

## Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov					122 563,80	25 738,40	148 302,20		
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony									
Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony					122 563,80	25 738,40	148 302,20		
Výměna stavebních výplní					114 881,73	24 125,16	139 006,89		
Práce a dodávky PSV					71 532,65	15 021,86	86 554,51		
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					52 917,07	11 112,58	64 029,65		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	511,82	1 735,07	21,00	364,36	2 099,43
006	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	M	70	294	20 580,00	21,00	4 321,80	24 901,80
007	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	M	38	449	17 062,00	21,00	3 583,02	20 645,02
010	733391903	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 25x2,3 mm	KUS	4	53,6	214,40	21,00	45,02	259,42
011	733391904	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 32x2,9 mm	KUS	4	61,1	244,40	21,00	51,32	295,72
012	733190107	Zkoušky těsností potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsností potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	M	108	10	1 080,00	21,00	226,80	1 306,80
013	733390407	Napojení na rozvod v suterénu	KUS	1	3870	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70
014	733324363	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí s kovovou objímkou v kotelnách nebo strojovnách D 25x3,5	M	12	197	2 364,00	21,00	496,44	2 860,44

016	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	M	108	53,4	5 767,20	21,00	1 211,11	6 978,31
<b>Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>18 615,58</b>		<b>3 909,27</b>	<b>22 524,85</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	KUS	8	25,5	204,00	21,00	42,84	246,84
002	734291123	Kohout plnění a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	KUS	4	223	892,00	21,00	187,32	1 079,32
003	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	KUS	4	239	956,00	21,00	200,76	1 156,76
005	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	4	437	1 748,00	21,00	367,08	2 115,08
006	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	KUS	4	95,7	382,80	21,00	80,39	463,19
007	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	KUS	1	381	381,00	21,00	80,01	461,01
010	734111413	Ventil přepouštěcí	KUS	2	2590	5 180,00	21,00	1 087,80	6 267,80
011	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	M	12	90,9	1 090,80	21,00	229,07	1 319,87
014	722252142	Dopojení dveřní clony	KUS	2	2200	4 400,00	21,00	924,00	5 324,00
016	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	497	1 988,00	21,00	417,48	2 405,48
017	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	KUS	4	111	444,00	21,00	93,24	537,24
018	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	KUS	1	398	398,00	21,00	83,58	481,58



019	732481916	Klapka zpětná Giacomini N 5 G 1"	KUS	1	499	499,00	21,00	104,79	603,79
020	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,28	185,64	51,98	21,00	10,92	62,89
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>43 349,08</b>		<b>9 103,31</b>	<b>52 452,39</b>
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>9 515,88</b>		<b>1 998,33</b>	<b>11 514,21</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 0,25*12*6=18,000000	M2	18	328,66	5 915,88	21,00	1 242,33	7 158,21
008	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	M2	18	200	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>22 620,44</b>		<b>4 750,29</b>	<b>27 370,74</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 2*3=6,000000	M	6	253	1 518,00	21,00	318,78	1 836,78
013	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm 30*2=60,000000	M	60	283,77	17 026,20	21,00	3 575,50	20 601,70
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 30*0,4*0,15=1,800000	M3	1,8	2264,58	4 076,24	21,00	856,01	4 932,26
<b>Přesun sutě</b>						<b>10 322,26</b>		<b>2 167,67</b>	<b>12 489,93</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,446	98,73	438,95	21,00	92,18	531,13
12	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,446	841,29	3 740,38	21,00	785,48	4 525,85

13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,446	1140	5 068,44	21,00	1 064,37	6 132,81
14	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km 4,446*24=106,704000	t	106,704	10,069822	1 074,49	21,00	225,64	1 300,13
<b>Přesun hmot</b>						<b>890,50</b>		<b>187,00</b>	<b>1 077,50</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
15	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,398946	636,55	890,50	21,00	187,00	1 077,50
<b>Elektroinstalace</b>						<b>7 682,07</b>		<b>1 613,23</b>	<b>9 295,30</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>7 682,07</b>		<b>1 613,23</b>	<b>9 295,30</b>
<b>Elektroinstalace - silnoprúd</b>						<b>7 682,07</b>		<b>1 613,23</b>	<b>9 295,30</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	74,4	241,80	21,00	50,78	292,58
<b>Materiál elektromontážní</b>						<b>3 392,25</b>		<b>712,37</b>	<b>4 104,62</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
114.1	101306	kabel CYKY 3Cx2,5	M	54	20,53	1 108,62	21,00	232,81	1 341,43
114.2	101306	kabel CYSY 3Cx0,75	M	54	15,5	837,00	21,00	175,77	1 012,77
118	321114	trubka ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
121		Materiál podružný	%	3	32,93	98,79	21,00	20,75	119,54

Elektromontáže						4 048,02	850,08	4 898,10	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
203.1	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	108	22,88	2 471,04	21,00	518,92	2 989,96
210	210010004	trubka plast ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
216		PPV pro elektromontáže	%	6	38,19	229,14	21,00	48,12	277,26

**Změnový list číslo 12****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Půdní výlez

**Část díla dotčená změnovým listem:**

SO01

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Demontáž stávajícího poklopu, stavební práce spojené s dodávkou a instalací nového protipožárního výlezu na půdu včetně výsuvného žebříku.

**Zdůvodnění změny:**

Práce chyběly ve smluvním rozpočtu SOD.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Nemá vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 20 dne 20.11.2019, bod č. 1c






**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>54 713,88 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>54 713,88 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11 489,91 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>66 203,79 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frůhauf
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis: 		
Datum:		



## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

<b>Cena - celkem:</b>	<b>54 713,88</b>
-----------------------	------------------

<b>DPH:</b>	<b>11 489,91</b>
-------------	------------------

<b>Cena s daní:</b>	<b>66 203,79</b>
---------------------	------------------

Měrné jednotky:	ks
-----------------	----

Počet měrných jednotek:	1
-------------------------	---

Náklad na měrnou jedn.:	54 713,88
-------------------------	-----------

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 08.01.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 19.03.2020

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez			
020 Změnový list č.12 - Půdní výlez	54 713,88	11 489,91	66 203,79
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	54 713,88	11 489,91	66 203,79
001 Stavební část	54 713,88	11 489,91	66 203,79
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	54 713,88	11 489,91	66 203,79
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						54 713,88	11 489,91	66 203,79	
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez						54 713,88	11 489,91	66 203,79	
Změnový list č.12 - Půdní výlez						54 713,88	11 489,91	66 203,79	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						54 713,88	11 489,91	66 203,79	
Stavební část						54 713,88	11 489,91	66 203,79	
Práce a dodávky HSV						31 381,17	6 590,05	37 971,22	
Vodorovné konstrukce						22 628,69	4 752,02	27 380,71	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,2835	3100	878,85	21,00	184,56	1 063,41
002	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	M2	3,1	344	1 066,40	21,00	223,94	1 290,34
003	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	M2	3,2	103	329,60	21,00	69,22	398,82
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	T	0,085765	42000	3 602,13	21,00	756,45	4 358,58
005	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	T	0,12103	32200	3 897,17	21,00	818,40	4 715,57
006	153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	79,3	3 013,40	21,00	632,81	3 646,21
007	15389111R	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	36,1	1 371,80	21,00	288,08	1 659,88
009	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	172	550,40	21,00	115,58	665,98
010	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	53,5	171,20	21,00	35,95	207,15
011	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	656	787,20	21,00	165,31	952,51
012	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	93,2	111,84	21,00	23,49	135,33
013	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,378	3080	1 164,24	21,00	244,49	1 408,73
014	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	739	798,12	21,00	167,61	965,73
015	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	116	125,28	21,00	26,31	151,59

016 413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	T	0,11528	41300	4 761,06	21,00	999,82	5 760,89	
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>3 918,32</b>	<b>822,85</b>	<b>4 741,17</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 953962113		Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	KUS	34	57,4	1 951,60	21,00	409,84	2 361,44
004 963051113		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	M3	0,27	6378,3105	1 722,14	21,00	361,65	2 083,79
005 965042141		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	0,108	2264,58	244,57	21,00	51,36	295,94
<b>Přesun sutě</b>						<b>2 560,89</b>	<b>537,79</b>	<b>3 098,68</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
119 997013153		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,8856	1241,29	1 099,29	21,00	230,85	1 330,14
120 997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,8856	148,73	131,72	21,00	27,66	159,38
121 997241519		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	21,2544	15,07	320,30	21,00	67,26	387,57
122 997013831		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,8856	1140	1 009,58	21,00	212,01	1 221,60
<b>Přesun hmot</b>						<b>2 273,27</b>	<b>477,39</b>	<b>2 750,66</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123 998017002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,000153	1136,55	2 273,27	21,00	477,39	2 750,66
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>23 332,71</b>	<b>4 899,87</b>	<b>28 232,58</b>	
<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>18 700,46</b>	<b>3 927,10</b>	<b>22 627,56</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 767833802		Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	KUS	1	1790	1 790,00	21,00	375,90	2 165,90



002 767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	KG	47	22,3	1 048,10	21,00	220,10	1 268,20	
006 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	183,72	328,86	21,00	69,06	397,92	
007 612331680	uzávěr prostupový půdní s plechovým vikem a vnitřní zateplovací vložkou, protipožární EI 30, 100 x 70 cm	KUS	1	9490	9 490,00	21,00	1 992,90	11 482,90	
009 766231113	Montáž půdního výlezu	KUS	1	1400	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00	
010 449830230	žebřík výsuvný	KUS	1	4090	4 090,00	21,00	858,90	4 948,90	
011 767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	4,5	123	553,50	21,00	116,24	669,74	
<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>4 632,25</b>		<b>972,77</b>	<b>5 605,02</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 762812935	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 10 m2	M2	12	332	3 984,00	21,00	836,64	4 820,64	
002 998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,79	43,79	253,54	21,00	53,24	306,79	
003 762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	M3	0,384	106	40,70	21,00	8,55	49,25	
004 762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	M2	10	35,4	354,00	21,00	74,34	428,34	

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov			54 713,88	11 489,91	66 203,79				
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez									
Změnový list č.12 - Půdní výlez			54 713,88	11 489,91	66 203,79				
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU			54 713,88	11 489,91	66 203,79				
Stavební část			54 713,88	11 489,91	66 203,79				
Práce a dodávky HSV			31 381,17	6 590,05	37 971,22				
Vodorovné konstrukce			22 628,69	4 752,02	27 380,71				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 0,3*1,8*0,35=0,189000 0,3*0,9*0,35=0,094500	M3	0,2835	3100	878,85	21,00	184,56	1 063,41
002	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce 0,48=0,480000 1,08=1,080000 0,35*1,3*2=0,910000 0,35*0,9*2=0,630000	M2	3,1	344	1 066,40	21,00	223,94	1 290,34
003	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	M2	3,2	103	329,60	21,00	69,22	398,82
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	T	0,085765	42000	3 602,13	21,00	756,45	4 358,58

zainjektování tmů  
 D 12  
 0,888 kg/m  
 $(0,25 \cdot 0,000888) \cdot 14 = 0,003108$

výztuž - pruty  
 D 12  
 0,888 kg/m  
 $(1,8 \cdot 0,000888) \cdot 12 = 0,038362$   
 $(1,5 \cdot 0,000888) \cdot 14 = 0,037296$

tříminky  
 D 8  
 0,395 kg/m  
 $(0,68 \cdot 0,000395) \cdot 5 = 0,002686$   
 $(0,78 \cdot 0,000395) \cdot 7 = 0,004313$

005	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari KARI síť 10mm, oko 100x100mm $0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,1235 \cdot 2 = 0,121030$	T	0,12103	32200	3 897,17	21,00	818,40	4 715,57
006	153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	79,3	3 013,40	21,00	632,81	3 646,21
007	15389111R	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	36,1	1 371,80	21,00	288,08	1 659,88
009	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	172	550,40	21,00	115,58	665,98
010	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	53,5	171,20	21,00	35,95	207,15
011	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	656	787,20	21,00	165,31	952,51
012	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	93,2	111,84	21,00	23,49	135,33
013	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 $(0,2 \cdot 1,8 \cdot 0,35) \cdot 2 = 0,252000$ $(0,2 \cdot 0,9 \cdot 0,35) \cdot 2 = 0,126000$	M3	0,378	3080	1 164,24	21,00	244,49	1 408,73
014	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	739	798,12	21,00	167,61	965,73

		(0,2*1,8)*2=0,720000 (0,2*0,9)*2=0,360000							
015	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	116	125,28	21,00	26,31	151,59
016	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 profil I 200 26,2 kg/m (1,8*0,0262)*2*1,1=0,103752 (0,4*0,0262)*1,1=0,011528	T	0,11528	41300	4 761,06	21,00	999,82	5 760,89
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>3 918,32</b>		<b>822,85</b>	<b>4 741,17</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru stávající výlez 14=14,000000  nový výlez 20=20,000000	KUS	34	57,4	1 951,60	21,00	409,84	2 361,44
004	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm 0,9*1,2*0,25=0,270000	M3	0,27	6378,3105	1 722,14	21,00	361,65	2 083,79
005	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 0,9*1,2*0,1=0,108000	M3	0,108	2264,58	244,57	21,00	51,36	295,94
<b>Přesun sutě</b>						<b>2 560,89</b>		<b>537,79</b>	<b>3 098,68</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
119	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,8856	1241,29	1 099,29	21,00	230,85	1 330,14
120	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,8856	148,73	131,72	21,00	27,66	159,38
121	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	21,2544	15,07	320,30	21,00	67,26	387,57



		0,8856*24=21,254400							
122	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,8856	1140	1 009,58	21,00	212,01	1 221,60
<b>Přesun hmot</b>						<b>2 273,27</b>		<b>477,39</b>	<b>2 750,66</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,000153	1136,55	2 273,27	21,00	477,39	2 750,66
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>23 332,71</b>		<b>4 899,87</b>	<b>28 232,58</b>
<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>18 700,46</b>		<b>3 927,10</b>	<b>22 627,56</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	KUS	1	1790	1 790,00	21,00	375,90	2 165,90
002	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	KG	47	22,3	1 048,10	21,00	220,10	1 268,20
006	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	183,72	328,86	21,00	69,06	397,92
007	612331680	uzávěr prostupový půdní s plechovým vikem a vnitřní zateplovací vložkou, protipožární EI 30, 100 x 70 cm	KUS	1	9490	9 490,00	21,00	1 992,90	11 482,90
009	766231113	Montáž půdního výlezu	KUS	1	1400	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00
010	449830230	žebřík výsuvný	KUS	1	4090	4 090,00	21,00	858,90	4 948,90
011	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	4,5	123	553,50	21,00	116,24	669,74

úchyty pro žebřík  
4,5=4,500000

Konstrukce tesařské						4 632,25	972,77	5 605,02	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	762812935	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 10 m2 12=12,000000	M2	12	332	3 984,00	21,00	836,64	4 820,64
002	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,79	43,79	253,54	21,00	53,24	306,79
003	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	M3	0,384	106	40,70	21,00	8,55	49,25
004	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm 10=10,000000	M2	10	35,4	354,00	21,00	74,34	428,34

**Změnový list číslo 13****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653. Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Zdravotechnika - ZTI

**Část díla dotčená změnovým listem:**

S001

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Realizace odvětrání kanalizace ze stoupacího potrubí na přes půdu vyvedené a ukončené do prostoru nad střechou. Odečet stávajících vodoměru a přípočet vodoměrů s funkcí dálkového měření odečtů. Změna pozice umyvadel, předělání vedení potrubí dle klientů. Změna hlavního rozvodu TUV v chodbě. Změna hydrantového systému dle požadavku PBŘ. Dodání a realizace rozdělovače pro napojení rozvodů ústředního vytápění na patě objektu.

**Zdůvodnění změny:**

Skutečnosti neodpovídaly výkazu výměr a změny ve výkazu výměr dle požadavků. Změny provozní a projekční.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Má vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 18 dne 6.11.2019, bod č. 15f

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>281 002,85 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>68 980,47 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>212 022,38 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>44 524,70 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>256 547,08 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

<b>Cena - celkem:</b>	<b>212 022,41</b>
<b>DPH:</b>	<b>44 524,71</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>256 547,11</b>

<b>Měrné jednotky:</b>	ks
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	212 022,41

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 26.03.2020

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

**Rekapitulace**

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI			
025 Změnový list č.13 - ZTI	212 022,41	44 524,71	256 547,11
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	212 022,41	44 524,71	256 547,11
001 Zdravotechnika	212 022,41	44 524,71	256 547,11
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	212 022,41	44 524,71	256 547,11
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI			



## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI									
Změnový list č.13 - ZTI						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
Zdravotechnika						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
Odvětrání kanalizace - půda						24 326,08	5 108,48	29 434,56	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	43	20	860,00	21,00	180,60	1 040,60
002	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	M	31	552	17 112,00	21,00	3 593,52	20 705,52
003	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	M	12	406	4 872,00	21,00	1 023,12	5 895,12
004	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	KUS	3	353	1 059,00	21,00	222,39	1 281,39
005	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	239,03	423,08	21,00	88,85	511,93
Vodoměry						71 581,63	15 032,14	86 613,77	
Odpočet						-30 721,43	-6 451,50	-37 172,93	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	300,4	-321,43	21,00	-67,50	-388,93
002	722264113RV1	Vodoměr bytový SV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00
003	722264117RV1	Vodoměr bytový TV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00
Přípočet						102 303,05	21 483,64	123 786,70	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001	722263209	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G1/2x110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	KUS	42	2080	87 360,00	21,00	18 345,60	105 705,60
002	722240123	Vsazení vodoměru a KK 1/2" do potrubí	KUS	42	330	13 860,00	21,00	2 910,60	16 770,60
003	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	1012,2	1 083,05	21,00	227,44	1 310,50
<b>Kadeřnice 1 - předpoklad</b>						<b>13 357,24</b>		<b>2 805,02</b>	<b>16 162,26</b>
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>2 866,18</b>		<b>601,90</b>	<b>3 468,07</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm	M	11	212	2 332,00	21,00	489,72	2 821,72
002	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	11	20	220,00	21,00	46,20	266,20
003	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	3	80,4	241,20	21,00	50,65	291,85
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	41,23	72,98	21,00	15,33	88,30
<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>10 491,07</b>		<b>2 203,12</b>	<b>12 694,19</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	24	35	840,00	21,00	176,40	1 016,40
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	24	38	912,00	21,00	191,52	1 103,52
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	24	60	1 440,00	21,00	302,40	1 742,40
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	12	247	2 964,00	21,00	622,44	3 586,44
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	12	254	3 048,00	21,00	640,08	3 688,08
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	6	196	1 176,00	21,00	246,96	1 422,96
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	103,8	111,07	21,00	23,32	134,39
<b>Kadeřnice 2 - předpoklad</b>						<b>10 360,85</b>		<b>2 175,78</b>	<b>12 536,63</b>

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						1 816,39	381,44	2 197,84	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M	7	212	1 484,00	21,00	311,64	1 795,64
002	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	7	20	140,00	21,00	29,40	169,40
003	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	17,85	31,59	21,00	6,63	38,23
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						8 544,46	1 794,34	10 338,79	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	20	35	700,00	21,00	147,00	847,00
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	20	38	760,00	21,00	159,60	919,60
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	20	60	1 200,00	21,00	252,00	1 452,00
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	10	247	2 470,00	21,00	518,70	2 988,70
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	10	254	2 540,00	21,00	533,40	3 073,40
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	4	196	784,00	21,00	164,64	948,64
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	84,54	90,46	21,00	19,00	109,45
Hlavní rozvod TUV v chodbě						39 477,94	8 290,37	47 768,31	
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						39 477,94	8 290,37	47 768,31	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	70	38	2 660,00	21,00	558,60	3 218,60
002	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	70	35	2 450,00	21,00	514,50	2 964,50



004	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	390,6	417,94	21,00	87,77	505,71
005	722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm	M	35	462	16 170,00	21,00	3 395,70	19 565,70
006	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	M	35	372	13 020,00	21,00	2 734,20	15 754,20
008	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	70	68	4 760,00	21,00	999,60	5 759,60
<b>Změna dle PD - hydrant 25/30</b>						<b>21 826,07</b>		<b>4 583,47</b>	<b>26 409,54</b>
<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>21 826,07</b>		<b>4 583,47</b>	<b>26 409,54</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	378,54	-405,04	21,00	-85,06	-490,10
002	722254114RM1	Skříň hydrantová s výzbrojí (konopné hadice), vnitřní hadicový systém 19/20	KUS	-3	8890	-26 670,00	21,00	-5 600,70	-32 270,70
003	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	M	-24	398	-9 552,00	21,00	-2 005,92	-11 557,92
004	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	M	18,5	611	11 303,50	21,00	2 373,74	13 677,24
006	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	13,5	35	472,50	21,00	99,23	571,73
007	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	M	10	532	5 320,00	21,00	1 117,20	6 437,20
009	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	M	9	507	4 563,00	21,00	958,23	5 521,23
011	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	SOUBOR	4	8810	35 240,00	21,00	7 400,40	42 640,40
012	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	594,49	636,10	21,00	133,58	769,69
013	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	-24	68	-1 632,00	21,00	-342,72	-1 974,72

014 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	37,5	68	2 550,00	21,00	535,50	3 085,50	
<b>Rozdělovač sběrač pro napojení rozvodů ÚT na patě</b>						<b>31 092,59</b>	<b>6 529,44</b>	<b>37 622,04</b>	
<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>7 444,08</b>	<b>1 563,26</b>	<b>9 007,34</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	NAPOJENÍ	Napojení nového systému ÚT na dvoutrubkový rozvod (2 x OC DN 63) z místní blokové výměňkové stanice (CZT) v armaturní jírnice pro ÚT a TUV - vnitřní systém ukončen uzavíracími ventily DN 40 - rozšíření a pracnost	SOUBOR	1	7200	7 200,00	21,00	1 512,00	8 712,00
011	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	72	244,08	21,00	51,26	295,34
<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>						<b>14 895,07</b>	<b>3 127,96</b>	<b>18 023,03</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	732199100	Montáž orientačních štítků	SOUBOR	1	82,7	82,70	21,00	17,37	100,07
003	732112139	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 přírubový	KUS	1	12900	12 900,00	21,00	2 709,00	15 609,00
004	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	PROC	1,489476	1,59	2,37	21,00	0,50	2,87
005	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	M2	4	215	860,00	21,00	180,60	1 040,60
006	631549810	izolace pro přírubový spoj DN 65	KUS	1	1050	1 050,00	21,00	220,50	1 270,50
<b>Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>8 753,45</b>	<b>1 838,22</b>	<b>10 591,67</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	KUS	2	79,6	159,20	21,00	33,43	192,63
002	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	KUS	2	111	222,00	21,00	46,62	268,62
003	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	KUS	4	209	836,00	21,00	175,56	1 011,56
004	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	1460	5 840,00	21,00	1 226,40	7 066,40
005	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	2	497	994,00	21,00	208,74	1 202,74
006	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	2	351	702,00	21,00	147,42	849,42



007 998734202

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12  
m

PROC 0,87532

0,28

0,25

21,00

0,05

0,30

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI									
Změnový list č.13 - ZTI						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
Zdravotechnika						212 022,41	44 524,71	256 547,11	
Odvětrání kanalizace - půda						24 326,08	5 108,48	29 434,56	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	43	20	860,00	21,00	180,60	1 040,60
002	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	M	31	552	17 112,00	21,00	3 593,52	20 705,52
003	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	M	12	406	4 872,00	21,00	1 023,12	5 895,12
004	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	KUS	3	353	1 059,00	21,00	222,39	1 281,39
005	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	239,03	423,08	21,00	88,85	511,93
Vodoměry						71 581,63	15 032,14	86 613,77	
Odpočet						-30 721,43	-6 451,50	-37 172,93	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	300,4	-321,43	21,00	-67,50	-388,93
002	722264113RV1	Vodoměr bytový SV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00

003 722264117RV1	Vodoměr bytový TV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00	
<b>Přípočet</b>						<b>102 303,05</b>	<b>21 483,64</b>	<b>123 786,70</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 722263209	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G1/2x110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	KUS	42	2080	87 360,00	21,00	18 345,60	105 705,60	
	Vodoměr SV 21=21,000000								
	Vodoměr TUV 21=21,000000								
002 722240123	Vsazení vodoměru a KK 1/2" do potrubí	KUS	42	330	13 860,00	21,00	2 910,60	16 770,60	
003 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	1012,2	1 083,05	21,00	227,44	1 310,50	
<b>Kadeřnice 1 - předpoklad</b>						<b>13 357,24</b>	<b>2 805,02</b>	<b>16 162,26</b>	
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>2 866,18</b>	<b>601,90</b>	<b>3 468,07</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M	11	212	2 332,00	21,00	489,72	2 821,72	
002 721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	11	20	220,00	21,00	46,20	266,20	
003 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	3	80,4	241,20	21,00	50,65	291,85	
004 998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	41,23	72,98	21,00	15,33	88,30	
<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>10 491,07</b>	<b>2 203,12</b>	<b>12 694,19</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	24	35	840,00	21,00	176,40	1 016,40
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	24	38	912,00	21,00	191,52	1 103,52
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	24	60	1 440,00	21,00	302,40	1 742,40
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	12	247	2 964,00	21,00	622,44	3 586,44
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	12	254	3 048,00	21,00	640,08	3 688,08
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	6	196	1 176,00	21,00	246,96	1 422,96
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	103,8	111,07	21,00	23,32	134,39
<b>Kadeřnice 2 - předpoklad</b>						<b>10 360,85</b>		<b>2 175,78</b>	<b>12 536,63</b>
<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>						<b>1 816,39</b>		<b>381,44</b>	<b>2 197,84</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm	M	7	212	1 484,00	21,00	311,64	1 795,64
002	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	7	20	140,00	21,00	29,40	169,40
003	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	17,85	31,59	21,00	6,63	38,23

Zdravotechnika - vnitřní vodovod						8 544,46	1 794,34	10 338,79	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	20	35	700,00	21,00	147,00	847,00
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	20	38	760,00	21,00	159,60	919,60
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	20	60	1 200,00	21,00	252,00	1 452,00
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	10	247	2 470,00	21,00	518,70	2 988,70
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	10	254	2 540,00	21,00	533,40	3 073,40
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	4	196	784,00	21,00	164,64	948,64
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	84,54	90,46	21,00	19,00	109,45
<b>Hlavní rozvod TUV v chodbě</b>						<b>39 477,94</b>	<b>8 290,37</b>	<b>47 768,31</b>	
<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>39 477,94</b>	<b>8 290,37</b>	<b>47 768,31</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	70	38	2 660,00	21,00	558,60	3 218,60
002	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	70	35	2 450,00	21,00	514,50	2 964,50
004	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	390,6	417,94	21,00	87,77	505,71



005	722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm	M	35	462	16 170,00	21,00	3 395,70	19 565,70
006	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	M	35	372	13 020,00	21,00	2 734,20	15 754,20
008	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	70	68	4 760,00	21,00	999,60	5 759,60

## Změna dle PD - hydrant 25/30

21 826,07 4 583,47 26 409,54

## Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21 826,07 4 583,47 26 409,54

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	378,54	-405,04	21,00	-85,06	-490,10
002	722254114RM1	Skříň hydrantová s výzbrojí (konopné hadice), vnitřní hadicový systém 19/20	KUS	-3	8890	-26 670,00	21,00	-5 600,70	-32 270,70
003	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	M	-24	398	-9 552,00	21,00	-2 005,92	-11 557,92
004	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	M	18,5	611	11 303,50	21,00	2 373,74	13 677,24
006	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	13,5	35	472,50	21,00	99,23	571,73
007	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	M	10	532	5 320,00	21,00	1 117,20	6 437,20
009	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	M	9	507	4 563,00	21,00	958,23	5 521,23
011	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	SOUBOR	4	8810	35 240,00	21,00	7 400,40	42 640,40

012	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	594,49	636,10	21,00	133,58	769,69
013	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	-24	68	-1 632,00	21,00	-342,72	-1 974,72
014	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	37,5	68	2 550,00	21,00	535,50	3 085,50
<b>Rozdělovač sběrač pro napojení rozvodů ÚT na patě</b>						<b>31 092,59</b>		<b>6 529,44</b>	<b>37 622,04</b>
<b>Útřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>7 444,08</b>		<b>1 563,26</b>	<b>9 007,34</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	NAPOJENÍ	Napojení nového systému ÚT na dvoutrubkový rozvod (2 x OC DN 63) z místní blokové výměňkové stanice (CZT) v armaturní jírnice pro ÚT a TUV - vnitřní systém ukončen uzavíracími ventily DN 40 - rozšíření a pracnost	SOUBOR	1	7200	7 200,00	21,00	1 512,00	8 712,00
011	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	72	244,08	21,00	51,26	295,34
<b>Útřední vytápění - strojovny</b>						<b>14 895,07</b>		<b>3 127,96</b>	<b>18 023,03</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	732199100	Montáž orientačních štítků	SOUBOR	1	82,7	82,70	21,00	17,37	100,07
003	732112139	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 přírubový	KUS	1	12900	12 900,00	21,00	2 709,00	15 609,00
004	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	PROC	1,489476	1,59	2,37	21,00	0,50	2,87

005 713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	M2	4	215	860,00	21,00	180,60	1 040,60
006 631549810	izolace pro přírubový spoj DN 65	KUS	1	1050	1 050,00	21,00	220,50	1 270,50

## Ústřední vytápění - armatury

8 753,45 1 838,22 10 591,67

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	KUS	2	79,6	159,20	21,00	33,43	192,63
002	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	KUS	2	111	222,00	21,00	46,62	268,62
003	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	KUS	4	209	836,00	21,00	175,56	1 011,56
004	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	1460	5 840,00	21,00	1 226,40	7 066,40
005	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	2	497	994,00	21,00	208,74	1 202,74
006	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	2	351	702,00	21,00	147,42	849,42
007	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	PROC	0,87532	0,28	0,25	21,00	0,05	0,30

**Změnový list číslo 14****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Tlumiče VZT

**Část díla dotčená změnovým listem:**

SO01

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Přidání chybějících tlumičů pro rozvody vzduchotechniky včetně ventilátorů s časovým doběhem a odečet žaluziových klapek na fasádě.

**Zdůvodnění změny:**

Skutečnost neodpovídala výkazu výměr.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Nemá vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 27 dne 19.1.2020, bod č. 19c

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>110 325,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>4 650,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>105 675,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>22 191,75 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>127 866,75 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum:

Za supervizi zkontroloval:

Ing. Jan Polívka

Podpis:

Datum:

## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.ro.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

<b>Cena - celkem:</b>	<b>105 675,00</b>
<b>DPH:</b>	<b>22 191,75</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>127 866,75</b>

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	105 675,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020



## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT			
028 Změnový list č.14 - Tlumiče VZT	105 675,00	22 191,75	127 866,75
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	105 675,00	22 191,75	127 866,75
001 Stavební část	105 675,00	22 191,75	127 866,75
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	105 675,00	22 191,75	127 866,75
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT									
Změnový list č.14 - Tlumiče VZT						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Stavební část						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Práce a dodávky PSV						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Vzduchotechnika						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	KUS	20	336	6 720,00	21,00	1 411,20	8 131,20
005	751122373	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/160	KUS	6	1958	11 748,00	21,00	2 467,08	14 215,08
007	751123822	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/100	KUS	6	1660	9 960,00	21,00	2 091,60	12 051,60
009	751512285	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/125	KUS	8	1751	14 008,00	21,00	2 941,68	16 949,68
010	24001C001RV1	Ventilátor elek. s časovým doběhem, dodávka a montáž	KUS	9	6921	62 289,00	21,00	13 080,69	75 369,69
011	240070801RV1	Mřížka krycí kruhová, neuzavíratelná, velikost D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	16	350	5 600,00	21,00	1 176,00	6 776,00
012	240070887RV1	Žaluziová klapka s okapničkou do zdi, na potrubí D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	-10	465	-4 650,00	21,00	-976,50	-5 626,50

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT									
Změnový list č.14 - Tlumiče VZT						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Stavební část						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Práce a dodávky PSV						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Vzduchotechnika						105 675,00	22 191,75	127 866,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	KUS	20	336	6 720,00	21,00	1 411,20	8 131,20

m.č. 315  
2=2,000000

m.č. 314  
2=2,000000

m.č. 310  
2=2,000000

m.č. 309  
2=2,000000

m.č. 216  
2=2,000000

m.č. 212  
2=2,000000

m.č. 114  
2=2,000000

m.č. 118  
2=2,000000

m.č. 129  
1=1,000000

m.č. 130  
1=1,000000

m.č. 124  
2=2,000000

005	751122373	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/160	KUS	6	1958	11 748,00	21,00	2 467,08	14 215,08
007	751123822	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/100	KUS	6	1660	9 960,00	21,00	2 091,60	12 051,60
009	751512285	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/125	KUS	8	1751	14 008,00	21,00	2 941,68	16 949,68
010	24001C001RV1	Ventilátor elek. s časovým doběhem, dodávka a montáž	KUS	9	6921	62 289,00	21,00	13 080,69	75 369,69
011	240070801RV1	Mřížka krycí kruhová, neuzavíratelná, velikost D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	16	350	5 600,00	21,00	1 176,00	6 776,00

012 240070887RV1	Žaluziová klapka s okapničkou do zdi, na potrubí D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	-10	465	-4 650,00	21,00	-976,50	-5 626,50
------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----------	-------	---------	-----------



**Změnový list číslo 15****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Akustická a protiotřesová opatření

**Část díla dotčená změnovým listem:**

S001

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Žádné.

**Zdůvodnění změny:**

Není potřeba akustického a protiotřesového opatření.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Nemá vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 28 dne 5.2.2020, bod č. 6d

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>28 619,98 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>- 28 619,98 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>6 010,20 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>34 630,18 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledyňa	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

## KRYCÍ LIST

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**  
**Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření**

**Objednatel:** Město Horní Slavkov

**Zhotovitel dokumentace:** CENTRA STAV s.r.o.

**Zhotovitel:** TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

**Základní cena:**

<b>Cena - celkem:</b>	<b>-28 619,98</b>
<b>DPH:</b>	<b>-6 010,19</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>-34 630,17</b>

<b>Měrné jednotky:</b>	ks
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	-28 619,98

**Vypracoval zadání:** Švestka Jiří

**Datum zadání:** 20.03.2020

**Vypracoval nabídku:** Švestka Jiří

**Datum vypracování nabídky:** 23.03.2020

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření			
029 Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
001 Stavební část	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17	
Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření									
Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření						-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17	
Stavební část						-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17	
Práce a dodávky PSV						-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17	
Akustická a protiotřesová opatření						-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
136	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	M2	-113,818	44,1	-5 019,37	21,00	-1 054,07	-6 073,44
137	63140581R	SPC : Deska izolační polotuhá 1000x610x 50 mm, minerální vlákno, akustická, protipožární	M2	-119,508	195	-23 304,06	21,00	-4 893,85	-28 197,91
138	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,047	283,23	-296,54	21,00	-62,27	-358,82



**Změnový list číslo 16****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Doplnění změn slaboproudu

**Část díla dotčená změnovým listem:**

S001

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Změny v úpravě čteček a blokových klávesnic a klávesnic do výtahu a přivedení kabeláže pro ovládání posuvných dveří v 1.NP.

**Zdůvodnění změny:**

Změny provozní.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Má vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 28 dne 5.2.2020, bod č. 6b

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>69 483,99 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>62 733,96 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>6 750,03 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 417,51 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>8 167,54 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Vojtová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		



## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov  
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

### Základní cena:

<b>Cena - celkem:</b>	<b>6 750,03</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 417,51</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>8 167,54</b>

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	6 750,03

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**

Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

**Rekapitulace**

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu			
036 Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu	6 750,03	1 417,51	8 167,54
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT	6 750,03	1 417,51	8 167,54
001 Slaboproud	6 750,03	1 417,51	8 167,54
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	6 750,03	1 417,51	8 167,54
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

### Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu									
Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Slaboproud						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Kabeláž pro ovládání posuvných dveří v 1.NP						6 204,70	1 302,99	7 507,69	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	112	11,85	1 327,20	21,00	278,71	1 605,91
002	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28
003	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
004	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
005	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
Úprava čteček a blokových klávesnic a klávesnic do výtahu						545,33	114,52	659,85	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	SLB.01.13	Řídicí jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	KUS	-12	3487,8	-41 853,60	21,00	-8 789,26	-50 642,86
002	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	1	3639,1	3 639,10	21,00	764,21	4 403,31
003	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	KUS	19	327,59	6 224,21	21,00	1 307,08	7 531,29
004	SLB.01.17	El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištění napěťovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	15	2501,6	37 524,00	21,00	7 880,04	45 404,04
005	SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M	KUS	-12	1740,03	-20 880,36	21,00	-4 384,88	-25 265,24

014 SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49
015 SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	150	11,85	1 777,50	21,00	373,28	2 150,78
016 SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28
017 SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	4375	4 375,00	21,00	918,75	5 293,75
018 SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	750	750,00	21,00	157,50	907,50
019 SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
020 SLB.01.10	Akumulátor 12V / 7Ah, D+M	KUS	1	504,02	504,02	21,00	105,84	609,86
021	Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25
022 SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
023 SLB.01.19	MG kontakt čtyřdrátový, D+M	KUS	5	196,8	984,00	21,00	206,64	1 190,64

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu									
Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Slaboproud						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS						6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Kabeláž pro ovládání posuvných dveří v 1.NP						6 204,70	1 302,99	7 507,69	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	112	11,85	1 327,20	21,00	278,71	1 605,91
002	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28
003	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
004	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
005	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
Úprava čteček a blokových klávesnic a klávesnic do výtahu						545,33	114,52	659,85	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	SLB.01.13	Řídicí jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	KUS	-12	3487,8	-41 853,60	21,00	-8 789,26	-50 642,86
		INT-R							
002	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	1	3639,1	3 639,10	21,00	764,21	4 403,31
003	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	KUS	19	327,59	6 224,21	21,00	1 307,08	7 531,29



004 SLB.01.17	bloková El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištění napěťovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	15	2501,6	37 524,00	21,00	7 880,04	45 404,04
005 SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M  CZ-EMM	KUS	-12	1740,03	-20 880,36	21,00	-4 384,88	-25 265,24
014 SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49
015 SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	150	11,85	1 777,50	21,00	373,28	2 150,78
016 SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M do čteček a klávesnice	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28
017 SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	4375	4 375,00	21,00	918,75	5 293,75
018 SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	750	750,00	21,00	157,50	907,50
019 SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
020 SLB.01.10	Akumulátor 12V / 7Ah, D+M	KUS	1	504,02	504,02	21,00	105,84	609,86
021	Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25
022 SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
023 SLB.01.19	MG kontakt čtyřdrátový, D+M	KUS	5	196,8	984,00	21,00	206,64	1 190,64

**Změnový list číslo 17****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

**Část díla dotčená změnovým listem:**

S001

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Změny v rozměrech skutečností a změna technologie hrubých podlah.

**Zdůvodnění změny:**

Skutečnost neodpovídala výkazu výměr. Změny provozní a projekční a změna z hlediska technologie.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Nemá vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 28 dne 5.2.2020, bod č. 6a

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>430 490,95 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>207 467,13 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>223 023,82 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>46 835,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>269 858,82 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jirí Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:

**Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:**

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum:

**Za supervizi zkontroloval:**

Ing. Jan Polívka

Podpis:

Datum:

## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

### Základní cena:

<b>Cena - celkem:</b>	<b>223 023,82</b>
<b>DPH:</b>	<b>46 835,00</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>269 858,83</b>

<b>Měrné jednotky:</b>	ks
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	223 023,82

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**  
**Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP**

**Rekapitulace**

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP			
032 Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP	223 023,82	46 835,00	269 858,83
002 Odpočty	-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
001 Stavební část	-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
001 Přípočty	430 490,95	90 403,10	520 894,05
003 Stavební část	430 490,95	90 403,10	520 894,05
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	223 023,82	46 835,00	269 858,83
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP			



## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							223 023,82	46 835,00	269 858,83
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP									
Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP							223 023,82	46 835,00	269 858,83
Odpočty							-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Stavební část							-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Práce a dodávky HSV							-147 273,50	-30 927,43	-178 200,93
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-17 958,12	-3 771,21	-21 729,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	-7,93	2264,58	-17 958,12	21,00	-3 771,21	-21 729,32
Přesun sutě							-22 931,18	-4 815,55	-27 746,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-7,93	148,73	-1 179,43	21,00	-247,68	-1 427,11
002	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	-190,32	15,07	-2 868,12	21,00	-602,31	-3 470,43
003	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-7,93	1140	-9 040,20	21,00	-1 898,44	-10 938,64
004	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-7,93	1241,29	-9 843,43	21,00	-2 067,12	-11 910,55
Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů							-65 830,64	-13 824,43	-79 655,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	M3	-22,08	2981,46	-65 830,64	21,00	-13 824,43	-79 655,07
Přesun hmot							-40 553,56	-8 516,25	-49 069,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-35,6813	1136,55	-40 553,56	21,00	-8 516,25	-49 069,81



Práce a dodávky PSV						-60 193,63	-12 640,66	-72 834,29	
Konstrukce tesařské						-60 193,63	-12 640,66	-72 834,29	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
156	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	M2	-215,136	264,48	-56 899,17	21,00	-11 948,83	-68 847,99
160	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	-0,0579	56899,17	-3 294,46	21,00	-691,84	-3 986,30
<b>Připočty</b>						<b>430 490,95</b>		<b>90 403,10</b>	<b>520 894,05</b>
<b>Stavební část</b>						<b>430 490,95</b>		<b>90 403,10</b>	<b>520 894,05</b>
Práce a dodávky PSV						68 934,57	14 476,26	83 410,83	
Konstrukce tesařské						31 088,19	6 528,52	37 616,71	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	M2	275,247	55,2	15 193,63	21,00	3 190,66	18 384,30
014	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	M2	13,8	51,68	713,18	21,00	149,77	862,95
015	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	M2	13,8	25,6	353,28	21,00	74,19	427,47
016	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	M2	0,324	53,76	17,42	21,00	3,66	21,08
160	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	0,0579	29386,7	1 701,49	21,00	357,31	2 058,80
162	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	M3	33,30585	393,6	13 109,18	21,00	2 752,93	15 862,11
Izolace tepelné						37 846,38	7 947,74	45 794,12	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	275,7711	21,2	5 846,35	21,00	1 227,73	7 074,08
002	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	M2	275,7711	8,85	2 440,57	21,00	512,52	2 953,09
003	283290410	fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	M2	303,3482	8,1	2 457,12	21,00	516,00	2 973,12
006	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,95	317,97	620,04	21,00	130,21	750,25
008	283723050	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 50mm	M2	303,3482	87,3	26 482,30	21,00	5 561,28	32 043,58
Práce a dodávky HSV						361 556,38	75 926,84	437 483,22	
Přesun sutě						119 787,82	25 155,44	144 943,26	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	51,81806	1241,29	64 321,24	21,00	13 507,46	77 828,71

003 997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	1243,634	15,07	18 741,56	21,00	3 935,73	22 677,28	
004 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	51,81806	148,73	7 706,90	21,00	1 618,45	9 325,35	
005 99701383R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 100101 - škvára	t	51,81806	560	29 018,12	21,00	6 093,80	35 111,92	
<b>Úpravy povrchů, podlahy osazování výplní</b>						<b>170 892,46</b>	<b>35 887,42</b>	<b>206 779,87</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 631311114		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	25,57432	2960	75 699,98	21,00	15 896,99	91 596,97
007 634112113		Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	M	373,73	17,4	6 502,90	21,00	1 365,61	7 868,51
008 631319221		Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	M3	25,57432	641	16 393,14	21,00	3 442,56	19 835,70
009 631319011		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	M3	25,57432	938	23 988,71	21,00	5 037,63	29 026,34
010 213211111		Spojovací vrstva z cementového mléka	M2	383,615	32,3	12 390,76	21,00	2 602,06	14 992,83
011 635211121		Násyp pod podlahy z keramzitu	M3	9,99999	3060	30 599,97	21,00	6 425,99	37 025,96
012 634911113		Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	M	65	81,8	5 317,00	21,00	1 116,57	6 433,57
<b>Přesun hmot</b>						<b>70 876,10</b>	<b>14 883,98</b>	<b>85 760,09</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998017002		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	62,36075	1136,55	70 876,10	21,00	14 883,98	85 760,09

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

## Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							223 023,82	46 835,00	269 858,83
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP									
Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP							223 023,82	46 835,00	269 858,83
Odpočty							-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Stavební část							-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Práce a dodávky HSV							-147 273,50	-30 927,43	-178 200,93
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-17 958,12	-3 771,21	-21 729,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup> Bourací práce - půdorys 3.NP 3.NP 304 - (-35,93*0,1)=-3,593000 317 - (-28,88*0,1)=-2,888000 318 - (-9,6*0,1)=-0,960000 319 - (-4,89*0,1)=-0,489000	M3	-7,93	2264,58	-17 958,12	21,00	-3 771,21	-21 729,32
Přesun sutě							-22 931,18	-4 815,55	-27 746,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-7,93	148,73	-1 179,43	21,00	-247,68	-1 427,11
002	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km -7,93*24=-190,320000	t	-190,32	15,07	-2 868,12	21,00	-602,31	-3 470,43
003	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-7,93	1140	-9 040,20	21,00	-1 898,44	-10 938,64
004	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-7,93	1241,29	-9 843,43	21,00	-2 067,12	-11 910,55
Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů							-65 830,64	-13 824,43	-79 655,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH



001 631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	M3	-22,08	2981,46	-65 830,64	21,00	-13 824,43	-79 655,07	
	2.NP m.č. 214 -10,52=-10,520000								
	m.č. 215 -5,65=-5,650000								
	m.č. 216 -5,91=-5,910000								
<b>Přesun hmot</b>						<b>-40 553,56</b>	<b>-8 516,25</b>	<b>-49 069,81</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998017002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-35,6813	1136,55	-40 553,56	21,00	-8 516,25	-49 069,81
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>-60 193,63</b>	<b>-12 640,66</b>	<b>-72 834,29</b>	
<b>Konstrukce tesařské</b>						<b>-60 193,63</b>	<b>-12 640,66</b>	<b>-72 834,29</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
156 762511276		Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	M2	-215,136	264,48	-56 899,17	21,00	-11 948,83	-68 847,99
160 998762203		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	-0,0579	56899,17	-3 294,46	21,00	-691,84	-3 986,30
<b>Přípočty</b>						<b>430 490,95</b>	<b>90 403,10</b>	<b>520 894,05</b>	
<b>Stavební část</b>						<b>430 490,95</b>	<b>90 403,10</b>	<b>520 894,05</b>	
<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>68 934,57</b>	<b>14 476,26</b>	<b>83 410,83</b>	
<b>Konstrukce tesařské</b>						<b>31 088,19</b>	<b>6 528,52</b>	<b>37 616,71</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009 762522811		Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	M2	275,247	55,2	15 193,63	21,00	3 190,66	18 384,30
		3.NP 304 - 8,26*4,35=35,931000 317 - 6,64*4,35=28,884000 318 - 6,2*1,5=9,300000 319 - 3*1,5=4,500000							
		307 - 215,136+(-1,8*5,14*2)=196,632000							
014 762511847		Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	M2	13,8	51,68	713,18	21,00	149,77	862,95

	3.NP 318 - 6,2*1,5=9,300000 319 - 3*1,5=4,500000								
015 762512811	Demontáž kce podkladového roštu	M2	13,8	25,6	353,28	21,00	74,19	427,47	
	3.NP 318 - 6,2*1,5=9,300000 319 - 3*1,5=4,500000								
016 762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	M2	0,324	53,76	17,42	21,00	3,66	21,08	
	3.NP 304 - 0,3*0,68=0,204000 0,3*0,4=0,120000								
160 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	0,0579	29386,7	1 701,49	21,00	357,31	2 058,80	
162 965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	M3	33,30585	393,6	13 109,18	21,00	2 752,93	15 862,11	
	3.NP tělocvična 215,136*0,1=21,513600  304 - 8,26*4,35*0,15=5,389650 317 - 6,64*4,35*0,15=4,332600 318 - 6,2*1,5*0,15=1,395000 319 - 3*1,5*0,15=0,675000								
<b>Izolace tepelné</b>						<b>37 846,38</b>	<b>7 947,74</b>	<b>45 794,12</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	275,7711	21,2	5 846,35	21,00	1 227,73	7 074,08



3.NP  
 m.č. 306  
 19,67\*10,13=199,257100  
 0,515\*1,8=0,927000  
 1,35\*0,15=0,202500  
 1,89\*0,15\*5=1,417500  
 1,54\*0,15=0,231000  
 1,9\*0,15\*4=1,140000  
 1,57\*0,15=0,235500  
 1,52\*0,5=0,760000  
 (0,51\*0,51)\*-6=-1,560600  
 -10\*2,3=-23,000000

m.č. 304  
 8,25\*4,15=34,237500

m.č. 305  
 2,95\*2,5=7,375000

m.č. 307  
 4,73\*4,16=19,676800

m.č. 307A  
 2,85\*4,18=11,913000

m.č. 308  
 2,28\*1,13=2,576400

m.č. 309  
 11,1864=11,186400

m.č. 310  
 1,49\*2,6=3,874000

m.č. 311  
 1,15\*2,28=2,622000

m.č. 312  
 0,9\*1,5=1,350000

002 713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	M2	275,7711	8,85	2 440,57	21,00	512,52	2 953,09
003 283290410	fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm 275,7711*1,1=303,348210	M2	303,3482	8,1	2 457,12	21,00	516,00	2 973,12
006 998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,95	317,97	620,04	21,00	130,21	750,25
008 283723050	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 50mm 275,7711*1,1=303,348210	M2	303,3482	87,3	26 482,30	21,00	5 561,28	32 043,58

Práce a dodávky HSV							361 556,38	75 926,84	437 483,22
Přesun sutě							119 787,82	25 155,44	144 943,26
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	51,81806	1241,29	64 321,24	21,00	13 507,46	77 828,71
003	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km 51,818064*24=1243,633536	t	1243,634	15,07	18 741,56	21,00	3 935,73	22 677,28
004	997002511	Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	51,81806	148,73	7 706,90	21,00	1 618,45	9 325,35
005	99701383R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 100101 - škvára	t	51,81806	560	29 018,12	21,00	6 093,80	35 111,92
Úpravy povrchů, podlahy osazování výplní							170 892,46	35 887,42	206 779,87
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	25,57432	2960	75 699,98	21,00	15 896,99	91 596,97

## 3.NP

m.č. 306

19,67\*10,13\*0,06=11,955426

0,515\*1,8\*0,06=0,055620

1,35\*0,15\*0,06=0,012150

1,89\*0,15\*5\*0,06=0,085050

1,54\*0,15\*0,06=0,013860

1,9\*0,15\*0,06=0,017100

1,57\*0,15\*0,06=0,014130

1,52\*0,5\*0,06=0,045600

(0,51\*0,51)\*-6\*0,06=-0,093636

m.č. 301

1,5\*3,45\*0,06=0,310500

1,5\*10\*0,06=0,900000

1,86\*1,42\*0,06=0,158472

m.č. 304

8,25\*4,15\*0,06=2,054250

m.č. 305

2,95\*2,5\*0,06=0,442500

m.č. 307

4,73\*4,16\*0,06=1,180608

m.č. 307A

2,85\*4,18\*0,06=0,714780

m.č. 308

2,28\*1,13\*0,06=0,154584

m.č. 309

11,1864\*0,06=0,671184

m.č. 310

1,49\*2,6\*0,06=0,232440

m.č. 311

007 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a  
mazaninou nebo potěrem v 80 mm

M 373,73

17,4

6 502,90

21,00

1 365,61

7 868,51

3.NP  
 m.č. 306  
 $19,67^2=39,340000$   
 $10,13^2=20,260000$   
 $0,51^2=1,020000$   
 $0,51^2=1,020000$   
 $0,515^2=1,030000$   
 $1,8^2=3,600000$   
 $1,35^2=2,700000$   
 $0,15^2=0,300000$   
 $1,89^2=3,780000$   
 $0,15^2=0,300000$   
 $1,54^2=3,080000$   
 $0,15^2=0,300000$   
 $1,9^2=3,800000$   
 $0,15^2=0,300000$   
 $1,57^2=3,140000$   
 $0,15^2=0,300000$   
 $1,52^2=3,040000$   
 $0,5^2=1,000000$   
 $10^2=20,000000$   
 $2,3^2=4,600000$

m.č. 301  
 $1,5^4=6,000000$   
 $3,45^2=6,900000$   
 $10^2=20,000000$   
 $1,86^2=3,720000$   
 $1,42^2=2,840000$

m.č. 307  
 $4,73^2=9,460000$   
 $4,16^2=8,320000$

m.č. 307A  
 $2,85^2=5,700000$   
 $4,18^2=8,360000$

008 631319221	m.č. 304 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m <sup>3</sup>	M3	25,57432	641	16 393,14	21,00	3 442,56	19 835,70
009 631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	M3	25,57432	938	23 988,71	21,00	5 037,63	29 026,34
010 213211111	Spojovací vrstva z cementového mléka $383,615=383,615000$	M2	383,615	32,3	12 390,76	21,00	2 602,06	14 992,83
011 635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu 3.NP $384,615^0,026=9,999990$	M3	9,99999	3060	30 599,97	21,00	6 425,99	37 025,96

012 634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	M	65	81,8	5 317,00	21,00	1 116,57	6 433,57	
	65=65,000000								
<b>Přesun hmot</b>					<b>70 876,10</b>		<b>14 883,98</b>	<b>85 760,09</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	62,36075	1136,55	70 876,10	21,00	14 883,98	85 760,09



**Změnový list číslo 18****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Gastro

**Část díla dotčená změnovým listem:**

SO01

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Odečet chlazených vitrín z dodávky gastru z kavárny.

**Zdůvodnění změny:**

Bude dodávkou investora.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Nemá vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 31 dne 26.2.2020, bod č. 29d

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>134 202,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>134 202,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>28 182,42 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>162 384,42 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

**Cena - celkem: -134 202,00**

**DPH: -28 182,42**

**Cena s daní: -162 384,42**

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -134 202,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov****Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro****Rekapitulace**

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro			
035 Změnový list č.18 - Gastro	-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
002 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
001 Gastro	-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						-134 202,00		-28 182,42	-162 384,42
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro									
Změnový list č.18 - Gastro						-134 202,00		-28 182,42	-162 384,42
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						-134 202,00		-28 182,42	-162 384,42
Gastro						-134 202,00		-28 182,42	-162 384,42
Zařízení kuchyní (gastro)						-134 202,00		-28 182,42	-162 384,42
10 - PRODEJ						-134 202,00		-28 182,42	-162 384,42
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
21 19.		Chlazená vitrina, rozm. 1200x600x660 mm	KUS	-2	67101	-134 202,00	21,00	-28 182,42	-162 384,42



# Změnový list číslo 19

## Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

## Předmět změnového listu:

Obklady a dlažby

## Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

## Popis změny, popis technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

### Nové řešení:

Odečet rozsahu obkladů a dlažeb dle skutečných rozměrů na stavbě.

### Zdůvodnění změny:

Narovnání rozsahu dodávky dle skutečností.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 29 dne 12.2.2020, bod č. 20a

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>243 484,72 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>495 819,11 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>252 334,39 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>52 990,22 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>305 324,61 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		



## KRYCÍ LIST

Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	-252 334,49
DPH:	-52 990,24
Cena s daní:	-305 324,74

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -252 334,49

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**

Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby			
034 Změnový list č.19 - Obklady a dlažby	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
001 Stavební část	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov			-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74				
Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby									
Změnový list č.19 - Obklady a dlažby			-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74				
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU			-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74				
Stavební část			-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74				
Podlahy z dlaždic			-78 924,39	-16 574,12	-95 498,51				
Odpočet			-322 409,11	-67 705,91	-390 115,02				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m <sup>2</sup>	M2	-168,265	945	-159 010,25	21,00	-33 392,15	-192 402,40
002	DLAŽDICE, TYF	dlaždice jmenovitého rozm. 600x600 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá GL, povrch reliéf, protiskluznost R10/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro společné prostory - chodby, schodiště)	M2	-197,952	350	-69 283,31	21,00	-14 549,49	-83 832,80
003	DLAŽDICE, TYF	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro kuchyně včetně technického zázemí)	M2	-23,1786	380	-8 807,87	21,00	-1 849,65	-10 657,52
004	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	M2	-49,1533	560	-27 525,86	21,00	-5 780,43	-33 306,29
005	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	M2	-217,418	3	-652,25	21,00	-136,97	-789,23
006	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-217,418	48	-10 436,07	21,00	-2 191,57	-12 627,64

007	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6,58	3025,04		-19 904,76	21,00	-4 180,00	-24 084,76
008	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-217,418	35		-7 609,63	21,00	-1 598,02	-9 207,66
009	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	-60,0838	105		-6 308,80	21,00	-1 324,85	-7 633,65
010	DLAŽDICE, TYFR12/B	podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	M2	-33,8692	380		-12 870,31	21,00	-2 702,77	-15 573,08
<b>Přípočet</b>							<b>243 484,72</b>		<b>51 131,79</b>	<b>294 616,51</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	597610090	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	KUS	416,7	171		71 255,70	21,00	14 963,70	86 219,40
002	597614160	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	KUS	194,4	46,7		9 078,48	21,00	1 906,48	10 984,96
003	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	166,0683	47,999996		7 971,28	21,00	1 673,97	9 645,25
004	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,58	2521,07		16 588,64	21,00	3 483,61	20 072,26
005	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	M	53,1	105		5 575,50	21,00	1 170,86	6 746,36
006	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	227,7	118		26 868,60	21,00	5 642,41	32 511,01
007	DLAŽDICE, TYFR12/B	podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	M2	119,838	380		45 538,45	21,00	9 563,07	55 101,52
008	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	M2	101,8623	560		57 042,90	21,00	11 979,01	69 021,90
009	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	101,8623	35		3 565,18	21,00	748,69	4 313,87

Dokončovací práce - obklady						-173 410,10	-36 416,12	-209 826,23	
Odpočet						-173 410,10	-36 416,12	-209 826,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	-112,744	35	-3 946,05	21,00	-828,67	-4 774,72
002	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3,37	1677,57	-5 653,41	21,00	-1 187,22	-6 840,63
003	OBKLAD	Obkladačka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad – obkladačka 300x900 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !!!	M2	-132,64	550	-72 952,11	21,00	-15 319,94	-88 272,05
004	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-132,64	35	-4 642,41	21,00	-974,91	-5 617,31
005	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-132,64	650	-86 216,13	21,00	-18 105,39	-104 321,52



## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						-252 334,49		-52 990,24	-305 324,74
Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby									
Změnový list č.19 - Obklady a dlažby						-252 334,49		-52 990,24	-305 324,74
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						-252 334,49		-52 990,24	-305 324,74
Stavební část						-252 334,49		-52 990,24	-305 324,74
Podlahy z dlaždic						-78 924,39		-16 574,12	-95 498,51
Odpočet						-322 409,11		-67 705,91	-390 115,02
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	M2	-168,265	945	-159 010,25	21,00	-33 392,15	-192 402,40
002	DLAŽDICE, TYF	dlaždice jmenovitého rozm. 600x600 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá GL, povrch reliéf, protiskluznost R10/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro společné prostory - chodby, schodiště)	M2	-197,952	350	-69 283,31	21,00	-14 549,49	-83 832,80
003	DLAŽDICE, TYF	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro kuchyně včetně technického zázemí)	M2	-23,1786	380	-8 807,87	21,00	-1 849,65	-10 657,52
004	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	M2	-49,1533	560	-27 525,86	21,00	-5 780,43	-33 306,29

005 771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	M2	-217,418	3	-652,25	21,00	-136,97	-789,23
006 771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-217,418	48	-10 436,07	21,00	-2 191,57	-12 627,64
007 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6,58	3025,04	-19 904,76	21,00	-4 180,00	-24 084,76
008 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-217,418	35	-7 609,63	21,00	-1 598,02	-9 207,66
009 771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	-60,0838	105	-6 308,80	21,00	-1 324,85	-7 633,65
010 DLAŽDICE, TYF R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost	M2	-33,8692	380	-12 870,31	21,00	-2 702,77	-15 573,08

## Přípočet

243 484,72

51 131,79

294 616,51

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 597610090	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm		KUS	416,7	171	71 255,70	21,00	14 963,70	86 219,40
002 597614160	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm		KUS	194,4	46,7	9 078,48	21,00	1 906,48	10 984,96
003 771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 30,36*0,9=27,324000 5,31*0,9=4,779000 148,850348*0,9=133,965313		M2	166,0683	47,999996	7 971,28	21,00	1 673,97	9 645,25
004 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%	6,58	2521,07	16 588,64	21,00	3 483,61	20 072,26

005 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	M	53,1	105	5 575,50	21,00	1 170,86	6 746,36
006 771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	227,7	118	26 868,60	21,00	5 642,41	32 511,01
007 DLAŽDICE, TYF R12/B	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost uvedeny v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	M2	119,838	380	45 538,45	21,00	9 563,07	55 101,52
008 771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	M2	101,8623	560	57 042,90	21,00	11 979,01	69 021,90
009 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	101,8623	35	3 565,18	21,00	748,69	4 313,87

**Dokončovací práce - obklady**

					<b>-173 410,10</b>		<b>-36 416,12</b>	<b>-209 826,23</b>
--	--	--	--	--	--------------------	--	-------------------	--------------------

**Odpočet**

					<b>-173 410,10</b>		<b>-36 416,12</b>	<b>-209 826,23</b>
--	--	--	--	--	--------------------	--	-------------------	--------------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 781495111		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	-112,744	35	-3 946,05	21,00	-828,67	-4 774,72
002 998781202		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3,37	1677,57	-5 653,41	21,00	-1 187,22	-6 840,63
003 OBKLAD		Obkládačka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad – obkládačka 300x900 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !!!	M2	-132,64	550	-72 952,11	21,00	-15 319,94	-88 272,05

004 781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-132,64	35	-4 642,41	21,00	-974,91	-5 617,31
005 781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-132,64	650	-86 216,13	21,00	-18 105,39	-104 321,52

**Změnový list číslo 20****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

**Předmět změnového listu:**

Nárazové svodidla

**Část díla dotčená změnovým listem:**

SO01

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

**Nové řešení:**

Odečet nárazových svodidel z rozpočtu.

**Zdůvodnění změny:**

Není potřeba využití nárazových svodidel pro objekt komerčního užívání.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Nemá vliv.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

Řešeno ústně na stavbě, není v zápise z KD.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	- Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	187 200,50 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	187 200,50 Kč
<b>DPH 21%</b>	39 312,11 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	226 512,61 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Lědvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		



## KRYCÍ LIST

**Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov**

**Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla**

**Objednatel:** Město Horní Slavkov

**Zhotovitel dokumentace:** CENTRA STAV s.r.o.

**Zhotovitel:** TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

**Základní cena:**

<b>Cena - celkem:</b>	<b>-187 200,05</b>
-----------------------	--------------------

<b>DPH:</b>	<b>-39 312,01</b>
-------------	-------------------

<b>Cena s daní:</b>	<b>-226 512,06</b>
---------------------	--------------------

<b>Měrné jednotky:</b>	<b>ks</b>
------------------------	-----------

<b>Počet měrných jednotek:</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	<b>-187 200,05</b>
--------------------------------	--------------------

**Vypracoval zadání:** Švestka Jiří

**Datum zadání:** 26.03.2020

**Vypracoval nabídku:** Švestka Jiří

**Datum vypracování nabídky:** 26.03.2020

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla			
037 Změnový list č.20 - Nárazové svodidla	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
001 Stavební část	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla									
Změnový list č.20 - Nárazové svodidla							-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU							-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Stavební část							-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Podlahy povlakové							-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Odpočet							-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,38	1864,91	-708,67	21,00	-148,82	-857,49
002	SVODIDLO	Nárazové svodidlo zaoblené - barevné řešení dle výběru investora, dodávka a montáž	M	-625,81	298	-186 491,38	21,00	-39 163,19	-225 654,57

# Změnový list číslo 21

## Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

## Předmět změnového listu:

Změny v m.č. 107 a 207

## Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

## Popis změny, popis technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

### Nové řešení:

Rozdělení místností č. 107 a 207 na dvě. Změna ve stavební části, zdravotnické, elektroinstalace a slaboproudu. Předělání vedení ZTI kvůli umyvadlu navíc. Předělání kabeláže pro změny vypínačů a zásuvek. Předělání kabeláže pro doplnění požárních a pohybových hlásičů.

### Zdůvodnění změny:

Změna využití provozu dle požadavků klientů.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 34 dne 18.3.2020, bod č. 4b

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>54 805,42 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>949,69 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>53 855,73 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11 309,70 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>65 165,43 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frůhauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

## KRYCÍ LIST

**Stavba:** 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

**Etapa:** ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

**Objednatel:** Město Horní Slavkov

**Zhotovitel dokumentace:** CENTRA STAV s.r.o.

**Zhotovitel:** TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

### Základní cena:

<b>Cena - celkem:</b>	<b>53 855,73</b>
-----------------------	------------------

<b>DPH:</b>	<b>11 309,70</b>
-------------	------------------

<b>Cena s daní:</b>	<b>65 165,44</b>
---------------------	------------------

<b>Měrné jednotky:</b>	ks
------------------------	----

<b>Počet měrných jednotek:</b>	1
--------------------------------	---

<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	53 855,73
--------------------------------	-----------

**Vypracoval zadání:** Švestka Jiří

**Datum zadání:** 26.03.2020

**Vypracoval nabídku:** Švestka Jiří

**Datum vypracování nabídky:** 26.03.2020



## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

## Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207			
038 Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207	53 855,73	11 309,70	65 165,44
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT	53 855,73	11 309,70	65 165,44
001 Slaboproud	15 653,58	3 287,25	18 940,83
001 Zdravotechnika	12 937,28	2 716,83	15 654,10
002 Elektroinstalace	11 586,11	2 433,08	14 019,20
003 Stavební část	13 678,77	2 872,54	16 551,31
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	53 855,73	11 309,70	65 165,44
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207			

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

## Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										
							53 855,73	11 309,70	65 165,44	
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207										
Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207							53 855,73	11 309,70	65 165,44	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT							53 855,73	11 309,70	65 165,44	
Slaboproud							15 653,58	3 287,25	18 940,83	
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS							15 653,58	3 287,25	18 940,83	
Doplnění požárních a pohybových hlásičů místností 107A a 207							15 653,58	3 287,25	18 940,83	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
002	SLB.01.23	Patice k hlásičům XP95 s bílou kartou XPERT, D+M	KUS	2	528,46	1 056,92	21,00	221,95	1 278,87	
003	SLB.01.22	Optický hlásič, D+M	KUS	2	520,1	1 040,20	21,00	218,44	1 258,64	
004	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49	
006	SLB.01.20	Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, D+M	KUS	1	971,5	971,50	21,00	204,02	1 175,52	
007	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	88	11,85	1 042,80	21,00	218,99	1 261,79	
008	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	138	13,9	1 918,20	21,00	402,82	2 321,02	
009	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálů	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75	
010	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00	
011		Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25	
012	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	250	250,00	21,00	52,50	302,50	
013	SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	1250	1 250,00	21,00	262,50	1 512,50	
014	SLB.01.32	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítnání drážek a průrazů	SOUBOR	1	3750	3 750,00	21,00	787,50	4 537,50	
Zdravotechnika							12 937,28	2 716,83	15 654,10	

Práce a dodávky PSV						12 937,28	2 716,83	15 654,10	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						635,86	133,53	769,39	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
34	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm	M	2	212	424,00	21,00	89,04	513,04
46	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	2	20	40,00	21,00	8,40	48,40
52	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	6,25	11,06	21,00	2,32	13,39
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						2 760,47	579,70	3 340,17	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
080	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	2	196	392,00	21,00	82,32	474,32
081	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	KUS	2	154	308,00	21,00	64,68	372,68
55	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	2,5	247	617,50	21,00	129,68	747,18
59	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	2,5	254	635,00	21,00	133,35	768,35
63	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	5	60	300,00	21,00	63,00	363,00
69	551100072R	SPC : Kohout kulový voda 1/2"	KUS	2	168	336,00	21,00	70,56	406,56
71	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	2	35	70,00	21,00	14,70	84,70
72	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	2	38	76,00	21,00	15,96	91,96
79	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	24,27	25,97	21,00	5,45	31,42
Zdravotechnika - zařizovací předměty						9 540,94	2 003,60	11 544,54	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
120	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	95,2	20,94	21,00	4,40	25,34

88	UM-PER	Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandal perlátor, napájení na bat	SOUBOR	1	9520	9 520,00	21,00	1 999,20	11 519,20
<b>Elektroinstalace</b>						<b>11 586,11</b>		<b>2 433,08</b>	<b>14 019,20</b>
<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>11 586,11</b>		<b>2 433,08</b>	<b>14 019,20</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	112,21	364,68	21,00	76,58	441,27
<b>Materiál elektromontážní</b>						<b>3 593,79</b>		<b>754,70</b>	<b>4 348,49</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
111	101105	kabel CYKY 3Cx1,5	M	76	11,96	908,96	21,00	190,88	1 099,84
112	101105	kabel CYKY 3Ax1,5	M	88	11,96	1 052,48	21,00	221,02	1 273,50
114.1	101205	kabel CYKY 3Cx2,5	M	24	20,5	492,00	21,00	103,32	595,32
121		Materiál podružný	%	-3	7,13	-21,39	21,00	-4,49	-25,88
123		Materiál podružný	%	3	42,02	126,06	21,00	26,47	152,53
26	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	2	1	2,00	21,00	0,42	2,42
27	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	2	106,08	212,16	21,00	44,55	256,71
28	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2	37,44	74,88	21,00	15,72	90,60
29	410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	5	1	5,00	21,00	1,05	6,05
30	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	5	114,4	572,00	21,00	120,12	692,12
31	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5	37,44	187,20	21,00	39,31	226,51
35	410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7	ks	-1	1	-1,00	21,00	-0,21	-1,21
36	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-1	165,36	-165,36	21,00	-34,73	-200,09
37	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-1	37,44	-37,44	21,00	-7,86	-45,30
38	410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	-2	1	-2,00	21,00	-0,42	-2,42
39	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-2	145,6	-291,20	21,00	-61,15	-352,35
40	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-2	46,8	-93,60	21,00	-19,66	-113,26



43	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	1	173,68	173,68	21,00	36,47	210,15
47	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2	33,28	66,56	21,00	13,98	80,54
48	420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20	ks	5	43,68	218,40	21,00	45,86	264,26
49	420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30	ks	-2	61,36	-122,72	21,00	-25,77	-148,49
63	311212	krabice přístrojová KP68	ks	9	6,24	56,16	21,00	11,79	67,95
76	434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	1	180,96	180,96	21,00	38,00	218,96
<b>Elektromontáže</b>						<b>5 303,62</b>		<b>1 113,76</b>	<b>6 417,38</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
122	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	2	67,6	135,20	21,00	28,39	163,59
123	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	5	67,6	338,00	21,00	70,98	408,98
125	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	-1	67,6	-67,60	21,00	-14,20	-81,80
126	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	-2	67,6	-135,20	21,00	-28,39	-163,59
129	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	1	67,6	67,60	21,00	14,20	81,80
153	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1	364	364,00	21,00	76,44	440,44
203	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	76	22,88	1 738,88	21,00	365,16	2 104,04
203.1	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	24	22,88	549,12	21,00	115,32	664,44
204	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	88	22,88	2 013,44	21,00	422,82	2 436,26
216		PPV pro elektromontáže	%	6	52,06	312,36	21,00	65,60	377,96
217		PPV pro elektromontáže	%	-6	2,03	-12,18	21,00	-2,56	-14,74
<b>Ostatní náklady</b>						<b>2 324,02</b>		<b>488,04</b>	<b>2 812,06</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
218	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1	8,74	8,74	21,00	1,84	10,58
230	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	M	66	35,08	2 315,28	21,00	486,21	2 801,49
<b>Stavební část</b>						<b>13 678,77</b>		<b>2 872,54</b>	<b>16 551,31</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>13 678,77</b>		<b>2 872,54</b>	<b>16 551,31</b>
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>13 062,60</b>		<b>2 743,15</b>	<b>15 805,75</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	M2	5,9	184	1 085,60	21,00	227,98	1 313,58



002 612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	M2	59	203	11 977,00	21,00	2 515,17	14 492,17	
<b>Přesun hmot</b>					<b>616,17</b>		<b>129,40</b>	<b>745,56</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123 998017002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,542138	1136,55	616,17	21,00	129,40	745,56

## Stavba: 2019\_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
						53 855,73		11 309,70	65 165,44
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207									
Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207						53 855,73		11 309,70	65 165,44
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT						53 855,73		11 309,70	65 165,44
Slaboproud						15 653,58		3 287,25	18 940,83
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS						15 653,58		3 287,25	18 940,83
Doplnění požárních a pohybových hlásičů místností 107A a 20						15 653,58		3 287,25	18 940,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	SLB.01.23	Patice k hlásičům XP95 s bílou kartou XPERT, D+M	KUS	2	528,46	1 056,92	21,00	221,95	1 278,87
003	SLB.01.22	Optický hlásič, D+M	KUS	2	520,1	1 040,20	21,00	218,44	1 258,64
004	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49
006	SLB.01.20	Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, D+M	KUS	1	971,5	971,50	21,00	204,02	1 175,52
007	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	88	11,85	1 042,80	21,00	218,99	1 261,79
008	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	138	13,9	1 918,20	21,00	402,82	2 321,02
009	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
010	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00

011	Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25
012 SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	250	250,00	21,00	52,50	302,50
013 SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	1250	1 250,00	21,00	262,50	1 512,50
014 SLB.01.32	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů	SOUBOR	1	3750	3 750,00	21,00	787,50	4 537,50

**Zdravotecnika****12 937,28**      **2 716,83**      **15 654,10****Práce a dodávky PSV****12 937,28**      **2 716,83**      **15 654,10****Zdravotecnika - vnitřní kanalizace****635,86**      **133,53**      **769,39**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
34	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm	M	2	212	424,00	21,00	89,04	513,04
46	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	2	20	40,00	21,00	8,40	48,40
52	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	6,25	11,06	21,00	2,32	13,39

**Zdravotecnika - vnitřní vodovod****2 760,47**      **579,70**      **3 340,17**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
080	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	2	196	392,00	21,00	82,32	474,32
081	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	KUS	2	154	308,00	21,00	64,68	372,68
55	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	2,5	247	617,50	21,00	129,68	747,18

59	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	2,5	254	635,00	21,00	133,35	768,35
63	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	5	60	300,00	21,00	63,00	363,00
69	551100072R	SPC : Kohout kulový voda 1/2"	KUS	2	168	336,00	21,00	70,56	406,56
71	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	2	35	70,00	21,00	14,70	84,70
72	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	2	38	76,00	21,00	15,96	91,96
79	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	24,27	25,97	21,00	5,45	31,42
<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>						<b>9 540,94</b>		<b>2 003,60</b>	<b>11 544,54</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
120	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	95,2	20,94	21,00	4,40	25,34
88	UM-PER	Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, sensorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandal perlátor, napájení na bat	SOUBOR	1	9520	9 520,00	21,00	1 999,20	11 519,20
<b>Elektroinstalace</b>						<b>11 586,11</b>		<b>2 433,08</b>	<b>14 019,20</b>
<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>11 586,11</b>		<b>2 433,08</b>	<b>14 019,20</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	112,21	364,68	21,00	76,58	441,27

Materiál elektromontážní						3 593,79	754,70	4 348,49	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
111	101105	kabel CYKY 3Cx1,5	M	76	11,96	908,96	21,00	190,88	1 099,84
112	101105	kabel CYKY 3Ax1,5	M	88	11,96	1 052,48	21,00	221,02	1 273,50
114.1	101205	kabel CYKY 3Cx2,5	M	24	20,5	492,00	21,00	103,32	595,32
121		Materiál podružný	%	-3	7,13	-21,39	21,00	-4,49	-25,88
123		Materiál podružný	%	3	42,02	126,06	21,00	26,47	152,53
26	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	2	1	2,00	21,00	0,42	2,42
27	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	2	106,08	212,16	21,00	44,55	256,71
28	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2	37,44	74,88	21,00	15,72	90,60
29	410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	5	1	5,00	21,00	1,05	6,05
30	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	5	114,4	572,00	21,00	120,12	692,12
31	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5	37,44	187,20	21,00	39,31	226,51
35	410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7	ks	-1	1	-1,00	21,00	-0,21	-1,21
36	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-1	165,36	-165,36	21,00	-34,73	-200,09
37	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-1	37,44	-37,44	21,00	-7,86	-45,30



38	410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	-2	1	-2,00	21,00	-0,42	-2,42
39	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-2	145,6	-291,20	21,00	-61,15	-352,35
40	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-2	46,8	-93,60	21,00	-19,66	-113,26
43	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	1	173,68	173,68	21,00	36,47	210,15
47	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2	33,28	66,56	21,00	13,98	80,54
48	420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20	ks	5	43,68	218,40	21,00	45,86	264,26
49	420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30	ks	-2	61,36	-122,72	21,00	-25,77	-148,49
63	311212	krabice přístrojová KP68	ks	9	6,24	56,16	21,00	11,79	67,95
76	434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	1	180,96	180,96	21,00	38,00	218,96

## Elektromontáže

5 303,62

1 113,76

6 417,38

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
122	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	2	67,6	135,20	21,00	28,39	163,59
123	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	5	67,6	338,00	21,00	70,98	408,98
125	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	-1	67,6	-67,60	21,00	-14,20	-81,80
126	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	-2	67,6	-135,20	21,00	-28,39	-163,59
129	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	1	67,6	67,60	21,00	14,20	81,80
153	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1	364	364,00	21,00	76,44	440,44

