

Název akce: NZM Valtice - Údržba východní fasády**Investor:** Národní zemědělské muzeum s.p.o.**Dodavatel:** PETRALaan s.r.o.**Datum:** 15.4.2020**Poznámka!:** Veškeré práce a dodávky jsou uvažovány jako kompletní dodávka včetně dopravy, přesunu hmot, přípravných a dokončovacích prací a případné likvidace odpadů a sutě.**Soupis položek**

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
ZRN	Základní rozpočtové náklady				432 162,30
	Úpravy povrchů				119 612,30
1	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%. (Odstranění nesoudržných částí omítky.) Plocha fasády ke kostelu 50*10,5 = 525	m2	525,00	18,50	9 712,50
2	Oškrábání stávající fasádní barvy. (Odstranění nesoudržných částí fasádního nátěru, včetně přebroušení podkladu.)	m2	525,00	80,00	42 000,00
3	Penetrace akrylát-silikonová vnějších stěn nanášená ručně	m2	525,00	32,00	16 800,00
4	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 10%	m2	525,00	55,00	28 875,00
5	Drobné zednické opravy říms a fasádních šambrán	m	50,00	155,00	7 750,00
6	Očištění a drobná oprava oplechování parapetů a říms. Měděný plech, r.š. 330mm. Výměna prvků v rozsahu do 10%.	m	66,80	186,00	12 424,80
7	Očištění a 2x ochranný nátěr drobných zámečnických a klempířských prvků plochy do 0,25m2. Barva podle fasády a výběru investora.	ks	10,00	205,00	2 050,00
	Ostatní konstrukce a práce				96 900,00
8	Montáž a Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 12 m. (Lešení s plnoplošným zakrytím krycí plachtou. Lešení musí umožnit volný průchod po komunikaci.) plocha fasády včetně bezpečnostního přesahu: 54*12 = 648	m2	648,00	95,00	61 560,00
9	Příplatek k lešení za první a ZKD den použití	m2	648,00	5,00	3 240,00
10	Ochrana stávajících prvků na fasádě zakrytím ochrannou fólií. (Osvětlení, okapní svody, větrací mřížky apod. Montáž a demontáž a následné očištění zakrytých prvků.)	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
11	Ochrana oken velikosti do 3m2 zakrytím ochrannou fólií s přelepením. (Montáž, demontáž a následné očištění oken)	ks	7,00	300,00	2 100,00
12	Uklid prostor staveniště. (Uvedení prostoru údržbových prací do původního stavu)	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00

Název akce: NZM Valtice - Údržba východní fasády**Investor:** Národní zemědělské muzeum s.p.o.**Dodavatel:** PETRALaan s.r.o.**Datum:** 15.4.2020**Poznámka!** Veškeré práce a dodávky jsou uvažovány jako kompletní dodávka včetně dopravy, přesunu hmot, přípravných a dokončovacích prací a případné likvidace odpadů a sutě.**Soupis položek**

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Dokončovací práce - malby a nátěry					215 650,00
13	Očištění omítek napadených mikroorganismy jednonásobným nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím	m2	525,00	85,00	44 625,00
14	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek. (Penetrace součástí jednotného systému s finálním nátěrem.)	m2	525,00	36,00	18 900,00
15	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2. (Provedení ve dvou barvách, bílá a žlutá dle stávající fasády. Finální odstín bude vybrán investorem na základě provedených vzorků fasády.)	m2	525,00	285,00	149 625,00
16	Provedení vzorků nátěru fasády pro odsouhlasení barevného řešení.	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					70 000,00
17	Zařízení staveniště. (Sociálního zařízení, sklad materiálu, zajištění staveniště apod. včetně zajištění záborů a případných poplatků. Objednatel neposkytuje možnost využití sociálního zařízení v objektu. Na pozemku objednatele není možné provést zařízení staveniště ani parkování techniky.)	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
18	Uzemní vlivy. (Realizace prací v centru města v památkové zóně. Ochrana komunikace při provádění prací.)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
19	Provozní vlivy. (Realizace prací za provozu objektu).	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00

CELKEM bez DPH

DPH

CELKEM včetně DPH

21,00%

502 162,30

502 162,30

105 454,08

607 616,38