

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/83/2020






13, Výroba dříví na OM - těžba úmyslná a nahodilá, divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 3.Q., 4.Q. 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Ladislav Bartoš**
Sídlo: Dolánky 18, 294 01 Bítouchov
IČO: 48685992
DIČ: CZ7502212465
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ladislav Bartoš
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Bartoš
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Ralsko - Plouznice 293, 471 24 Mimoň .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 605 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoňi dne 5.6.2020

V Mimoňi dne 5.6.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Ladislav Bartoš

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM - 100/49/1500 | 200 | m3 | 580 | 116000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,bk,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 10m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 10m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM - 99/49/900 | 200 | m3 | 580 | 116000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 10m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 10m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM - 69/49/900 | 200 | m3 | 580 | 116000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 10m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 10m3 na 1haTerén z 30 % rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/300 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/600 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/900 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/1200 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/300 | 150 | m3 | 400 | 60000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/600 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/900 | 150 | m3 | 400 | 60000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/1500 | 100 | m3 | 400 | 40000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/300 | 300 | m3 | 400 | 120000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/600 | 300 | m3 | 400 | 120000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/900 | 400 | m3 | 400 | 160000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| | nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/1500 | 150 | m3 | 400 | 60000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 49/29/900 | 50 | m3 | 400 | 20000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 29/19/900 | 50 | m3 | 450 | 22500 |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 19/10/900 | 50 | m3 | 450 | 22500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 10/10/900 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 10/10/300 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 10/10/1500 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 19/10/300 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| | garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 19/10/1500 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 29/19/300 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 29/19/1500 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 49/29/300 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 49/29/1500 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/2100 | 100 | m3 | 540 | 54000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124061 | Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/2100 | 100 | m3 | 540 | 54000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 99/49/300 | 100 | m3 | 480 | 48000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 99/49/600 | 100 | m3 | 480 | 48000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/900 | 100 | m3 | 480 | 48000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/1500 | 50 | m3 | 490 | 24500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/300 | 250 | m3 | 480 | 120000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| | Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 100/49/600 | 150 | m3 | 480 | 72000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 100/49/900 | 200 | m3 | 480 | 96000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 100/49/1500 | 100 | m3 | 490 | 49000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 99/49/2100 | 50 | m3 | 500 | 25000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 100/49/2100 | 100 | m3 | 500 | 50000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustřed'ování UKT 69/49/300 | 50 | m3 | 480 | 24000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| | nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 69/49/900 | 50 | m3 | 480 | 24000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 69/49/1500 | 50 | m3 | 480 | 24000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 -12 m - dlouhá kulatina 6-12 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 69/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| | nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 69/29/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 99/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
| 124161 | Výroba dříví na OM 99/49/200/600 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 100/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 100/49/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| | z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 49/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 560 | 28000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 29/19/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 580 | 29000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 19/10/200/900 - těžba JMP + | 50 | m3 | 600 | 30000 |

| | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
| | vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124161 | Výroba dříví na OM 10/10/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | 50 | m3 | 620 | 31000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/300 | 50 | m3 | 520 | 26000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
| | následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/600 | 50 | m3 | 520 | 26000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/900 | 50 | m3 | 520 | 26000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 69/49/1200 | 50 | m3 | 540 | 27000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/300 | 100 | m3 | 520 | 52000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/600 | 100 | m3 | 520 | 52000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP | 100 | m3 | 530 | 53000 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/900 | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/1500 | 100 | m3 | 540 | 54000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/300 | 300 | m3 | 530 | 159000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/20% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/600 | 300 | m3 | 530 | 159000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/900 | 300 | m3 | 530 | 159000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/1500 | 200 | m3 | 540 | 108000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 49/29/900 | 50 | m3 | 550 | 27500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 29/19/900 | 50 | m3 | 600 | 30000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých | 100 | m3 | 600 | 60000 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
| | délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 99/49/2100 | | | | |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM 100/49/2100 | 100 | m3 | 600 | 60000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 30% rovinatý a z 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.; | | | | |