



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> K D system s.r.o. IČ: 25559907 DIČ: CZ25559907 Vranovská 190/40 61400 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 22.05.2020

## OBJEDNÁVKA č. 1832/20

**Objekt:** TRAUBOVA 1553/20

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení bouracích prací na přístavku ve dvorní části objektu ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

**Záruční doba:** Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Provozní technik:** [REDACTED]

**Kontakt:** [REDACTED]

**Nájemce:** [REDACTED]

**Kontakt:** [REDACTED]

**Cena: 394 922,73 Kč bez DPH**

**Termín realizace do: 30.06.2020**

[REDACTED]  
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

### Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: - 9 - 06 [REDACTED]

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	BD Traubova 20, Brno		
Objekt:	1	Bourací práce na přístavku objektu	
Rozpočet:	1		
Zadavatel	Městská část Brno-sever	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	K D system s.r.o.	IČO:	25559907
	Vranovská 190/40	DIČ:	CZ2555907
	614 00 Brno		


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			273 232,61
PSV			101 690,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>394 922,73</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		394 922,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>394 922,73 CZK</b>

v Brně

dne

12.05.2020



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 363,98	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 997,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 979,19	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 552,48	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			92 075,73	23
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 061,41	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			7 552,98	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			208 339,36	53
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	5
Cena celkem					394 922,73	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	BD Traubova 20, Brno
O: 1	Bourací práce na přístavku objektu
R: 1	do nabídky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 363,98</b>
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	121,45000	52,40	6 363,98
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>8 997,60</b>
2	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	184,00000	48,90	8 997,60
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>44 979,19</b>
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	36,52600	829,00	30 280,05
4	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	2,15400	962,00	2 072,15
5	965082933RT2	Odstránění nasypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,46000	374,00	2 042,04
6	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	136,58000	77,50	10 584,95
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 552,48</b>
7	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t	3,84500	1 184,00	4 552,48
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>92 075,73</b>
8	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	24,34000	52,80	1 285,15
9	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	24,34000	66,00	1 606,44
10	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	620,20600	128,60	79 758,49
11	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	106,37900	25,70	2 733,94
12	762811811R00	Demontáž záklonů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	27,65400	35,80	990,01
13	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	29,49000	73,50	2 167,52
14	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střešních do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	27,65400	127,80	3 534,18
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 061,41</b>
15	764321840R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 750 mm, sklonu do 30°	m	7,00000	56,90	398,30
16	764339820R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v hřebeni, sklonu do 30°	m2	1,50000	175,00	262,50
17	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	16,90000	32,90	556,01
18	764359810R00	Demontáž žlabů kořínkové, , sklonu do 30°	kus	4,00000	45,90	183,60
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	15,48000	42,70	661,00
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>7 552,98</b>
20	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	106,38000	71,00	7 552,98
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>208 339,36</b>
21	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	86,16746	115,80	9 978,19
22	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	86,16746	489,00	42 135,89
23	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	86,16746	412,00	35 500,99
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	86,16746	156,00	13 442,12
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,66984	12,90	4 446,24
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 034,00950	12,90	13 338,72
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	86,16746	268,50	23 135,96
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	738,57822	29,80	22 009,63
29	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	73,85782	587,00	43 354,54
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	73,85782	13,50	997,08
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
31	Pol.1	Vybudování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	BD Traubova 20, Brno	
O:	1	Bourací práce na přístavku objektu
R:	1	do nabídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	Pol.3	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00
33	Pol.4	Provozní vlivy	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00
34	Pol.5	Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby, oplocení staveniště	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00
35	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00
<b>Celkem</b>						<b>394 922,73</b>