# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2019/006406 ze dne 13. 11. 2019

Číslo smlouvy objednatele: 2019/006406/1
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **Objednatel:** **statutární město Plzeň**
   se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
   IČO: 00075370
   DIČ: CZ00075370
   jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně**
   adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
   zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

   zástupce pověřený jednáním ve věcech
   a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
   b) technických:

   (dále jen *„objednatel"*)

2. **Zhotovitel:** **SILBA-Elstav s.r.o.**
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 6900
   se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
   IČO: 64358844
   DIČ: CZ64358844
   zastoupen: Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

   Zástupce pověřený jednáním ve věcech
   a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel
   b) technických:

   (dále jen *„zhotovitel"*)

tento

# d o d a t e k č. 1

## Čl. I.

1. Dne 13. 11. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy hlavního vstupu – plavecký bazén Slovany", a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (ZL 1 – 3) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena „méněprací" činí částku 1 117 756,62 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1 974 018,71 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 856 262,09 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

   1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

| | | |
|---|---|---|
| **cena celkem bez DPH** | **57 686 342,70** | **Kč** |
| ***slovy:*** padesát sedm milionů šest set osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých sedmdesát haléřů | | |

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru investora
Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (ZL 1 – 3)

V Plzni dne 1.6.2020

Za objednatele:

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

**statutární město Plzeň**
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

V Plzni dne 09-06-2020

Za zhotovitele:

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: [illegible]
IČO: 643 58 844 ④

**SILBA-Elstav s.r.o.**

Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti

**Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy hlavního vstupu - plavecký bazén Slovany**

**ZL 1 - Výměna rozvaděčů elektro a související stavební úpravy**

Při provádění stavby zhotovitel stavby resp. jeho poddodavatel zjistil po odstrojení stávajících rozvaděčů, že stávající rozvaděče elektro jsou na hraně životnosti. Na základě této informace projektant elektro toto prověřil a doporučil výměnu těchto rozvaděčů za nové. Po diskuzi s provozovatelem bylo rozhodnuto, že nové rozvaděče bude výhodnější umístit do 2.PP stávajícího objektu - stávající rozvaděče jsou umístěné v 1.PP a částečně zasahují do prostoru nové šatny. Přemístěním rozvaděčů do prostoru 2.PP se uvolní část prostoru a šatny je možné rozšířit. Projektant zpracoval novou projektovou dokumentaci na prostor šaten a prostoru pro rozvaděče ve 2.PP včetně nového požárně bezpečnostního řešení. Bylo dohodnuto, že počet šatních skříněk zůstane zachován. Zvětší se prostor mezi skříňkami pro zlepšení komfortu návštěvníků. Jednotkové ceny odpočtů odpovídají položkovému rozpočtu zhotovitele, jednotkové ceny přípočtů odpovídají aktuálním cenám uvedeným v cenové soustavě ÚRS.

| | | |
|---|---|---|
| Tyto změny představují úpravu: | méněpráce celkem | - 417 583,28 Kč bez DPH |
| | vícepráce celkem | 1 179 823,53 Kč bez DPH |
| **Celkové úprava ceny ZL 1** | | **762 240,25 Kč bez DPH** |

**ZL. 2 Změna materiálu příček**

Při bouracích pracích byly demontovány stávající sádrokartonové příčky. Přestože technický popis navržených sádrokartonových desek odpovídá stávajícímu řešení i prostředí bazénu, po odkrytí konstrukcí bylo v důsledku vysoké vlhkosti zjištěno značné poškození jejich nosného ocelového profilu, toto nemohl projektant nijak zjistit ani předpokládat. Na základě nového zjištění v konkrétních podmínkách stavby, byla doporučena změna materiálu příček v prostoru se zvýšenou vlhkostí. Nově jsou příčky navrženy z pórobetonových tvárnic, které budou oboustranně omítnuty a zajistí delší životnost příček. Tato změna nemá vliv na kvalitu provedeného díla, ani zásadní vliv na cenu díla. Změnou materiálu příček dojde ke snížení ceny díla. Jednotkové ceny odpočtů odpovídají položkovému rozpočtu zhotovitele, jednotkové ceny přípočtů odpovídají aktuálním cenám uvedeným v cenové soustavě ÚRS.

| | | |
|---|---|---|
| Tyto změny představují úpravu: | méněpráce celkem | 700 173,34 Kč bez DPH |
| | vícepráce celkem | 699 683,92 Kč bez DPH |
| **Celkové úprava ceny ZL 2** | | **- 489,42 Kč bez DPH** |

**ZL 3 - Statické zajištění otvoru hlavního vstupu**

Při bourání stávající obvodové stěny TDI zjistil, že oproti předpokladu projektu není v této části objektu mezi sloupy průvlak, ale pouze stropní deska. Přivolaný statik provedl kontrolu a požaduje dodatečné podepření tohoto stropu ocelovým rámem. Projektant toto nemohl v době provádění projektové dokumentace předpokládat, při vypracování projektové dokumentace vycházel z původní projektové dokumentace.

| | | |
|---|---|---|
| Tyto změny představují úpravu: | vícepráce celkem | 94 511,26 Kč bez DPH |
| **Celkové úprava ceny ZL 3** | | **94 511,26 Kč bez DPH** |

**Celkové navýšení ceny ZL 1 - ZL 3 na investiční akci Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy hlavního vstupu - plavecký bazén Slovany činí Kč 856 262,09 bez DPH, resp. Kč 1 036 077,13 vč. DPH**

Tato změna nemá dopad na termín dokončení díla.

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň

Vypracoval: Ing. Petr Aubrecht
technický dozor investora

# PITULACE STAVBY

111

**vba: dodatek č.1 - „Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu„**

KSO: CC-CZ:
Místo: bazén Plzeň - Slovany Datum:

Zadavatel: IČ: 00075370
statutární město Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| **Cena bez DPH** | | | **856 262,09** |
|---|---|---|---|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | **856 262,09** | **179 815,04** |
| snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |

| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **1 036 077,13** |
|---|---|---|---|

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 51

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 111

**Stavba:** **dodatek č.1 - „Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu„**

Místo: **bazén Plzeň - Slovany** Datum:

Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtů** | | **856 262,09** | **1 036 077,13** |
| **01** | **ZL 1 - Změna dispozice 1.pp,2.pp -přemístění el.rozvaděčů** | 762 240,25 | 922 310,70 |
| **N3801** | **D 1.1 Odpočet** | -417 583,28 | -505 275,77 |
| **N3802** | **D 1.1 Přípočet** | 1 179 823,53 | 1 427 586,47 |
| **03** | **ZL 2 - BAZÉN - PŘÍČKY úprava TDI** | -489,42 | -592,20 |
| **sill4201** | **Odpočet** | -700 173,34 | -847 209,74 |
| **sill4202** | **Přípočet** | 699 683,92 | 846 617,54 |
| **04** | **ZL 3 - statické zajištění otvoru** | 94 511,26 | 114 358,62 |

# .RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
01 - ZL 1 - Změna dispozice 1.pp,2.pp -přemístění el.rozvaděčů
Soupis:
**D 1.1 Odpočet**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | 00075370 |
| | statutární město Plzeň | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | 64358844 |
| | Silba Elstav s.r.o. | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-417 583,28**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | -417 583,28 | 21,00% | -87 692,49 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **-505 275,77**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/1
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

SILB
Plzeňsk
te
I
DIČ: CZ64358844

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
01 - ZL 1 - Změna dispozice 1.pp,2.pp -přemístění el.rozvaděčů
Soupis:
**D 1.1 Odpočet**

*Místo:* Datum:

Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-417 583,28** |
| | D | D.1.4 Zařízen | D.1.4 Zařízení silnoproud | | | | -1 150,00 |
| | D | D6 | Přístroje | | | | -1 150,00 |
| 72 | K | Pol.5-089 | Spínač jednopolový (1) pod omítku, 250V/10A, kompletní včetně rámečku, bílá barva, Tango | ks | -5,000 | 230,00 | -1 150,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |
| | VV | | rušené otvory | | | | |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | |
| | VV | | světlo 2.pp | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | -5,000 | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -130 664,06 |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -450,00 |
| 58 | K | 317168022 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -129 260,80 |
| 2 | K | 98531211R | Stěrka cementová ploch stěn | m2 | -136,064 | 950,00 | -129 260,80 |
| | VV | | -68,032*2 | | -136,064 | | |
| | VV | | Součet | | -136,064 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -953,26 |
| 3 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -1,238 | 770,00 | -953,26 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -285 769,22 |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | -50 148,30 |
| 61 | K | 7511 | Vířivý anemostat s přívod. kruh.spodní deskou a přip.komorou s napoj ze strany 400x 400 | kus | -6,000 | 3 992,00 | -23 952,00 |
| 67 | K | 75112 | Vířivý anemostat montáž | kus | -6,000 | 598,80 | -3 592,80 |
| 63 | K | 7512 | pořár klapka d = 250 mm EIS 90 s konc.spínačem | kus | -4,000 | 4 200,00 | -16 800,00 |
| 68 | K | 75121 | pořár klapka montáž | kus | -4,000 | 630,00 | -2 520,00 |
| 65 | K | 7514 | Výústka jednoř. odv. 625x125mm R1 | kus | -1,000 | 750,00 | -750,00 |
| 70 | K | 75141 | Výústka jednoř. odv. 625x125mm R1 montáž | kus | -1,000 | 118,50 | -118,50 |
| 66 | K | 7515 | omezovací regulátor průt. D = 125 mm | kus | -1,000 | 2 100,00 | -2 100,00 |
| 71 | K | 75151 | omezovací regulátor průt. D = 125 mm montáž | kus | -1,000 | 315,00 | -315,00 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | -109 008,92 |
| 9 | K | 763111437 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB | m2 | -68,032 | 1 310,00 | -89 121,92 |
| | VV | | -4,025*(3,3+2,7+3,95+0,15+1,8) | | -47,898 | | |
| | VV | | 0,9*2,1*2 | | 3,780 | | |

| | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 0.40,0.39 | | | | |
| | VV | | -4,025*(1,75+2,725+0,15+2,725) | | -29,584 | | |
| | VV | | m. 0.35,036, | | | | |
| | VV | | 0,9*2,1*3 | | 5,670 | | |
| | VV | | m.č.. 0.35,0.36 | | | | |
| | VV | | Součet | | -68,032 | | |
| 10 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové | kus | -6,000 | 750,00 | -4 500,00 |
| *11* | *M* | *553315433* | *zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 levá,pravá požární* | *kus* | *-6,000* | *2 000,00* | *-12 000,00* |
| 12 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,387 | 1 000,00 | -3 387,00 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | -119 940,00 |
| 73 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | -6,000 | 1 290,00 | -7 740,00 |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | |
| | VV | | poz. DP.01 | | | | |
| | VV | | Součet | | -6,000 | | |
| *74* | *M* | *611656111* | *dveře vnitřní požární HPL, EW 45 DP1-C3 1křídlové 900x2100 mm vč.kování, madlo, do vlh.prostř, generální klíč - poz. DP.01* | *kus* | *-6,000* | *18 000,00* | *-108 000,00* |
| 75 | K | 766660722 | Montáž stavěče dveří | kus | -6,000 | 200,00 | -1 200,00 |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | |
| | VV | | poz. T.27 | | | | |
| | VV | | Součet | | -6,000 | | |
| *76* | *M* | *549163621* | *dveřní doraz - poz. T.27* | *kus* | *-6,000* | *80,00* | *-480,00* |
| 77 | K | 76666072R | Montáž označení dveří | kus | -6,000 | 100,00 | -600,00 |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | |
| | VV | | poz. T.26 | | | | |
| | VV | | Součet | | -6,000 | | |
| *78* | *M* | *735345161* | *tabulka označení dveří - poz. T.26* | *kus* | *-6,000* | *320,00* | *-1 920,00* |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | -6 672,00 |
| 60 | K | 783933151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový | m2 | -13,900 | 120,00 | -1 668,00 |
| 59 | K | 783937161 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný | m2 | -13,900 | 360,00 | -5 004,00 |
| | VV | | -13,9 | | -13,900 | | |
| | VV | | m.č.037 | | | | |
| | VV | | Součet | | -13,900 | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
ZL 1 - Změna dispozice 1.pp,2.pp -přemístění el.rozvaděčů
Soupis:
**D 1.1 Přípočet**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | 00075370 |
| | statutární město Plzeň | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | 64358844 |
| | Silba Elstav s.r.o. | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 179 823,53**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 179 823,53 | 21,00% | 247 762,94 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 427 586,47**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

A - Elstav s.r.o.
... 155, 326 00 Letkov
IČO: 643 ...
DIČ: CZ64358844

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# UPIS PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
ZL 1 - Změna dispozice 1.pp,2.pp -přemístění el.rozvaděčů
Soupis:
**D 1.1 Přípočet**

Místo: Datum:

Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 179 823,53** |
| D | | D.1.4 Zařízen D.1.4 Zařízení silnoproud | | | | | 669 267,10 |
| D | | D1 | A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL | | | | 16 485,00 |
| 69 | K | A_1 | Kabelový stoupací žebřík šířka 500x100mm, vč. uchycení, spojek, příchytek a podružného materiálu - Sendzimir | m | 3,000 | 695,00 | 2 085,00 |
| 70 | K | A_2 | Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám | kpl | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 71 | K | A_3 | Drobný úložný a montážní materiál, komplet | kpl | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 72 | K | A_4 | Přechodová skříň pro ukončení 10ks kabelu 5x6, kompletní | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| D | | D8 | Podlahové vytápění (D+M) | | | | 80 656,50 |
| 127 | K | 735510000.R | Trubka 17x2mm | m | 330,000 | 85,00 | 28 050,00 |
| 129 | K | 735510001.R | Ochranná trubka pro trubku 17x2mm | m | 40,000 | 32,00 | 1 280,00 |
| 130 | K | 735510002.R | Plastifikátor P | kg | 1,500 | 82,00 | 123,00 |
| 134 | K | 735510004.R | Spojovací pás | ks | 14,000 | 85,00 | 1 190,00 |
| 135 | K | 735510005.R | Ukončovací pás | ks | 77,000 | 72,00 | 5 544,00 |
| 136 | K | 735510006.R | Upevňovací skoba | ks | 33,000 | 12,50 | 412,50 |
| 138 | K | 735510007.R | Fixační oblouk 90° , 17 | ks | 26,000 | 72,00 | 1 872,00 |
| 128 | K | 735511008 | Systémová deska 30-2mm | m2 | 85,000 | 285,00 | 24 225,00 |
| 132 | K | 735511062 | Okrajová dilatační páska | m | 42,000 | 30,00 | 1 260,00 |
| 133 | K | 735511064 | Dilatační profil | m | 80,000 | 25,00 | 2 000,00 |
| 131 | K | 735511135 | Připojovací svěrné šroubení 17x2 mm | ks | 40,000 | 120,00 | 4 800,00 |
| 137 | K | Pol32 | průměru do 17x2mm | m | 330,000 | 30,00 | 9 900,00 |
| D | | D2 | B.) KABELY | | | | 4 044,00 |
| 73 | K | B_1 | Kabel CYKY - J 5x6mm | m | 40,000 | 87,00 | 3 480,00 |
| 105 | K | Pol.5-098 | Kabel 1-CXKH-R -J 3x1,5 | m | 15,000 | 37,60 | 564,00 |
| P | | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |
| D | | D3 | C.) ROZVADĚČE | | | | 424 052,00 |
| 74 | K | C_1 | Rozvaděč RH - kompletní výměna rozvaděče, nový rozvaděč (2000x800x400)mm + rohového pole. Hodnoty jistících prvků zůstávají nezměněny. | ks | 3,000 | 138 484,00 | 415 452,00 |
| 75 | K | C_2 | Rozvaděč RNO - nový rozvaděč pro nouzové osvětlení osazený 10ks jističů 230V/6A/10kA, do plastové rozvodnice pro nástěnnou montáž rozměry skříně cca v.436xš.368x,hl.104mm, IP 40. Typ - RZG-N-2S28(OEZ) | ks | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| D | | D4 | Svítidla | | | | 144 029,60 |
| 76 | K | D_1 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozvaděče ozn. RH (4x pole v.2000/š.800/hl.600mm) | kpl | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 152 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 74,000 | 91,90 | 6 800,60 |
| 153 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 5,400 | 2 030,00 | 10 962,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | K | 727111116 | Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 | kus | 6,000 | 808,00 | 4 848,00 |
| 155 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 12,000 | 467,00 | 5 604,00 |
| 81 | K | D_2 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozvaděče ozn. RNO (v.600/š.500/hl.200mm) | kpl | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 82 | K | D_20 | Prověření stávajícího zapojení v rozvaděči RH | hod | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 |
| 83 | K | D_21 | Prověření stávajícího zapojení v rozvaděči RNO | hod | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| 84 | K | D_24 | Výrobní dokumentace nových rozvaděčů | ks | 1,000 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 85 | K | D_26 | Uvedení do provozu | ks | 1,000 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 86 | K | D_28 | Výchozí revize | ks | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 87 | K | D_3 | Osazení skříňového rozvaděče OCEP o rozměrech 2000x800x400mm, sokl 100mm | ks | 4,000 | 4 900,00 | 19 600,00 |
| 88 | K | D_4 | Osazení nového rozvaděče pro nouzové osvětlení ozn. RNO | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 89 | K | D_6 | Přeložkování stávajících kabelů pro nouzové osvětlení | ks | 20,000 | 760,00 | 15 200,00 |
| 90 | K | D_7 | Vytvoření kabelové trasy ve zdi cca. D.5m/š.20cm. | kpl | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 |
| 91 | K | D_8 | Spojka Cu kabelu do 5x6mm2 | ks | 10,000 | 1 042,00 | 10 420,00 |
| 92 | K | D_9 | ukončení Cu kabelu do 5x6mm2 v rozvaděči | ks | 10,000 | 360,00 | 3 600,00 |
| 103 | K | Pol.5-082 | B - LED interiérové hliníkové přisazené/zavěšené svítidlo, délka 850 mm, šířka profilu 59 mm, výška profilu 79 mm, prac. napětí 230V/50Hz, 31W 4000 K, cca 2313 lm, materiál hliníkový eloxovaný profil, optický opálový kryt PMMA | ks | 3,000 | 2 070,00 | 6 210,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |

## D HSV Práce a dodávky HSV 132 890,78

### D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 474,48

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1,000 | 4 420,00 | 4 420,00 |
| 1 | K | 311235181 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm | m2 | 2,079 | 1 520,00 | 3 160,08 |
| | VV | | 2,39*(1,77-0,9) | | 2,079 | | |
| | VV | | dozdívky parapetů | | | | |
| | VV | | Součet | | 2,079 | | |
| 140 | K | 342244121 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm | m2 | 10,000 | 717,00 | 7 170,00 |
| | VV | | 4*2,5 | | 10,000 | | |
| 159 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 30,000 | 739,00 | 22 170,00 |
| | VV | | 2.pp | | | | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | |
| 160 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 6,000 | 92,40 | 554,40 |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | |

### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 225,79

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 50,000 | 326,00 | 16 300,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |
| 141 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí | m2 | 50,000 | 350,00 | 17 500,00 |
| | VV | | 4*2,5*2 | | 20,000 | | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | |
| 142 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 250,000 | 59,00 | 14 750,00 |
| | VV | | 50*5 | | 250,000 | | |
| | VV | | Součet | | 250,000 | | |
| 65 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 0,864 | 3 670,00 | 3 170,88 |
| | VV | | 13,9*0,05 | | 0,695 | | |
| | VV | | 3,375*0,05 | | 0,169 | | |
| | VV | | Součet | | 0,864 | | |

| | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 0,864 | 888,00 | 767,23 |
| 67 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 0,864 | 270,00 | 233,28 |
| 68 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,202 | 32 200,00 | 6 504,40 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 333,39 |
| 51 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 8,175 | 911,00 | 7 447,43 |
| | VV | | 3*(3,525*2+3,85)*0,25 | | 8,175 | | |
| | VV | | Součet | | 8,175 | | |
| 57 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4,140 | 214,00 | 885,96 |
| | VV | | 1,725*2,4 | | 4,140 | | |
| | VV | | Součet | | 4,140 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 25 330,75 |
| 52 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 16,202 | 900,00 | 14 581,80 |
| 53 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 16,202 | 245,00 | 3 969,49 |
| 56 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 223,174 | 11,00 | 2 454,91 |
| | VV | | 15,941*14 | | 223,174 | | |
| | VV | | Součet | | 223,174 | | |
| 55 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 15,941 | 250,00 | 3 985,25 |
| 54 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 0,261 | 1 300,00 | 339,30 |
| | VV | | 4,14*0,063 | | 0,261 | | |
| | VV | | Součet | | 0,261 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 526,37 |
| 4 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 3,281 | 770,00 | 2 526,37 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 377 665,65 |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 8 235,53 |
| 60 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 13,900 | 29,00 | 403,10 |
| | VV | | 13,9 | | 13,900 | | |
| | VV | | m.č 0,37 | | | | |
| | VV | | Součet | | 13,900 | | |
| *61* | *M* | *283765268* | *deska izolační s oboustranným rounem 80mm* | *m2* | *14,178* | *430,00* | *6 096,54* |
| | VV | | 13,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 14,178 | | |
| | VV | | Součet | | 14,178 | | |
| 62 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 3,375 | 29,00 | 97,88 |
| | VV | | 3,375 | | 3,375 | | |
| | VV | | *dopln.podlah* | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,375 | | |
| *63* | *M* | *283765268* | *deska izolační s oboustranným rounem 80mm* | *m2* | *3,443* | *430,00* | *1 480,49* |
| | VV | | 3,375*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,443 | | |
| | VV | | Součet | | 3,443 | | |
| 64 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 80,780 | 1,95 | 157,52 |
| | D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření | | | | 19 980,40 |
| 7 | K | 714121013 | Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt | m2 | 4,100 | 812,00 | 3 329,20 |
| | VV | | zavěšený ostrůvek | | | | |
| | VV | | 322,7-318,6 | | 4,100 | | |
| | VV | | Součet | | 4,100 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8* | *M* | *590364101* | *panel akustický volně plovoucí prvek, odolný do 95 % relat.vzdušné vlhkosti vel. 600/1800 , 600/1500* | *kus* | *4,305* | *3 860,00* | *16 617,30* |
| | VV | | 4,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 4,305 | | |
| | VV | | Součet | | 4,305 | | |
| 9 | K | 998714102 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,030 | 1 130,00 | 33,90 |
| | D | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 18 600,00 |
| 113 | K | 721140915R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 | kus | 5,000 | 480,00 | 2 400,00 |
| 114 | K | 721100902R00 | Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 | kus | 5,000 | 150,00 | 750,00 |
| 109 | K | 721176232R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm | m | 10,000 | 390,00 | 3 900,00 |
| 110 | K | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou, mř.nerez D 50/75/110 | kus | 5,000 | 1 560,00 | 7 800,00 |
| 111 | K | 721239101R00 | Zednické výpomoci na kanalizaci | hod | 15,000 | 250,00 | 3 750,00 |
| | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana | | | | 1 240,00 |
| 99 | K | 727111111 | Prostup předizolovaného kovového potrubí D 18 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 | kus | 2,000 | 620,00 | 1 240,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 77 067,40 |
| 108 | K | 751.1R | Požární stěnový uzávěr dle spec. | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 115 | K | 751131 | ohebná hadice tlum. D = 254 mm 5 m bal. zvuk.izol | kus | 3,000 | 2 150,00 | 6 450,00 |
| 116 | K | 7511311 | ohebná hadice tlum. D = 254 mm 5 m bal. zvuk.izol - montáž | kus | 1,000 | 967,50 | 967,50 |
| 117 | K | 751141 | spiro potrubí pozink D = 250/40% tvarovek | m | 16,000 | 367,00 | 5 872,00 |
| 118 | K | 7511411 | spiro potrubí pozink D = 250/40% tvarovek , montáž | ks | 1,000 | 880,80 | 880,80 |
| 119 | K | 7516 | regulátor s konst.průtokem vzduchu s protihl.krytem D = 250 mm | kus | 1,000 | 2 254,00 | 2 254,00 |
| 120 | K | 75161 | regulátor s konst.průtokem vzduchu s protihl.krytem D = 250 mm - montáž | kus | 1,000 | 338,10 | 338,10 |
| 121 | K | 7517 | tlumič hluku kruh D = 250 mm | kus | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 122 | K | 75171 | tlumič hluku kruh D = 250 mm - montáž | kus | 1,000 | 397,50 | 397,50 |
| 123 | K | 7518 | Vířivý anemostat s přívod. kruh.spodní deskou a přip.komorou s napoj ze strany 600x 600 | kus | 6,000 | 4 558,00 | 27 348,00 |
| 124 | K | 75181 | Vířivý anemostat s přívod. kruh.spodní deskou a přip.komorou s napoj ze strany 600x 600 - montáž | kus | 1,000 | 4 102,20 | 4 102,20 |
| 125 | K | 7519 | Výústka jednoř. odv. 625x125mm pro kruh.potrubí | kus | 1,000 | 702,00 | 702,00 |
| 126 | K | 75191 | Výústka jednoř. odv. 625x125mm pro kruh.potrubí - montáž | kus | 1,000 | 105,30 | 105,30 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 14 879,48 |
| 139 | K | 763132122 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 14,000 | 1 030,00 | 14 420,00 |
| | VV | | 4*3,5 | | 14,000 | | |
| 94 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,493 | 932,00 | 459,48 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 88 953,90 |
| 42 | K | 766121210 | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní s desek HPL , výšky do 2,75 m | m2 | 9,350 | 350,00 | 3 272,50 |
| | VV | | 2,875*2 | | 5,750 | | |
| | VV | | 1,8*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | poz T29 | | | | |
| | VV | | Součet | | 9,350 | | |
| *43* | *M* | *60722106R* | *WC kabiny HPL desky ,nerez výška 2000 mm žlutá modrá - dle umístění , bez dveří ,doplňky nerez , podpěr.nohy stavitelné poz. T.29* | *m2* | *9,350* | *3 300,00* | *30 855,00* |
| 44 | K | 766121210 | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní s desek HPL , výšky do 2,75 m | m2 | 4,800 | 350,00 | 1 680,00 |
| | VV | | 1,2*2*2 | | 4,800 | | |
| | VV | | T.29 | | | | |
| | VV | | Součet | | 4,800 | | |
| *45* | *M* | *60722107R* | *WC kabiny HPL desky ,nerez výška 2000 mm žlutá modrá - dle umístění , s dveřmi 900 mm ,doplňky nerez , podpěr.nohy stavitelné poz. T.29* | *m2* | *4,800* | *3 300,00* | *15 840,00* |
| 46 | K | 766121210 | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní s desek HPL , výšky do 2,75 m | m2 | 7,040 | 350,00 | 2 464,00 |

| | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1,72*2*1 | | 3,440 | | |
| | VV | | 1,8*2*1 | | 3,600 | | |
| | VV | | T 29 | | | | |
| | VV | | Součet | | 7,040 | | |
| *48* | *M* | *60722108R* | *WC kabiny HPL desky ,nerez výška 2000 mm žlutá modrá - dle umístění , s dveřmi 800 mm ,doplňky nerez , podpěr.nohy stavitelné poz. T.29* | *m2* | *7,040* | *3 300,00* | *23 232,00* |
| 49 | K | 766121210 | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní s desek HPL , výšky do 2,75 m | m2 | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 |
| | VV | | 1,5*2*1 | | 3,000 | | |
| | VV | | T29 | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| *50* | *M* | *60722107R* | *WC kabiny HPL desky ,nerez výška 2000 mm žlutá modrá - dle umístění , s dveřmi 900 mm ,doplňky nerez , podpěr.nohy stavitelné poz. T.29* | *m2* | *3,000* | *3 300,00* | *9 900,00* |
| 14 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,508 | 1 300,00 | 660,40 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 87 846,43 |
| 15 | K | 767421231 | Montáž fasádních kovových obkladů kazetových do zdiva, výšky do 10 m | m2 | 2,079 | 890,00 | 1 850,31 |
| | VV | | 2,39*(1,77-0,9) | | 2,079 | | |
| | VV | | fasádní kazety demontované | | | | |
| | VV | | Součet | | 2,079 | | |
| 21 | K | 76762018R | Montáž stěn zdvojených z hliníkových na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 | m2 | 3,726 | 1 000,00 | 3 726,00 |
| | VV | | 1,77*0,89 | | 1,575 | | |
| | VV | | 2,39*0,9 | | 2,151 | | |
| | VV | | pozice nová | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,726 | | |
| 22 | K | 553410142 | stěna Al otevíravé/ pevné dvojsklo přes v2,5m ,zvuk.izolační , vč.vnitř.žalizií , ( vnější strana zrcadlový efekt ), vč.dveří š. 900 mm poz.O.04 | m2 | 3,726 | 13 120,00 | 48 885,12 |
| 157 | K | 766660734 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového | kus | 1,000 | 1 930,00 | 1 930,00 |
| *158* | *M* | *767.2R* | *paniková klika* | *ks* | *1,000* | *3 140,00* | *3 140,00* |
| 156 | K | 767.1R | zvuková signalizace dveří O.04 vč.elektroinstalace | ks | 1,000 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 95 | K | 767646510 | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: 2.pp*<br>*SOD - D11Arch-č.p.354* | | | | |
| *96* | *M* | *55341182* | *dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm* | *kus* | *1,000* | *12 300,00* | *12 300,00* |
| 97 | K | 767649191 | Montáž dveří - samozavírače hydraulického | kus | 1,000 | 163,00 | 163,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |
| *98* | *M* | *54917265* | *samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz* | *kus* | *1,000* | *1 070,00* | *1 070,00* |
| 35 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,082 | 1 000,00 | 82,00 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 36 438,00 |
| 143 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 14,000 | 35,00 | 490,00 |
| | VV | | 4*3,5 | | 14,000 | | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | |
| 144 | K | 771151021 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 14,000 | 225,00 | 3 150,00 |
| 149 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 15,000 | 105,00 | 1 575,00 |
| | VV | | (4+3,5)*2 | | 15,000 | | |
| *150* | *M* | *59761009* | *sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm* | *kus* | *30,000* | *171,00* | *5 130,00* |
| | VV | | 15,000*2 | | 30,000 | | |
| 145 | K | 771574314 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 14,000 | 550,00 | 7 700,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *146* | *M* | *59761409* | *dlažba keramická, tl. 10,5 mm, dlažba imitující betonovou stěrku formátu 30 x 60 cm, barva šedá, keramika slinutá, rektifikovaná, třída odolnosti PEI 5, protiskluznost R11/C, odstínové odchylky V2, probarvený střep, zvýšená chemická odolnost, mechanicky v* | *m2* | *15,400* | *950,00* | *14 630,00* |
| | VV | | 14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 15,400 | | |
| | VV | | Součet | | 15,400 | | |
| 147 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 14,000 | 245,00 | 3 430,00 |
| 148 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,555 | 600,00 | 333,00 |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 20 824,51 |
| 36 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 3,375 | 12,10 | 40,84 |
| | VV | | 3,375 | | 3,375 | | |
| | VV | | Součet | | 3,375 | | |
| 37 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 3,375 | 32,00 | 108,00 |
| | VV | | 3,375 | | 3,375 | | |
| | VV | | Součet | | 3,375 | | |
| 38 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,375 | 245,00 | 826,88 |
| | VV | | 3,375 | | 3,375 | | |
| | VV | | Součet | | 3,375 | | |
| 39 | K | 776222111 | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | m2 | 3,375 | 250,00 | 843,75 |
| | VV | | vinyl pro mokré prost. | | | | |
| | VV | | 0,15*(3,5+2,75+5,8+3,55+3,45*2) | | 3,375 | | |
| | VV | | Součet | | 3,375 | | |
| *112* | *M* | *284121001.1* | *protikluzný vinyl pro mokré prostory, s atestem pro chůzi naboso, tl. 2 mm, vč. vytahovaného soklu, barva světle šedá* | *m2* | *3,713* | *812,00* | *3 014,96* |
| | VV | | 3,375*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,713 | | |
| | VV | | Součet | | 3,713 | | |
| 58 | K | 776222111 | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | m2 | 13,900 | 250,00 | 3 475,00 |
| | VV | | 13,9 | | 13,900 | | |
| | VV | | m.č. 0.37 | | | | |
| | VV | | Součet | | 13,900 | | |
| *59* | *M* | *284121001* | *krytina podlahová PVC vinylová pro mokré prostory a chůzi naboso tl 2 mm* | *m2* | *15,290* | *812,00* | *12 415,48* |
| | VV | | 13,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 15,290 | | |
| | VV | | Součet | | 15,290 | | |
| 41 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,083 | 1 200,00 | 99,60 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 3 600,00 |
| 101 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 50,000 | 21,00 | 1 050,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:* | | | | |
| | | | *Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |
| 102 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 50,000 | 51,00 | 2 550,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:* | | | | |
| | | | *Poznámka k položce: 2.pp* | | | | |

Cena celkem (
14 630,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
ZL 2 - BAZÉN - PŘÍČKY
Soupis:
**sill4201 - Odpočet**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
statutární město Plzeň
IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.
IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| **Cena bez DPH** | | | **-700 173,34** |
|---|---|---|---|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -700 173,34 | 21,00% | -147 036,40 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **-847 209,74** |

**Projektant** | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** | **Zhotovitel**

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ 643 58 844
DIČ CZ64358844

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
ZL 2 - BAZÉN - PŘÍČKY
Soupis:
**sill4201 - Odpočet**

Místo: Datum:

Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **-700 173,34** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -700 173,34 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | -700 173,34 |
| 3 | K | 763111437.1 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB | m2 | -498,458 | 1 310,00 | -652 979,98 |
| 4 | K | 763121429 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, EI 30 stěna tl. 150 mm, profil 100 | m2 | -30,600 | 750,00 | -22 950,00 |
| 2 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -23,768 | 1 020,00 | -24 243,36 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
ZL 2 - BAZÉN - PŘÍČKY
Soupis:
**sill4202 - Přípočet**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | 00075370 |
| | statutární město Plzeň | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | 64358844 |
| | Silba Elstav s.r.o. | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **699 683,92**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 699 683,92 | 21,00% | 146 933,62 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **846 617,54**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/1
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

SILBA
Plzeňská
tel.
IČ
DIČ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
03 - ZL 2 - BAZÉN - PŘÍČKY úprava TDI
Soupis:
**sill4202 - Přípočet**

Místo: Datum:

Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **699 683,92** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 699 683,92 |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 406 269,48 |
| 1 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 529,058 | 739,00 | 390 973,86 |
| | VV | | 4,025*(3,1+15,75+3,6+5,85) | | 113,908 | | |
| | VV | | 4,025*(1,75+3,35*4+3,25*2+2,9*2+8+2,4) | | 152,346 | | |
| | VV | | -1,1*2,1*5 | | -11,550 | | |
| | VV | | 0.41,0.42,0.43 | | | | |
| | VV | | 4,025*(3,95+3,45+3,95+0,78+2+3,63+1,75+2,725+3,525+2,875+2,725+5,6+0,4+0,2+3,6+2,95+6,4) | | 203,303 | | |
| | VV | | 4,025*(3,65+2,7+0,5*2+1,5+1,2) | | 40,451 | | |
| | VV | | m. 0.29 - 0.40 | | | | |
| | VV | | předstěny WC | | | | |
| | VV | | 1,2*0,9*8 | | 8,640 | | |
| | VV | | 1,2*3,35*2 | | 8,040 | | |
| | VV | | 1,2*(3,35+2,8+2,75) | | 10,680 | | |
| | VV | | 1,2*0,9*3 | | 3,240 | | |
| | VV | | Součet | | 529,058 | | |
| 2 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 165,537 | 92,40 | 15 295,62 |
| | VV | | 165,537 | | 165,537 | | |
| | VV | | Součet | | 165,537 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 241 793,94 |
| 3 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 996,916 | 56,70 | 56 525,14 |
| | VV | | 498,458*2 | | 996,916 | | |
| 4 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 16,000 | 364,00 | 5 824,00 |
| | VV | | 160*0,1 | | 16,000 | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | |
| 5 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu tmelem stěn | m2 | 897,224 | 200,00 | 179 444,80 |
| | VV | | 498,458*2*0,90 | | 897,224 | | |
| | VV | | Součet | | 897,224 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 10 464,00 |
| 6 | K | 974032132 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 160,000 | 65,40 | 10 464,00 |
| | VV | | 160 | | 160,000 | | |
| | VV | | Součet | | 160,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 41 156,50 |
| 8 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 53,450 | 770,00 | 41 156,50 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - „Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu„
Objekt:
**ZL 3 - statické zajištění otvoru**

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
statutární město Plzeň
IČ: 00075370
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.
IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **94 511,26**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 94 511,26 | 21,00% | 19 847,36 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **114 358,62**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

SILBA - Elstav s.r.o.
...ská 155, 326 00 ...kov
tel.: ...
IČO

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
dodatek č.1 - ,,Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy vstupu,,
Objekt:
**ZL 3 - statické zajištění otvoru**

Místo: Plzeň Datum:

Zadavatel: statutární město Plzeň Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **94 511,26** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 75 790,40 |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 50 149,90 |
| 8 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,200 | 41 300,00 | 8 260,00 |
| *10* | *M* | *13611238* | *plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule* | *t* | *0,095* | *26 100,00* | *2 479,50* |
| | VV | | 0,2*0,45*2*0,36 | | 0,065 | | |
| | VV | | 0,1*0,42*2*0,36 | | 0,030 | | |
| | VV | | Součet | | 0,095 | | |
| *9* | *M* | *13010932* | *ocel profilová UPE 140 jakost 11 375* | *t* | *0,200* | *28 500,00* | *5 700,00* |
| | VV | | 3,37*4*0,0148 | | 0,200 | | |
| 5 | K | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,481 | 42 200,00 | 20 298,20 |
| *7* | *M* | *13010760* | *ocel profilová IPE 300 jakost 11 375* | *t* | *0,481* | *26 200,00* | *12 602,20* |
| | VV | | 5,56*2*0,0433 | | 0,481 | | |
| 14 | K | 342291143 | Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm | m | 5,000 | 162,00 | 810,00 |
| | VV | | 1+4 | | 5,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 8 520,00 |
| 15 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 12,000 | 602,00 | 7 224,00 |
| | VV | | 4*3 | | 12,000 | | |
| 16 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 12,000 | 108,00 | 1 296,00 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 757,17 |
| 2 | K | 943321131 | Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m | m3 | 42,000 | 59,90 | 2 515,80 |
| | VV | | 7*4*1,5 | | 42,000 | | |
| 3 | K | 943321231 | Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 294,000 | 4,13 | 1 214,22 |
| | VV | | 42*7 | | 294,000 | | |
| 4 | K | 943321811 | Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 42,000 | 32,30 | 1 356,60 |
| 11 | K | 953961213R | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 220 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 6,000 | 93,50 | 561,00 |
| 12 | K | 953965122 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm | kus | 6,000 | 174,00 | 1 044,00 |
| 13 | K | 767991911 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování | m | 2,000 | 273,00 | 546,00 |
| 29 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 1,668 | 911,00 | 1 519,55 |
| | VV | | 5,56*0,5*0,3*2 | | 1,668 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 5 362,18 |
| 24 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 3,343 | 900,00 | 3 008,70 |
| 25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,343 | 245,00 | 819,04 |
| 26 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 63,517 | 11,00 | 698,69 |
| | VV | | 3,343*19 | | 63,517 | | |
| | VV | | Součet | | 63,517 | | |

| | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 3,343 | 250,00 | 835,75 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 001,15 |
| 22 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 1,555 | 1 440,00 | 2 239,20 |
| 20 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 1,555 | 490,00 | 761,95 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 220,86 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 220,86 |
| 17 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 21,151 | 105,00 | 2 220,86 |
| | VV | | IPE | | | | |
| | VV | | ((0,15*4+0,3*2)*5,56)*2 | | 13,344 | | |
| | VV | | UPE | | | | |
| | VV | | ((0,065*4+0,14*2)*3,37)*4 | | 7,279 | | |
| | VV | | *plech* | | | | |
| | VV | | (0,2*0,45*2)*2 | | 0,360 | | |
| | VV | | (0,1*0,42*2)*2 | | 0,168 | | |
| | VV | | Součet | | 21,151 | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 16 500,00 |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 16 500,00 |
| 21 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 28 | K | VRN6.1R | vypracování statického návrhu | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |