



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21ZA-002709

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: 1 [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TOP CON SERVIS s.r.o.
Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2
IČO: 45274983
DIČ: CZ452274983
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Dálnice D5 v km 091-131,2

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zhotovení PD na akci D5 oprava mostů-odstranění závad z PMP dle příloh.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15.7.2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 95 000,- Kč / 114 950,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Ostrově u Stříbra dne - 9 -06- 2020

V Praze dne 4.6.2020

Za Objednatele: 
Vedoucí střediska

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné

by:

Tl

SPECIFIKACE SLUŽBY

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci: „D5 Oprava mostů – odstranění závad z BMP“

Jedná se o navržení oprav závad na mostech zjištěných při provádění běžných mostních prohlídek v roce 2019, které je nutné odstranit do jednoho roku od jejich zjištění. Jedná se o mosty ev.č.: D5-091..1; D5-096..3; D5-102..1; D5-110..3; D5-114..1,2; D5-120..2; D5-121..1,2; D5-121..1,2; D5-126..1 a D5-131..2.

Přehled a popis závad na uvedených mostech je uveden v příloze specifikace.

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka konstrukce stávajícího stavu vybraných mostů zaměřená na vybrané závady, pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu (využití pasportu)
- Projednání záměru se specialistou zadavatele, včetně určení rozsahu projektu (Ing. Tomáš Kučera – technolog mostař; tomas.kucera@rsd.cz; 241 084 111, 727 910 140)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis oprav jednotlivých závad, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace oprav mostů
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Závazný postup zpracovatele PD:

- 1) Vstupní VV (výrobní výbor)
- 2) Odevzdání konceptu zjednodušené PD (PDPS/RDS, respektive VD/ZDS) včetně SP a veškerých detailů (v rozpracovanosti RDS)
- 3) Připomínkování konceptu PDPS složkami Objednatele (Odbor 12500)
- 4) Zpracování připomínek projektantem (s případným osobním projednáním - Odbor 12500)
- 5) Zaslání konceptu čistopisu PDPS - finální kontrola zpracování připomínek (Odbor 12500)
- 6) Vydání čistopisu PDPS - odsouhlasený složkami Objednatele

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je **15. července 2020**

Příloha

Přehled závad na mostech s odhadem cen jejich odstranění do 1 roku- D5, km 80,0-131,4; ve správě SSÚD 10 Ostrov u Stříbra

číslo silnice	objektu	název objektu	spatičení	závada	stupeň nahraditelnosti	datum prohlídky	druh prohlídky	stav plnění ANO/NE	ložiska	Mostní závěry	Oprava mostu	Oprava odvodnění mostu	Sanace betonových konstrukcí	Oprava zdravotního systému a zábradlí	Výhled úpravy	Odstání bez nároku na žádnou prostředky
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Oprava DZM na OP 15	počínající koroze mostních lamel DZM mimo vozovku, narovnoměrné rozložení lamel. Výřezání gumové lamely v DZS u OP 15.	3. odstranění nutno do 1 roku	17.5.2019	Běžná prohlídka			241 500						
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Výčistit spáry DZM	počínající koroze mostních lamel DZM mimo vozovku, narovnoměrné rozložení lamel. Výřezání gumové lamely v DZS u OP 15.	6. periodicky	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Vyměnit kompenzátor, zkontrolovat spoje	Gumový kompenzátor hlavního svodu potlučený, některé spoje potrubí a pásky nakořodované	3. odstranění nutno do 1 roku	17.5.2019	Běžná prohlídka	ANO				85 000				ANO
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Sanovat poškozené svodidlo a opatřit nátlak	Trhliny poškozené betonové dýly svodidlového zábradlí- podložení na ARK.	3. odstranění do 2 let	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Vyměnit dveře v PHS, zkontrolovat pohyblivost dýl přecházející dilataci, oprava PKO	Nefunkční dveře v PHS na OP 1. Korodující ocelové dýly PHS v místech dilatačních posunů.	3. odstranění do 2 let	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Výčistit a sanovat revizní schodiště	Revizní schodiště zarostlé vegetací, zkorodované zábradlí u revizního chodníku ze PHS.	6. periodicky	17.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO úprava
D5	- 091.1	Most na D5 v km 84,270 přes údolí Radbuzy	Vyměnit zábradlí u revizního chodníku	Revizní schodiště zarostlé vegetací, zkorodované zábradlí u revizního chodníku ze PHS.	3. odstranění nutno do 1 roku	17.5.2019	Běžná prohlídka								37 800	
D5	- 096.3	Most na D5 v km 87,925 přes úpravu místní komunikace	Sanovat vystupující hranu klenby	Horní hrana vystupující klenby- degradace betonu	3. odstranění do 2 let	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 096.3	Most na D5 v km 87,925 přes úpravu místní komunikace	Výčistit odvodňovací žaby, vypravit spárování dlažby.	zanesené žaby kolem klenby	3. odstranění nutno do 1 roku	17.5.2019	Běžná prohlídka					23 738				
D5	- 096.3	Most na D5 v km 87,925 přes úpravu místní komunikace	Opravit povrchovou ochranu ocelových dýl	Zábradlí poškozené korozi.	3. odstranění do 2 let	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 102.1	Most na D5-0511 Píseň- Rozvadov v km 95,028	Výčistit spáry DZM.	Zanesené DZM na obou opěrácích.	6. periodicky	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 102.1	Most na D5-0511 Píseň- Rozvadov v km 95,028	Upevnit mačety	Uvolňování mačety některých ložisek		17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 110.1	Most na D5-0511 Píseň- Rozvadov v km 95,028	Opravit nádrž žaby, sledovat rozvoj vlhkosti na podkladu.	Místně poškozený izolační nádrž ve žabě. Prosakující beton na podkladu žaby.	4. odstranění do nejbližšího zimního období	17.5.2019	Běžná prohlídka					271 890				
D5	- 110.1	Most na D5-0511 Píseň- Rozvadov v km 95,028	Odstátní korozí, opatřit nátlakem	Korodující kotvení šrouby, vývětrání koroze pod kotvení deskou	3. odstranění do 2 let	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 110.1	Most na D5-0511 Píseň- Rozvadov v km 95,028	Zaškrtnut a osadit tabulku	Chybí tabulka značení mostu	4. odstranění do nejbližšího zimního období	17.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 110.3	Most na dálnici v km 103,607 651	Sanovat beton říms	degradovaný beton říms	3. odstranění do 2 let	18.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 110.3	Most na dálnici v km 103,607 651	Výčistit Bab za portálem	zanesené žaby	4. odstranění do nejbližšího zimního období	18.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 110.3	Most na dálnici v km 103,607 651	odstátní korozí, opatřit PKO	korozí poškozené DZM zábradlí	3. odstranění nutno do 1 roku	18.5.2019	Běžná prohlídka							44 200		
D5	- 114.1	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Výčistit DZM	DZM poškozený korozi, gumy zanesené	6. periodicky	24.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 114.1	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Sanovat opěry a opravit obrubník	Degradovaný povrch betonu řims, odprýklý beton v místech kotvení sloupů	3. odstranění do 2 let	24.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO
D5	- 114.1	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Doplňit potrubí, propojit s odpádem	Chybějící část potrubí a chybějící přílohy kompenzátor	5. odstranění nutno provést římek	24.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO
D5	- 114.1	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Odstátní korozí a opatřit nátlakem	Poškozené korozí, praskly PKO	3. odstranění do 2 let	24.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO
D5	- 114.1	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Opravit rozpadlé revizní schodiště	poškozené revizní schodiště	3. odstranění nutno do 1 roku	24.5.2019	Běžná prohlídka					37 800				
D5	- 114.2	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Výčistit spáry v DZM.	Poškozené těsnicí profily	6. periodicky	24.5.2019	Běžná prohlídka									
D5	- 114.2	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Vyměnit poškozené profily, odstátní korozí oceli profilů a opatřit PKO.	Poškozené těsnicí profily	4. odstranění do nejbližšího zimního období	24.5.2019	Běžná prohlídka					368 184				
D5	- 114.2	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Sanovat poškozenou římsu	Degradace povrchu betonu řims, odprýklý beton v místech zabetonovaných kotví řims	3. odstranění do 2 let	24.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO
D5	- 114.2	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Vyměnit poškozený kompenzátor	poškozený kompenzátor	4. odstranění do nejbližšího zimního období	24.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO
D5	- 114.2	Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347	Opravit poškozenou PKO	Korozí poškozené dýly svodidlového zábradlí	3. odstranění do 2 let	24.5.2019	Běžná prohlídka	ANO								ANO

SOUPIS PRACÍ

"Zhotovení PD na opravu mostů - odstranění závad z BMP

Oprava mostů - odstranění závad z BMP (běžných mostních prohlídek) 2019.

Předmětem díla jsou opravy zjištěných závad z BMP, které je nutné odstranit do 1 roku.

Týká se mostů ev.č.: D5-091..1; D5-096..3; D5-102..1; D5-110..3; D5-114..1,2; D5-120..2; D5-121..1,2; D5-121..1,2; D5-126..1 a D5-131..2.

Název akce	Předpokládaná cena zakázky (bez DPH)	Předpokládaná cena PD (bez DPH)
"D5 Oprava mostů - odstranění závad z BMP"	1 810 000,00 Kč	██████████ č

Obsah požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka konstrukce stávajícího stavu vybraných mostů zaměřená na vybrané závady; pořízení fotodokumentace)
- Projednání záměru se specialistou zadavatele, včetně určení rozsahu projektu
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis oprav jednotlivých závad, rozvinutý pohled, detaily řešení podle
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace oprav mostů
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č.1 a v digitální podobě)