SMLOUVA O DÍLO

uzavřený podle dle ustanovení dílu 8 Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Obec Libovice
Se sídlem: Libovice 1, 273 79
IČO: 00640549
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 25926-141/0100
Zastoupené: Petr Ibl - starosta
Telefon: 777 021 236

(dále jen jako „objednatel"

B) Zhotovitel: Marek Borka
Se sídlem: Mšec 22,27064
IČO: 67925090
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Číslo běžného účtu: 112351964/0300
Zastoupený: Roman Knor
Kontakt: 604351703
Stavbyvedoucí: Roman Knor

(dále jen jako „zhotovitel")

společně také jako „smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **„Rekonstrukce chodníku – Libovice sever"**

Předmětem díla je rekonstrukce chodníku v obci Libovice na poz. 981/1 – demolice a novostavba nového chodníku. Jedná se o propojení stávajícího chodníku od objektu čp. 24/1 podél stávající komunikace až za parcelu 10/2 v obci Libovice, k.ú. Libovice u Slaného. Chodník je situován podél stávající komunikace a podél stávajících objektů a je projektován tak, aby zůstala část stávající zeleně. Chodník, bude proveden nově pouze v rozsahu původního stávajícího chodníku. Je to stavba trvalá. Realizace bude provedena za plného provozu.

Chodník je řešen v šířce 1,2 m a 1,50 m v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. a v souladu s ČSN 736110 – čl.10.1.2.2 a 10.1.2.4. Povrch chodníků je uvažován z betonové chodníkové dlažby Klasik se základním jednostranným příčným sklonem 2%. Odvodnění chodníků příčným sklonem na přilehlý travnatý terén a komunikaci – stávajícím způsobem.

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (Viz charakteristické příčné řezy.) Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět

dle TP 146 mimo zimní období. Přilehlé zpevněné i nezpevněné plochy budou upraveny do původního stavu.

Okraj asfaltového krytu komunikace bude zařiznut pilou a konstrukce vozovky, tj podkladní vrstva a krytová vrstva, budou doplněny až k novým obrubníkům, spáry napojení budou utěsněny zálivkovou hmotou – jedná se u napojení na stávající chodníky.

V navazujících terénních úpravách bude provedeno rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy a osetí travním parkovým semenem – provést zbývající zeleň do původního stavu.

Odkanalizování zpevněných ploch bude provedeno stávajícím způsobem do stávající zeleně.viz. výkresová část.

Chodníky budou od asfaltových komunikací a zeleně odděleny obrubníky zvýšenými o +10 cm – dle ČSN 736110 a od parkovacích ploch +8 cm – dle ČSN 736056 / není předmětem projektu/. Tyto obrubníky budou u míst pro přecházení a u vstupů na komunikace snížené na +2cm nad povrchem přilehlé komunikace.

Přirozenou vodící linií pro nevidomé budou zdi domů, opěrné a ohradní zdi a zídky a obrubník trávníku o výšce min.6cm nad zadlážděnou plochou chodníků. Vodící linie může být přerušena maximálně na délku 8 m. Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové dlažby pro nevidomé v barvě červené s výstupky pravidelného tvaru. Signální pásy budou navazovat na vodící linie a budou mít šířku 80cm a budou vedeny ve směru přecházení komunikací.

Práce budou provedeny a jejich rozsah a způsob provedení je dán projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Projektant : **Zdenka Veselá – FOR STAV**
Projektová a investiční činnost ve výstavbě
T. G. Masaryka 727, 272 01 Kladno
IČ: 12569151, č.aut. 004538 ze dne 27.6.1995

Identifikační údaje stavby:
Druh stavby: Vybudování chodníku – vybourání starého chodníku a novostavba nového chodníku
Investor: Obec Libovice, Libovice 1, 273 79 Libovice u Slaného
Místo stavby: Libovice na poz. č. 981/1 ,vl. právo obec Libovice

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Předmětem zakázky je také zajištění a předání průvodní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4 (výkaz výměr)
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu označená VZMR/1/2020
- Nabídka zhotovitele ze dne 4. 6. 2020

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

3. ČAS PLNĚNÍ

a) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení dodávky se předpokládá: 1. 8. 2020
Ukončení dodávky se požaduje: **nejpozději do 31. 10. 2020**

b) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.
- jestliže přerušení prací bylo nařízeno vládním opatřením

c) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

d) Požadavek na plnění harmonogramu prací – stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele.

4. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr předloženého zhotovitelem s nabídkou na realizaci této veřejné zakázky, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo: **520 850,-Kč**
Zhotovitel není plátcem DPH.

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

a) Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.

b) Platba bude výhradně v CZK.

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

a) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
b) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

a) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
b) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
c) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
d) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

8. ZÁRUKA

a) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
b) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
c) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
d) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

a) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na místě plnění a zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě. Zhotovitel má po celou dobu realizace zakázky uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.
b) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
c) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

a) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
b) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 5 dní.
c) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

a) Dodavatel se zavazuje k součinnosti s objednatelem. Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací atd.
b) Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel.

c) Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu po dobu provádění díla.
d) Objednatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť.
e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
f) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.

12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
b) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
c) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
d) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
e) Položkový rozpočet (výkaz výměr - příloha č. 4) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
f) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
g) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

V Libovici dne 9. 6. 2020

OBEC LIBOVICE

.....
Petr Ibl, starosta obce
za objednatele

.....
Marek Borka
za zhotovitele

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku Libovice - sever, obec Libovice u Slaného

Popis	Cena	Hmotrost
SO_01: Rekonstrukce chodníku	520 850	333,6
001.: Zemní práce	47 704	
005.: Komunikace	254 386	268,0
0096: Bourání konstrukcí	142 496	65,6
009.: Ostatní konstrukce a práce	54 755	
099.: Přesun hmot HSV	13 344	
V01.: Ostatní jiné náklady	5 125	
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	3 040	
Cena celkem	**520 850,-**	

Nejsme plátci DPH

Rekonstrukce chodníku Libovice - sever, obec Libovice u Slaného

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
		SO_01: Rekonstrukce chodníku						**520 850**	
		001.: Zemní práce						**47 704**	
1.	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	289,113	–	289,113	165,00	47 704	
		005.: Komunikace						**254 386**	
2.	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm - dorovnání	m2	289,113	–	289,113	120,00	34 694	0,13800
3.	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	289,113	–	289,113	135,00	39 030	0,57500
		chodník		-					
		216,545		216,545					
		vjezdy		-					
		72,568		72,568					
				-					
4.	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	64,006	–	64,006	310,00	19 842	0,15200
		72,568*1,01		73,294					
		odpočet varovný pás		-					
		-(2,82+5,2+5,15+5,42+4,4)*0,4*1,01		- 9,288					
				-					
5.	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	218,71	–	218,71	275,00	60 145	0,11300
		216,545*1,01		218,71					
				-					
6.	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	9,288	–	9,288	450,00	4 180	0,17600
		varovný pás š.400mm		-					
		(2,82+5,2+5,15+5,42+4,4)*0,4*1,01		9,288					
7.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	216,545	–	216,545	330,00	71 460	0,08425
		od P01		-					
		(7+3,5+15,2+18,5+28+7,5+6,75)*1,5		129,675					
		(10+30,1)*1,2		48,12					
		chodníček 1		-					
		10,5*1		10,5					
		chodníček 2		-					
		(21,25+2+5)*1		28,25					
				-					
8.	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 - vjezdy	m2	72,568	–	72,568	345,00	25 036	0,10362
		od P01		-					
		3,5*2,5		8,75					
		5*2+3,75*2,6		19,75					
		5*1,75		8,75					
		5,42*4+3*1,5/2+3,5*2/2+0,25*1,5/2		27,618					
		4,4*1,75		7,7					
				-					
		009.: Ostatní konstrukce a práce						**142 496**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
9.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	24,24	–	24,24	170,00	4 121	0,04830
		24*1,01		24,24					
				–					
10.	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	45,955	–	45,955	180,00	8 272	0,08000
		45,5*1,01		45,955					
				–					
11.	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	283,406	–	283,406	123,00	34 859	0,04800
		280,6*1,01		283,406					
				–					
12.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,5	–	69,5	220,00	15 290	0,15540
		od P01		–					
		2,5+1,5+11+30,5		45,5					
		vjezdy		–					
		3+5,5+5,5+5,5+4,5		24,0					
				–					
13.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,6	–	280,6	145,00	40 687	0,12950
		od P01 do vozovky		–					
		18,5+3,5+15,25+18,25+27,75+7,5+5		95,75					
		od P01 do oploceni,hranice pozemku		–					
		5,75+0,5+0,5+1,5+15+17+1+26,5+7,5		75,25					
		chodníček 1		–					
		10+10,5		20,5					
		chodníček 2		–					
		20,75+2+5		27,75					
		21,5+2+4,5		28,0					
		vjezdy		–					
		2,75*2		5,5					
		4,25+5,25		9,5					
		1,75+2		3,75					
		3,5+1,5+2+2,75		9,75					
		1,75*2		3,5					
		ukončení		–					
		1,35		1,35					
				–					
14.	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	69,5	–	69,5	125,00	8 688	0,00060
15.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	69,5	–	69,5	440,00	30 580	
		dle silničních obrub		–					
		69,5		69,5					
				–					
		0096: Bourání konstrukcí						**54 755**	
16.	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	220,65	–	220,65	35,00	7 723	
		289,113-68,463		220,65					
		+15		–					
				–					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
17.	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	304,113	–	304,113	35,00	10 644	
		289,113+15		304,113					
				–					
18.	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,463	–	68,463	45,00	3 081	
		od P01		–					
		2,85*1,25		3,563					
		5,2*2		10,4					
		5,15*5		25,75					
		5,5*4		22,0					
		4,5*1,5		6,75					
				–					
19.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	350,1	–	350,1	10,00	3 501	
		69,5+280,6		350,1					
				–					
20.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	88,193	–	88,193	50,00	4 410	
21.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 675,667	–	1 675,667	3,00	5 027	
		88,193*19		1 675,667					
				–					
22.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	150,286	–	150,286	8,00	1 202	
		56,266		56,266					
		71,77		71,77					
		22,25		22,25					
				–					
23.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 855,434	–	2 855,434	3,00	8 566	
		150,286*19		2 855,434					
				–					
24.	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	150,286	–	150,286	50,00	7 514	
		56,266		56,266					
		71,77		71,77					
		22,25		22,25					
				–					
25.	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,193	–	88,193	35,00	3 087	
		88,193		88,193					
				–					
		099.: Přesun hmot HSV						**13 344**	
26.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	333,609	–	333,609	40,00	13 344	
		V01.: Ostatní jiné náklady						**5 125**	
27.	012103000	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,0	–	1,0	845,00	845	
28.	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení komunikace	kus	1,0	–	1,0	3 500,00	3 500	
29.	034403000	Provizorní dopravní značení	kus	1,0	–	1,0	780,00	780	
		VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady						**3 040**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
30.	07	Zařízení staveniště	%	0,8	–	0,8	3 800,00	3 040	