

## SMLOUVA O DÍLO – část B



ČJ.: PPR-5092-21/ČJ-2020-990656



### STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 05.2

#### Článek I. Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy  
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky  
**příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**  
ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Almdata s. r. o.  
se sídlem: Hyberská 1012/30, 110 00 Praha 1  
IČO: 29074509  
DIČ: CZ29074509  
zastoupen:  jednatelem společnosti  
bankovní spojení: UniCredit Bank a. s.  
číslo účtu: 2112511410/2700  
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

## **Článek II. Předmět smlouvy**

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnostech „Krycí list cenové nabídky“ a „Rozsah plnění veřejné zakázky“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a 2, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla:

Předmětem díla jsou stavební práce, realizace 1. etapy stavebních úprav areálu střelnice Kněžmost, podle projektové dokumentace zpracované firmou Rusina Frei spol. s. r. o. v červenci 2019, sestávající z realizace samostatného stavebního objektu a vyhotovení dokumentace skutečného provedení:

- *stavební objekt SO 05.2 přístřešek dlouhé střelnice,*

- stávající dřevěný přístřešek bude zbourán. Na jeho místě bude vybudována novostavba přístřešku střeliště, který je koncipován jako železobetonová skořepina - akustický zákryt. Skořepina je navržena z vodotěsného pohledového železobetonu.

(3) Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 9. 3. 2020 včetně příloh a včetně výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této smlouvy a v projektové dokumentaci vypracované firmou Rusina Frei spol. s.r.o. z července 2019, příloha č. 5 této smlouvy. Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(4) Předmětem plnění zhotovitele je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby SO 05.2 v listinné a elektronické formě.

(5) Všechny předmětné práce a dodávky zhotovitele budou prováděny při dodržení souvisejících platných předpisů pro realizaci předmětné stavby a dodržení technologických postupů. Bourané konstrukce budou odváženy průběžně.

(6) Místem plnění je areál objednatele – Kněžmost, K Cihelně 259 – střelnice, číslo CEN: CEN - V-CZ02078076, katastrální území Kněžmost, 667 056, stavbou dotčená parc. čísla: poz. 825/1, (dále též jako „staveniště“).

## **Článek III. Způsob provádění díla**

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní od účinnosti této smlouvy.

(3) Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby zhotovitele, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

(4) Lhůta provedení dílčího plnění díla SO 05.2 – „přístřešek dlouhé střelnice“ je nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců od předání staveniště. Předmětné dílčí plnění díla bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění na základě samostatného protokolu, který bude podepsán kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí díla uvedené v odst. 4, 5 tohoto článku díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

(8) Vyšší moc klimatické vlivy – v případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla. Po dobu uznaného přerušování realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě oboustranně uznaného přerušování prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby a zároveň bude vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s článkem IX odst. 3 této smlouvy.

#### **Článek IV. Cena díla**

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli:

**Celková cena díla „SO 05.2 – „přístřešek dlouhé střelnice“ je ve výši, která nepřekročí 3 549 382,28 Kč bez DPH, tj. 4 294 752,56 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(4) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích měsíčních faktur,“ vystavovaných samostatně. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně podle skutečně řádně provedených stavebních prací a dodávek uvedených v čl. III odst. 4 této smlouvy.

(5) Přílohou všech dílčích měsíčních faktur budou písemnosti: soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy a zjišťovací protokol, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(6) Přílohou závěrečné (poslední) faktury budou písemnosti: soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy, zjišťovací protokol, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy a protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(7) Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat označení zhotovitele, objednatele a **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Oddělení programového financování, P. O. BOX 6, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba [redacted])**. **Faktury budou obsahovat registrační číslo a název investičního projektu – konkrétně: 014V12100 7016 – „SLZ PP – Kněžmost - úplatné nabytí a stavební úpravy střelnice“ a označení stavebního objektu SO 05.2 přístřešek dlouhé střelnice.**

(8) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(9) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 7 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály písemností soupis skutečně provedených prací a dodávek, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla, dle odst. 5, 6 tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

(13) Cena díla podle odst.1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna v souladu s ustanovením § 100 a § 222 ZZVZ:

- a) dojde před, nebo v průběhu realizace díla ke změnám v daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované,
- b) v případě méněprací / víceprací.

### **Článek V.**

#### **Díličí změny v realizaci stavby vzniklé v průběhu provádění**

- (1) Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předemtné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- (2) Metodika stanovení ceny víceprací a méněprací :
  - v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
  - pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány
  - pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny: přímé náklady (přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady, (přímé mzdy, odvody), stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky), nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), zisk, režie.
  - k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
  - stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- (3) Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- (4) Díličí změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

- (5) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

#### **Článek VI. Kontrola provádění díla**

- (1) Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zpracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.
- (3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

#### **Článek VII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

- (1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla zhotovitel.
- (2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a za použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.
- (3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
- (4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

#### **Článek VIII. Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy**

- (1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- (2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (3) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VII. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- (4) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem) se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- (7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
- (8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- (9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
- zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
  - zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
  - zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.
- (11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
- (13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

### **Článek IX. Ostatní ujednání**

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.



## **Článek X. Závěrečná ustanovení**

- (1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- (3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
- (4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- (5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.
- (6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního
- (7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- (8) Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu zhotovitele a objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky  
Příloha č. 2 – Rozsah plnění veřejné zakázky  
Příloha č. 3 – Oceněný položkový výkaz výměr  
Příloha č. 4 – Harmonogram stavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR



**jednatel společnosti**

**Ing. Milan Grohmann**  
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.06.09  
17:05:06 +02'00'

## Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky

<b>POLOŽKA</b>	<b>CENA Kč bez DPH</b>
stavební objekt SO 05.2 přístřešek dlouhé střelnice	3 549 382,28 Kč
SO 05.2 CELKOVÁ CENA BEZ DPH	3 549 382,28 Kč
<b>SO SO 05.2 CELKOVÁ CENA S DPH 21%</b>	<b>4 294 752,56 Kč</b>

## Příloha č. 2

### Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

#### 1/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj. **provedení 1. etapy stavebních úprav areálu MV střelnice Kněžmost.**

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, realizace 1. etapy stavebních úprav areálu střelnice Kněžmost, podle projektové dokumentace vypracované firmou Rusina Frei s.r.o.

v červenci 2019, sestávající z realizace těchto vybraných samostatných stavebních objektů:

#### **Část B – Přístřešek dlouhé střelnice**

a

**- vyhotovení dokumentací skutečného provedení realizovaných objektů**

**Ostatní objekty SO 05, SO 06, SO 05.3, SO 06.3, SO 07, SO 08,** dokladované v předmětné projektové dokumentaci (výkresová a textová část PD) **nejsou předmětem této poptávky.**

#### **Stavební objekt SO 05.2 - přístřešek dlouhé střelnice**

- stávající dřevěný přístřešek bude zbourán. Na jeho místě bude vybudována novostavba přístřešku střeliště, který je koncipován jako železobetonová skořepina - akustický zákryt. Skořepina je navržena z vodotěsného pohledového železobetonu.

#### **Dokumentace skutečného provedení stavby**

Předmětem plnění zhotovitele stavby je vyhotovení dokumentací skutečného provedení stavby

SO 04 a SO 05.2, která bude objednateli předána v listinné formě v počtu 6 paré a v elektronické formě v 2 CD. Grafická část bude zpracována ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg. Textová a tabulková část ve formátu pdf.

#### 3/ MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY STAVENIŠTĚ

- Předmětná stavba bude realizována v uzavřeném areálu MV ČR střelnice Kněžmost, jehož provoz je interně upraven provozním řádem. Pověřený zástupce zhotovitele bude seznámen s provozním řádem areálu při předání staveniště. Zhotovitel bude plně respektovat provozní řád předmětného areálu, se kterým je povinen seznámit i své podzhotovitele.
- Realizace předmětné stavby bude prováděna s vyloučením provozu venkovních střelnic a objektů dotčených 1. etapou stavebních úprav. Rozsah dočasného záboru staveniště

v areálu střelnice bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci předvýrobní přípravy zhotovitele.

- Ostatní objekty areálu zůstávají v provozu.
- Realizace předmětné stavby bude prováděna bez časových omezení pracovní doby zhotovitele ze strany objednatele.
- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení a odběru elektrické energie a vody v míře nezbytně nutné pro provedení předmětné stavby. Odběrná místa (voda, elektřina) pro potřeby zařízení staveniště budou upřesněna při předání – převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí podružné měření odběru elektřiny a vody pro potřeby staveniště.
- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost využívání hygienického zařízení v areálu – WC a umývárny, bude upřesněno při předání – převzetí staveniště
- Staveniště bude zhotovitelem řádně zajištěno tak, aby byla eliminována bezpečnostní rizika vyplývající ze souběhu provozu části areálu, která není předmětem této stavby. Režim opatření pro zajištění souběhu provozu staveniště a provozu areálu bude dohodnutý před zahájením realizace předmětné stavby za účasti zástupců uživatele, objednatele a zhotovitele.
- Všechny předmětné práce a dodávky zhotovitele budou prováděny při dodržení podmínek daných povolovacím řízením stavby, souvisejících platných předpisů pro provádění stavebních prací a dodržení technologických postupů. Bourané konstrukce budou odváženy průběžně.
- Seznam pracovníků a vozidel: zhotovitel předloží objednateli, nejdéle jeden kalendářní týden před předáním-převzetím staveniště, seznam pracovníků a vozidel, podílejících se na realizaci předmětné stavby s jejich identifikačními údaji. Seznam pracovníků zhotovitele musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu. Seznam vozidel zhotovitele musí obsahovat tovární značky a registrační značky vozidel.
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do areálu MV ČR vpuštěni
- objednatel nezajišťuje zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude vzniklé odpadny likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci.
- Stavební objekty budou předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek průběžně.

#### **4/ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY**

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba specializovaných technologií se neuvažuje
- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle závazného stanoviska dotčených orgánů  
a dle stanovených požadavků objednatele a uživatele
- zhotovitel zabezpečí a označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy

#### **5/ POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU, VÝROBKŮ PRO STAVBU**

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

## **6/ VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU**

- zhotovitel po dobu provádění stavebních prací povede stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli
- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy

## **7/ DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (okenní rámy, parapety, komunikace, chodníky)
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** SLZN - střelnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ  
**Místo:** ulice K Cihelně, Kněžmost, č. par. 112/1, 112/2, 825/1, 343, 825/6, 821/7 k.ú. Kněžmost [667 056]

**Zadavatel** ČR - Ministerstvo Vnitra IČO: 00007064  
 Nad Štolou 936/3 DIČ:  
 170 34 Praha 7


**Zhotovitel:** Almdata s.r.o. IČO: 29074509  
 Hybernská 1012/30, Praha 1, Nové Město DIČ: CZ29074509  
 110 00

**Vypracoval:** 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 164 444,73
PSV	59 937,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	310 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
<b>Celkem</b>	<b>3 549 382,28</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 549 382,28 CZK
Základní DPH	21 %	745 370,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **4 294 752,56 CZK**



Za zhotovitele

dne

9.3. 2020

Praha 1  
4509

Za objednatele


## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
P, VN, ON	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady	0,00	325 000,00	68 250,00	393 250,00	9
SO 05.2	Přístřešek dlouhé střelnice (100m)	0,00	3 224 382,28	677 120,28	3 901 502,56	91
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 382,28</b>	<b>745 370,28</b>	<b>4 294 752,56</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Poznámky	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			140 752,25	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			890 555,63	25
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 131 761,31	32
4	Vodorovné konstrukce	HSV			490 901,13	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			94 491,87	3
8	Trubní vedení	HSV			28 487,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 000,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 912,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 452,06	2
98	Demolice	HSV			28 093,41	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			208 894,09	6
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			59 937,55	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			55 143,48	2

VN	Vedlejší náklady	VN			310 000,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	0
Cena celkem					3 549 382,28	100





## Položkový soupis prací a dodávek


S:	19-047b	SLZN - střešnice Knežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	P, VN, ON	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. platnost
<b>Díl: 0</b>	<b>Poznámky</b>				<b>0,00</b>		
1/00	Poznámky		0,00000	1,00	0,00		Vlastní

a) Platí pro celou stavbu.

b) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace v úrovni dokumentace k územnímu řízení (DÚR) zpracovaná firmou Rusina Frei, s.r.o. v červenci 2019. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava RTS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VĚŘENOU ZAKAZKU JE POVINEN PŘI OGĚNOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotvení a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny díle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. **TITO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.**

- c) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí komunikací či staveb.
- d) Součástí jednotkových cen jsou i vícenásledující související s výstavbou v zmiňném období, průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidační odpadů, dočasná dopravní omezení apod.
- e) Veškeré práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dle odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku, případně vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány v cenách kmenového rozpočtu.
- f) Pokud není uvedeno jinak, jedná se o dodávku a montáž (D+M).
- g) V dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují určité požadované stavebně-technické parametry - referenční standardy. Tyto výrobky, materiály a systémy mohou být nahrazeny jinými materiály, výrobky a systémy za předpokladu zachování požadovaných stavebně-technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Všechny stavební materiály musí být vyvorkovány a následně odsouhlaseny investorem.
- h) Před výrobou či dodávkou jednotlivých stavebních výrobků a komponentů je nutné provést jejich zaměření na stavbě.
- i) Zemní práce kalkulovány bez zprávy IGP - třída horniny určena odhadem. Bude fakturováno dle skutečnosti.
- j) Součástí jednotkových cen jsou i náklady na zkušební vzorky, ty budou provedeny formou malých betonových kostek o rozměru 0,3x0,3x0,3m za účelem odlažení složení betonové směsi, respektive její barevnosti po vytvrdnutí a odbědní.
- k) Součástí jednotkových cen jsou i náklady na referenční panel, který bude proveden na stanoveném místě na staveništi a podle něhož bude následně posuzována kvalita vlastních stavebních prací.



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střelnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	P, VN, ON	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1) Neobsahuje náklady na SO 07 – zpevněné plochy.								
<b>Vedlejší náklady</b>						<b>310 000,00</b>		
<b>Díl: VN</b>	2 VN 01	Náklady na zřízení, provoz, ochranu a likvidaci zařízení staveniště	sada	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Obsahuje náklady na:

Terénní úpravy pro zařízení staveniště - náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.). Nejedná se o zemní práce pro chystanou stavbu.

Stavební buňky - náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umyvárny, sprchy, apod.) Náleží sem i pří pady, kdy jsou pro tyto účely připůsobeny stávající objekty.

Provizorní komunikace - jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. jeřábových drah, zřízení provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoli konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.

Skládky na staveništi:

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

Provedení denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.

Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

Energie pro zařízení staveniště - náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebrané energie.

Oplotení staveniště - zahrnuje náklady na oplotení staveniště.

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem - náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.

Dopravní značení na staveništi - jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí; včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.

Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následně odstranění po předání díla.

Osvětlení staveniště - náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště (vč. rozvodných skříní).

Pronájem ploch - zábory veřejných prostranství.

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště; vč. přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - síťelnice Křežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	P, VN, ON	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...)

3	VN 02	Kompletní a koordinací činnost	sada	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní
---	-------	--------------------------------	------	---------	------------	------------	--	---------

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:

\* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad dle podléhajících záruční lhůt.

\* poradenství (technická pomoc, aj.)

\* zpracování technologických postupů prováděných prací podkladu (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

\* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních zkouškách odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celku.

\* kontroly činnosti na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

Předání záručních listů, popř. návodu k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestu a dokladu o požadovaných vlastnostech výrobku k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizi (vč. revizi a zkoušek pro

profese: EL, VZT, UT, ZTI, MAR, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např. odtrhové zkoušky, výřezné, únosnost, podloží, apod.).

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

4	VN 03	Náklady na zpracování dílenské dokumentace	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
---	-------	--	------	---------	-----------	-----------	--	---------


Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výtžů, interiéru, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

5	VN 04	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
---	-------	---	------	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střešnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	P, VN, ON	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 6x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč. profesi).

6	VN 05	Plán BOZP na staveništi	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
---	-------	-------------------------	------	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

7	VN 06	Geodetické práce	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
---	-------	------------------	------	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Zahrnuje vyřízení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod. vč. zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol).

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>			<b>15 000,00</b>			
8	ON 01	Nakládání s odpady	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

<b>Celkem</b>					<b>325 000,00</b>			
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--





## Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střelnice Křežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	SO 05.2	Přístřešek dlouhé střelnice (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	1-0	Zemní práce						
		Poznámka k zemním pracím						
		Zemní práce kalkulovány bez výkresu zemních prací odečtem z výkresu stavební části - půdorys, řezy a bez zprávy hydrogeologického posudku, třída horniny určena odhadem. Zemní práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací !						
		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením tl: 150 mm :						
		0,15*120						
		18,00000						
		140 752,25						
		0,00						
		0,00						
		Vlastní						

2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením tl: 150 mm :	m3	18,00000	78,00	1 404,00	800-1	RTS 19/ II
		18,00000						

3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkoppku na dopravní prostředek. kabelová chránička :	m3	19,35000	489,00	9 462,15	800-1	RTS 19/ II
		19,35000						


4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepkost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkoppku na dopravní prostředek. DTTO :	m3	19,35000	170,00	3 289,50	800-1	RTS 19/ II
		19,35						

5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkoppku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkoppku na dopravní prostředek. odečteno kreslicím programem :	m3	35,80000	489,00	17 506,20	800-1	RTS 19/ II
		35,8						

6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkoppku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkoppku na dopravní prostředek. DTTO :	m3	35,80000	37,00	1 324,60	800-1	RTS 19/ II
		35,8						

DTTO :  
35,8

35,80000



## Polozkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střelnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	SO 05.2	Přistěšek dlouhé střelnice (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	240,20000	116,00	27 863,20	800-1	RTS 19/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odečteno kreslicím programem :

8	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za leptivost horniny	m <sup>3</sup>	240,20000	38,00	9 127,60	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----------------	-----------	-------	----------	-------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

DTTO :

9	13960102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m <sup>3</sup>	13,80000	1 273,00	17 567,40	800-1	RTS 19/ II
---	-------------	---	----------------	----------	----------	-----------	-------	------------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek  
dočištění základové spáry, odhad 5% z výkopku :  
0,05\*(35,8+240,2)

10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, na mezideponii (zemina ke zpětnému zásypu) :	m <sup>3</sup>	166,45000	45,00	7 490,25	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----------------	-----------	-------	----------	-------	------------


19,35+35,8+240,2+13,8-101-41,7  
166,45000

11	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.	m <sup>3</sup>	166,45000	169,00	28 130,05	AP-HSV	RTS 19/ II
----	--------------	--	----------------	-----------	--------	-----------	--------	------------

zpětný zásyp kolem objektu+rýha pro chráničku :  
uvažováno s užitím zeminy z výkopku :  
19,35+35,8+240,2+13,8-101-41,7  
166,45000

12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m <sup>3</sup>	142,70000	49,00	6 992,30	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----------------	-----------	-------	----------	-------	------------

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,  
101+41,7  
142,70000



## Polozkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střelnice Knežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	SO 05.2	Přístešek dlouhé střelnice (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	215,00000	13,00	2 795,00	800-1	RTS 19/II
14	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	120,00000	65,89	7 800,00	800-1	RTS 19/II


### Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

15	2-0	Poznámka k základům Základy kalkulovány bez výkresu základů odečtem z výkresů stavební části - půdorys, řezy. Základové konstrukce budou fakturovány dle skutečně provedených prací ! :	-	0,00000	1,00	0,00	890 555,63	Vlastní
----	-----	---	---	---------	------	------	------------	---------

16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,3*(1,5+1,15+1,15+1,4,92+27,98) 1*(9,9+25,6+54,89+7,85+31,76+12,49+14,26+32,36) 0,12*(102,6+57,4) Mezisoučet	m2	225,32000	561,00	130 910,92	801-1	RTS 19/II
17	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže ztrátě kalkulováno 2% :	m3	103,95271	3 600,00	374 229,76	801-1	RTS 19/II

- 1,02\*(0,3\*1,15\*25,6)
  - 1,02\*(0,3\*1,6\*4,7)
  - 1,02\*(0,3\*1,4,45)
  - 1,02\*(0,3\*2,1\*11,89)
  - 1,02\*(1\*1,6\*25,6)
  - 1,02\*(1\*0,5\*(31,35+4,7+8,15+5,87+4,57+1,6+1,6+12,48))
  - 1,02\*(0,3\*0,12\*(4,72+74,05+1,25))
- Mezisoučet  
103,95271

18	274361821R0S	Výztuž základ, pasů z betonářské oceli odhad 25 kg/m <sup>3</sup> , bude upřesněno v dalším stupni PD, bude fakturováno dle skutečnosti :	t	2,80665	32 000,00	89 812,80	Vlastní
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	---------



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 19-047b SLZN - střelnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ

R: SO 05.2 Přístěšek dlouhé střelnice (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
ztratné a přesahy kalkulováno 8% : 1,08*25*103,95/1000 2,80665								
19	274351216R00	Bednění stěn základoových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základoových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrhání a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 225,32000 225,32000	m2	225,32000	129,00	29 066,28	801-1	RTS 19/II
20	273351215R00	Bednění stěn základoových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základoových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kalkulováno s přesahem 25 cm pro ukotvení čel : 0,55*72,33 39,78150	m2	39,78150	802,00	31 904,76	801-1	RTS 19/II
21	273321321R0S	Železobeton základoových desek, včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže ztratné kalkulováno 2% : 1,02*(0,3*136,36) 41,72616	m3	41,72616	3 600,00	150 214,18		Vlastní
22	273362021R00	Výztuž základoových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků odhad 2x síť 8/100/100, celk. 15,8 kg/m2 : bude upřesněno v dalším stupni PD, bude fakturováno dle skutečnosti : ztratné a přesahy kalkulováno 15% : 1,15*15,8*136,36*1/1000 2,47766	t	2,47766	32 000,00	79 285,12	801-1	RTS 19/II
23	273351216R00	Bednění stěn základoových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základoových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrhání a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 39,78150 39,78150	m2	39,78150	129,00	5 131,81	801-1	RTS 19/II
<b>Díl: 3</b>								
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
24	31351806R00	Bednění nadzákladoových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	711,82660	231,00	164 431,94	801-1	RTS 19/II
				<b>1 131 761,31</b>				





### Polozkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střešnice Křežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	SO 05.2	Přístěšek dlouhé střešnice (100m)

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkládových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 711, 82660							
25	311321825RAS	Železobeton nadzákladových zdí pohledový, včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m <sup>3</sup>	57,30970	4 400,00	252 162,68		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.  
 ztrátne kalkulováno 2% :  
 1,02\*(2,32\*0,3\*(25,6+4,72))      21,52477  
 1,02\*(0,3\*(10,5+6,3+7\*9,07+7,4+0,5))      26,98614  
 1,02\*(2,57\*0,3\*4,28)      3,36588  
 1,02\*(2,54\*0,3\*6,99)      5,43291  
 Mezisoučet      57,30970

26	311361821ROS	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli	t	6,18948	32 000,00	198 063,36	Vlastní
----	--------------	--	---	---------	-----------	------------	---------


odhad 100 kg/m<sup>3</sup>, bude upřesněno v dalším stupni PD, bude fakturováno dle skutečnosti :  
 ztrátne a přesahy kalkulováno 8% :  
 1,08\*100\*57,31/1000      6,18948

27	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m <sup>2</sup>	711,82660	719,00	511 803,33	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----------------	-----------	--------	------------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkládových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,  
 2,32\*2\*(3,5+2,85+2,85+2,85+2,85+2,85+3,5+25+9,7)      272,83200  
 2\*10,5+6,3+5,4+2\*7,7      48,10000  
 14\*14,6+0,3\*7\*(4,83+1,91)      218,55400  
 2,57\*8,86      22,77020  
 2,54\*(6,85+7,13+2\*1,24)+2\*12+0,3\*6,35      67,71340  
 2,57\*(21,37+5,13)+4\*3+0,3\*2\*2,92      81,85700  
 Mezisoučet      711,82660

28	311351904R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m <sup>2</sup>	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkládových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 19-047b SLZN - stělnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ

R: SO 05.2 Průstřešek dlouhé stělnice (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
29	3-01 R	D+M bednění+odbednění přípravy na rozvaděč NN	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
<b>Díl: 4 Vodorné konstrukce</b>							<b>490 901,13</b>	
30	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	106,60000	800,00	85 280,00	801-1	RTS 19/ II
s pomocným lešením								
odečteno kreslicím programem : 106,6								

31	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	71,87000	350,00	25 154,50	801-1	RTS 19/ II
s pomocným lešením								
odečteno kreslicím programem : 71,87								

32	411321825R0S	Stropy deskové ze železobetonu pohledového, včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	36,97398	4 400,00	162 685,51		Vlastní
tl. 300 mm :								
ztrátne kalkulováno 2% :								
1,02*(0,3*120,83)								
33	411361821R0S	Výztuž stropů z betonářské oceli	t	4,79261	32 000,00	153 363,52		Vlastní
odhad 120 kg/m <sup>3</sup> , bude upřesněno v dalším stupni PD, bude fakturováno dle skutečnosti :								
ztrátne a přesahy kalkulováno 8% :								
1,08*120*36,98/1000								

34	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	71,87000	80,00	5 749,60	801-1	RTS 19/ II
s pomocným lešením								
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 71,87000								
35	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	106,60000	80,00	8 528,00	801-1	RTS 19/ II
s pomocným lešením								
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 106,60000								

36	4-02 R	Příplatek za pohledový beton pro stropy	m2	106,60000	400,00	42 640,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 106,60000								



### Položkový soupis prací a dodávek

S: 19-047b	SLZN - střelnice Knežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R: SO 05.2	Přístřešek dlouhé střelnice (100m)

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37 4-01.R	Příplatek za zvýšenou pracovní provádní bednění v místě okapového nosu - vložení lišty do bednění	m	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní
<b>Díl: 63</b>					<b>94 491,87</b>		
38 273351215RAS	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> Bednění stěn betonových mazanin svislých i odkloněných - zřízení	m2	10,20480	802,00	8 184,25		Vlastní

m.č. 5.01, kalkulováno s přesahem 25 cm pro ukotvení čela :  
 0,37\*25  
 Mezisoučet  
 m.č. 5.02, šikmína :  
 0,77\*1,24  
 Mezisoučet

39 631313621R0S	Mazanina betonová z betonu železového, včetně dodávek a uložení betonu, bez výztuže	m3	14,34520	3 600,00	51 642,72		Vlastní
-----------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.  
 m.č. 5.01 - palební prostor + m.č. 5.02 - přístup, tl. 120 mm :  
 0,12\*107,46  
 Mezisoučet  
 m.č. 5.02 - přístup, tl. 200 mm :  
 0,2\*7,25  
 Mezisoučet

40 631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	1,04214	32 000,00	33 348,48	801-1	RTS 19/ II
-----------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

Včetně distančních prvků  
 1x síť 8/100/100, celk. 7,9 kg/m2 :  
 ztrátové a přesahy kalkulováno 15% :  
 m.č. 5.01 - palební prostor + m.č. 5.02 - přístup, tl. 120 mm :  
 1,15\*7,9\*107,46\*1/1000  
 Mezisoučet  
 m.č. 5.02 - přístup, tl. 200 mm :  
 1,15\*7,9\*7,25\*1/1000  
 Mezisoučet

41 273351216RAS	Bednění stěn betonových mazanin - odstranění	m2	10,20480	129,00	1 316,42		Vlastní
-----------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 19-047b SLZN - střešní Knežmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ

R: SO 05.2 Pristřešek dlouhé střešní (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Všechné očistění, vyřídění a uložení bednicního materiálu.								
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 10,20480								
10,20480								
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>							
42	898011916RA0	Kabelová chránička z PVC, DN 160 mm	m	107,50000	265,00	28 487,50	AP-HSV	RTS 19/ II
včetně obsypu chráničky pískem								
pro přípojku elektro :								
107,5								
<b>107,50000</b>								
					<b>28 487,50</b>			

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>							
43	94-01.R	Lešení a zvedací mechanismy 1% z HSV	%	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
					<b>25 000,00</b>			


<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							
44	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	107,60000	120,00	12 912,00	801-1	RTS 19/ II
					<b>12 912,00</b>			

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>							
45	96-002.R	Vykližení dotčených prostor objektu, vč. odvozu + likvidace hmot	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
46	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,69907	2 200,00	19 137,95	801-3	RTS 19/ II
					<b>57 452,06</b>			

tl: 80 mm :								
0,08*(4,36*24,94)								
47	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,94450	3 345,00	9 849,35	801-3	RTS 19/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,								
patky pod sloupy : 0,25*0,3*24,94								
metač holubů : 0,3*3,58								
Mezisoučet								
2,94450								

48	712300831RTS	Odstranění krytiny střech do 10° z vnitř lepenky, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	130,22700	65,00	8 464,76		Vlastní
					<b>130,22700</b>			

<b>Díl: 98</b>	<b>Demolice</b>							
					<b>28 093,41</b>			





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střelnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	SO 05.2	Přístřešek dlouhé střelnice (100m)

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
49 98101111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	260,12420	108,00	28 093,41	800-6	RTS 19/II
		24,94*(4,23*2+1,97)		260,12420			

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>208 894,09</b>		
50 998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	720,32445	290,00	208 894,09	801-1	RTS 19/II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou lýčovou nebo plošnou

<b>Díl: 714</b>	<b>Izolace akustické a protiořesové</b>				<b>59 937,55</b>		
51 7142211R0S	Montáž akustických úprav - podhled stropu, nastělením do betonu	m2	93,00000	165,00	15 345,00		Vlastní
		25*3,72		93,00000			
52 596908602R	deska izolační dřevitá vlna s cementovým pojivem; zkosené hrany; tl. 35,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0900 W/mK; R = 0,500 m2KW	m2	102,30000	408,00	41 738,40	SPCM	RTS 19/II

ztrátě kalkulováno 10% :

1,1\*(25\*3,72)

Přesun hmot v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

102,30000  
% 0,05000 57 083,00 2 854,15 800-714 RTS 19/II

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>55 143,48</b>		
54 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	35,95315	205,00	7 370,40	801-3	RTS 19/II
55 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,95315	25,00	898,83	801-3	RTS 19/II
56 979083513R00	Vodorovně přemístění suti vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot po suchu, bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1000 m	t	35,95315	60,00	2 157,19	800-2	RTS 19/II
a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovňáním,							
57 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další / započítá 1 km přes 1 km	t	1 222,40710	11,00	13 446,48	822-1	RTS 19/II
		34*35,95315		1 222,40710			

58 979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	0,78136	1 447,00	1 130,63	801-3	RTS 19/II
59 979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	10,14484	504,00	5 113,00	801-3	RTS 19/II
60 979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	25,02695	1 000,00	25 026,95	801-3	RTS 19/II

**Celkem 3 224 382,28**



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-047b	SLZN - střešnice Kněžmost, stavební úpravy areálu pro potřeby PP ČR ÚPVZČ
R:	SO 05.2	Přístřešek dlouhé střešnice (100m)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ALMDATA s.r.o.

