

ostrůvek, který bude nahrazen živičnou asfaltovou plochou včetně rekonstrukce silničního souvrství. Pro změnu dopravního režimu bude využito silničních betonových zábran (city bloky), přenosných PVC obrubníků, liniových dopravních prvků a umělohmotných baliset. V rámci komunikací dojde k odstranění starého vodorovného značení, které nahradí nové v provedení plast. Přístupové trasy pro pěší budou upraveny tak, aby navazovaly na nově řešené přechody pro chodce (vodorovné dopravní značení) přičemž povrchy bude tvořit zámková dlažba s prvky, jako jsou vodící linie pro nevidomé. Dále dojde k demontáži stávajícího veřejného osvětlení, které bude nahrazeno novým a to včetně výložníků a svítidel. Nedílnou součástí stavby je změna dopravního režimu tj. výměna, odstranění a umístění nového svíslého dopravního značení. V neposlední řadě zajištění řádného DIO a vydání DIR (s ohledem na místní poměry se předpokládá s částečnou uzavírkou).

Veškeré provedené práce musí být provedeny dle platných norem ČSN a příslušných TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: vlastní zdroje

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dvou faktur dle podílu jednotlivých zadavatelů (KSÚS / Město Benátky nad Jizerou)

Fakturace bude probíhat pro jednotlivé zadavatele samostatně za její stavební část (odsouhlasené položky rozpočtu) a to ve výši:

Část 1 (podíl Města Benátky nad Jizerou) – 448.074,70,- Kč bez DPH

Kód položky:

113188	(45.156,00,-)
11352	(24.229,50,-)
11352B	(13.702,20,-)
58261A	(97.440,00,-)
743532R	(7.500,00,-)
743Z33R	(114.000,00,-)
917224	(61.047,00,-)
027113R	(10.000,00,-)
02911	(46.000,00,-)
029113	(29.000,00,-)

Část 2 (podíl KSÚS) – 4.083.583,89,- Kč bez DPH

Ostatní položky rozpočtu

(Celková cena díla činí: 4.531.658,59,- Kč bez DPH)

Faktury budou vystaveny po kompletním dokončení veškerých stavebních prací a předání řádně vedených dokladů (stavební deník, certifikáty k použitým materiálům, požadované zkoušky, atesty atd.), výhradně na základě předávacího protokolu o převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků

Předpokládaná doba plnění: 2 měsíce

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty KSÚS:

Vladimír Krejča, vedoucí provozu oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 602 489 625

email: vladimir.krejca@ksus.cz

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel: 736 623 716, jakub.honzak@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Pavla Geisslerová, správní cestmistr, tel: 736 623 708 email: pavla.geisslerova@ksus.cz

Karel Sulek, silniční technik, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Kontakty Město Benátky nad Jizerou:

Miroslav Kochman, vedoucí správy a rozvoje města, tel: 739 469 014, email:

kochman@benatky.cz

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., starosta města, tel: 607 186 286, email:

bendl@benatky.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Fotodokumentace



Křižovatka č.1, křížení silnic č. II/272 a II/610 – po změně dopravního režimu nově vznikne OK



Křižovatka č.2, křížení silnic č. II/272 a II/610 – po změně dopravního režimu zachována jako styková



Úprava prostor autobusových zastávek silnice č. II/272

Zpracoval: Karel Sulek