

Název stávby: VPI\_Park\_historie\_Aš\_MET  
 Číslo SPP prvku: 16010-038225  
 Zhotovitel PD: SUPTel  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.106	KMP:	19.500	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.130	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.130	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 275,24 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	52 174,02 Kč
MONTÁŽ	70 397,56 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	15 768,10 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	4 351,57 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	30 111,47 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč

## Celkové náklady:

**210 624 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	162 522,57 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	48 101,33 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20275.24 JV	20 275,24 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	15.00 m	274,95 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 133,73 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	16.00 m	12 991,68 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	5.00 m	3 274,05 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	85.00 m	29 091,25 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	106.00 m	1 163,88 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	244,48 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	130.00 m	470,60 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	317,82 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	148.00 ks	5 428,64 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	148.00 ks	3 620,08 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	171,14 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	317,82 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	150.00 ks	3 669,00 Kč

955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	71,10 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 711,25 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 161,21 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	94,80 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	130.00 m	1 540,50 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	65.00 m	2 384,20 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	65.00 m	1 670,50 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 181,51 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	150.00 ks	3 669,00 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	708,94 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	150.00 ks	2 563,50 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	293,36 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	100.00 m	799,00 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	50.00 m	1 285,00 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	50.00 m	854,50 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 487,95 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 057,99 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene VBř Město AŠ	10000.00 JV	10 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 469,58 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 092,72 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	205,80 Kč
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	168,14 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	55.00 ks	1 667,60 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	182,73 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	55.00 ks	2 333,10 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955369	Poplatky k trubkám ochranným Výkopová povolení a zábory ploch	10000.00 JV	10 000,00 Kč

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	106.00 ks	4 030,12 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	106.00 m	468,52 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	65.00 m	11 458,85 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	65.00 m	5 845,45 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	2.00 ks	450,78 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	30.00 ks	691,80 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	714,07 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	717,89 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	431,76 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	65.00 m	1 668,55 Kč
300035 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	65.00 m	1 668,55 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks	1 539,69 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	176,44 Kč
315502 S		Vodič sděl. nf U 2x0,5	100.00 m	249,00 Kč