




MUZAX00ICRFU



# Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje města

**PSČ 438 24**

Bankovní spojení: KB Žatec  
číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

IČ:

DIČ: CZ00265781

ERKA Žatec s.r.o.  
Lounská 3022  
438 01 Žatec  
IČ: 27326764

Objednávka č.: 106/2020 ROZ  
Čj. MUZA 19962/2020  
V Žatci dne: 03. 06. 2020

*k faktuře přiložte kopii objednávky*

## Objednávka - oprava chodníku Záhoří

Objednáváme u vás dle cenové nabídky opravu chodníku v obci Záhoří. Rozsah prací je uveden v rozpočtu, který tvoří nedílnou součást objednávky.

Termín dokončení: **07/2020**

Cena celkem bez DPH: 259.423,67 Kč

DPH 21%: 54.478,97 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 313.902,64 Kč**

Faktura - daňový doklad je splatný do 14-ti dnů od jeho prokazatelného odeslání.

[REDACTED]  
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

Správce rozpočtu:

.....  
razítko a podpis

# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku Záhoří  
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku Záhoří  
Část:  
JKSO:  
  
Objednatel: Město Žatec  
Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o.  
Datum: #####

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                          | 6   | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                        |     |                 |                 |             |
|      | D  |     | 1           | Zemní práce                                                                                |     |                 |                 |             |
| 2    | K  | 221 | 113106121   | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic        | m2  | 126,300         |                 |             |
| 4    | K  | 221 | 113107122   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 150 mm                              | m2  | 126,300         |                 |             |
| 5    | K  | 221 | 113107162   | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                     | m2  | 79,700          |                 |             |
|      |    |     |             | 78,9*0,5+57,5*0,7                                                                          |     |                 |                 |             |
| 5    | K  | 221 | 113107132   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                | m2  | 10,900          |                 |             |
| 8    | K  | 221 | 113202111   | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                | m   | 136,400         |                 |             |
| 11   | K  | 001 | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                          | m3  | 27,505          |                 |             |
|      |    |     |             | 27,505                                                                                     |     | 27,505          |                 |             |
| 12   | K  | 001 | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                      | m3  | 27,505          |                 |             |
| 13   | K  | 001 | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                            | m3  | 27,505          |                 |             |
| 14   | K  | 001 | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                | m3  | 27,505          |                 |             |
| 15   | K  | 001 | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                             | t   | 40,432          |                 |             |
|      |    |     |             | 27,505*1,47                                                                                |     | 40,432          |                 |             |
| 20   | K  | 001 | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                             | m2  | 216,900         |                 |             |
|      |    |     |             | 120,7                                                                                      |     | 120,700         |                 |             |
|      |    |     |             | 16,5                                                                                       |     | 16,500          |                 |             |
|      |    |     |             | 79,7                                                                                       |     | 79,700          |                 |             |
|      |    |     |             | Součet                                                                                     |     | 216,900         |                 |             |
|      | D  |     | 5           | Komunikace                                                                                 |     |                 |                 |             |
| 28   | K  | 221 | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                         | m2  | 120,700         |                 |             |
| 29   | K  | 221 | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                         | m2  | 16,500          |                 |             |
| 30   | K  | 221 | 569951133   | Asfaltový recyklát tl.150 mm                                                               | m2  | 79,700          |                 |             |
| 35   | K  | 221 | 596211112   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                 | m2  | 120,700         |                 |             |
| 36   | M  | MAT | 592453080   | dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                             | m2  | 123,100         |                 |             |
| 37   | K  | 221 | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                 | m2  | 16,500          |                 |             |
| 38   | M  | MAT | 592452660   | dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná                                                              | m2  | 16,830          |                 |             |
|      | D  |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                         |     |                 |                 |             |
| 40   | K  | 221 | 916231213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 158,500         |                 |             |
| 41   | M  | MAT | 592174650   | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                           | kus | 136,100         |                 |             |

|    |   |     |           |                                                                                                   |     |         |
|----|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 41 | M | MAT | 592174650 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15                                                    | kus | 16,400  |
| 41 | M | MAT | 592174650 | obrubník betonový silniční náběhový L/R 100x15x25/15 cm                                           | kus | 6,000   |
| 50 | K | 231 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                           | m   | 9,400   |
| 51 | M | MAT | 592172110 | obrubník betonový zahradn 100 x 5 x 20 cm                                                         | kus | 9,500   |
| 52 | K | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                   | m   | 136,400 |
|    | D |     | 99        | Přesun hmot                                                                                       |     |         |
| 45 | K | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                               | t   | 105,845 |
| 46 | K | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                  | t   | 952,605 |
| 47 | K | 221 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                      | t   | 105,845 |
| 48 | K | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z kamenitých a betonových povrchů na skládce (skládkovné)              | t   | 105,845 |
| 49 | K | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným        | t   | 110,409 |
| 50 | K | 221 | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m  | t   | 110,409 |
| 51 | K | 221 | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m | t   | 110,409 |
|    | D |     | OST       | Ostatní                                                                                           |     |         |
|    | D |     | O01       | Ostatní                                                                                           |     |         |
| 52 | K | PK  | OST01     | Zařízení staveniště a zajištění stavby                                                            | kpl | 1,000   |
| 52 | K | PK  | OST01     | Zvláštní užívání, dopravní značení                                                                | kpl | 1,000   |
| 55 | K | PK  | OST04     | Vytýčení sítí                                                                                     | kpl | 1,000   |
|    |   |     |           | <u>Celkem</u>                                                                                     |     |         |