

Celková cena za dílo obsahuje:

- 1. Hlediště spodní** **38 000 Kč**
 - 1.1. Demontáž starých lavic, odstranění koberců 210m³, demontáž poškozených dřevěných dílů
- 2. Hlediště balkon** **22 000 Kč**
 - 2.1. Demontáž starých lavic, odstranění koberců 100m³, demontáž pódíí
- 3. Spodní hlediště** **398 000 Kč**
 - 3.1. Rozšíření vyvýšených schodů do stran. Oprava dřevěných konstrukcí, nové položení desek DURELIS 1,2 cm síla, pero drážka, pro vyrovnání a stabilizaci plochy. Oprava schodů na jeviště, vyrovnání čela jeviště. Příprava kanálů pro elektroinstalaci v hledišti.
 - 3.2. Radiusy pro podstup a příprava pro položení krytiny forbo flotex
- 4. Úprava stěn pro instalaci tapet** **98 000 Kč**
 - 4.1. Demontáž svítidel
 - 4.2. Seškrábání akustického nástřiku
 - 4.3. Odstranění odfouklé omítky
- 5. Výroba a následná instalace krytu topení včetně průchodů** **37 000 Kč**
 - 5.1. Výroba a instalace okopových lišt
- 6. Hlediště balkónu** **210 000 Kč**
 - 6.1. Nové položení desek Durelis + LTD 1,2 cm pero drážka pro vyrovnání a stabilizaci ploch
 - 6.2. Výroba nového pódia
 - 6.3. Schodiště
- 7. Úprava stěn pro tapety** **71 000 Kč**
 - 7.1. Výsrava stěn stěrkou
 - 7.2. Oprava a stěrkování čela zábradlí
 - 7.3. Vepas madla zábradlí

8. Logistika **32 000 Kč**

8.1. Logistika a přesun materiálu

8.2. Doprava lidí

9. Materiál a práce

9.1. Celková cena za práci **131 000 Kč**

9.2. Forbo flotex (Metro/Burgundy č. 246027 390m²) vč. doplňků..... **551 300 Kč**

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO **1 588 300Kč**