

Stavební rozpočet

Název stavby:	Z.L. č. 55 - ÚPRAVY DVEŘNÍHO OTVORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY V2	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:	Projektant:	FOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	10.1.2020	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				10 462,68	4 065,08	14 527,75		0,72	
1		317944313RU5	Osazení nosníků do připravených otvorů včetně dodávky profilu U č.20 2,4*4*26/1000*1,1	t	0,27	28 700,00	5 633,88	2 246,00	7 879,87	1,09	0,30	
2		317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm 3*4	kus	12,00	553,99	4 828,80	1 819,08	6 647,88	0,03	0,42	
		34	Stěny a příčky				6 968,30	2 491,70	9 460,00		1,12	
3		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 2,5*0,5*4*2	m2	10,00	946,00	6 968,30	2 491,70	9 460,00	0,11	1,12	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				10 464,98	8 698,18	19 163,16		2,54	
4		953981103R00	Chemické kotva do betonu, hl. 110 mm, 12 8*4	kus	32,00	133,50	1 852,16	2 419,84	4 272,00	0,00	0,00	
5		413941123RU5	Osazení válcovaných nosníků U č. 20 25,5*2,4*4/1000*1,1	t	0,27	30 100,00	5 480,85	2 624,48	8 105,33	1,10	0,30	
6		413361821R00	Výztuž z betonářské oceli 10505(R) (1,2*8*4*0,4+8*0,3*4*0,9)/1000*1,1	t	0,03	52 350,01	765,40	616,64	1 382,04	1,02	0,03	
7		413351108R00	Bednění - odstranění 2,4*0,33*4 0,33*0,25*2*4	m2	3,83	230,50	0,00	882,35	882,35	0,00	0,00	
8		413351107R00	Bednění - zřízení 2,4*0,33*4 0,33*0,25*2*4	m2	3,83	607,01	532,51	1 791,12	2 323,63	0,06	0,22	
9		413321313R00	Železobeton stropních konstrukcí C 16/20 0,33*0,25*2,4*4	m3	0,79	2 775,00	1 834,06	363,74	2 197,80	2,53	2,00	
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 024,17	4 289,04	6 313,21		0,30	
10		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny 2,5*0,5*4*2	m2	10,00	235,50	598,50	1 756,50	2 355,00	0,00	0,04	
11		612475211RT3	Omítka vnitřních stěn váp. sádr. jednovrstvá 2,5*0,5*4*2	m2	10,00	305,50	1 073,00	1 982,00	3 055,00	0,02	0,20	
12		611475121RT3	Omítka vnitřní stropů vápenocem. dvouvrstvá 0,35*1,7*4	m2	2,38	379,50	352,67	550,54	903,21	0,03	0,07	
		784	Malby				240,67	1 337,91	1 578,57		0,00	
13		784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 10+2,38	m2	12,38	21,51	75,77	190,53	266,29	0,00	0,00	
14		784164122R00	Malba latexová HET univerzální,barva, bez penetr.2x 10+2,38	m2	12,38	106,00	164,90	1 147,38	1 312,28	0,00	0,00	
		94	Lešení a stavební výtahy				975,24	1 913,49	2 888,73		0,00	
15		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 5*1,8*3	m2	27,00	106,99	975,24	1 913,49	2 888,73	0,00	0,00	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				213,60	4 058,40	4 272,00		0,25	
16		973031334R00	Vysekání kapes zed' ŽB pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	8,00	534,00	213,60	4 058,40	4 272,00	0,03	0,25	

		2*4			8,00							
	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	1 046,37	1 046,37		0,00	
17	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t		3,52	297,50	0,00	1 046,37	1 046,37	0,00	0,00	
		0,5388+0,84+1,91+0,2284			3,52							
	S	Přesuny sutí					0,60	468,19	468,79		0,00	
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		0,19	305,50	0,00	57,71	57,71	0,00	0,00	
		0,1889			0,19							
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		0,19	33,99	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	
		0,1889			0,19							
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		0,19	338,50	0,00	63,94	63,94	0,00	0,00	
		0,1889			0,19							
21	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t		0,19	331,50	0,60	62,02	62,62	0,00	0,00	
		0,1889			0,19							
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		6,80	26,20	0,00	178,17	178,17	0,00	0,00	
		0,1889*36			6,80							
23	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		0,19	129,00	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00	
		0,1889			0,19							
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t		0,19	400,00	0,00	75,56	75,56	0,00	0,00	
		0,1889			0,19							
							Celkem:		59 718,58			

Poznámka: