

Změnový list č. 59

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF			Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF				
Druh stavby:		Z.L. č. 59 - Statické úpravy stěn u dna výtahové šachty V2			Začátek výstavby:		Projektant:	FOR WOOD				
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf				
JKSO:					Zpracováno dne:	10.1.2020	Zpracoval:	Jan Peryn				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	41 460,34	41 460,34		0,00	
1		132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 <i>(2,3*1,9*0,7)+(3,3*1,9*0,7)+(5,3*1,9*0,7)+(1,9*1,9*0,7)+(1,9*1,9*0,7)-5,18</i>	m3	14,37	2 885,00	0,00	41 460,34	41 460,34	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	12 833,30	12 833,30		0,00	
2		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 14,37	m3	14,37	92,00	0,00	1 322,13	1 322,13	0,00	0,00	
3		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 14,37	m3	14,37	178,00	0,00	2 558,04	2 558,04	0,00	0,00	
4		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 14,37	m3	14,37	157,00	0,00	2 256,25	2 256,25	0,00	0,00	
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,37	m3	14,37	250,00	0,00	3 592,75	3 592,75	0,00	0,00	
6		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 14,37	m3	14,37	20,00	0,00	287,42	287,42	0,00	0,00	
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 14,37	m3	14,37	196,00	0,00	2 816,72	2 816,72	0,00	0,00	
		27	Základy				51 531,10	46 126,15	97 657,25		58,41	
8		27021023XVV	Postupné podezdívání zákadů zdivem z lom.kamene <i>19,551 šachta výtahu V2</i>	m3	19,55	4 995,00	51 531,10	46 126,15	97 657,25	2,99	58,41	
							Celkem:		151 950,88			

Poznámka: