



MBNPP000YUGW

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele : *OMA/SMLO244/2020*
číslo smlouvy zhotovitele: 2020/2004/1

uzavřená dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.)

na realizaci díla

„Pódium Bystřice nad Pernštejnem“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupeno: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města

Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136

DIČ: CZ 00294136

Tel.: 566590311, fax: 566590347

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o.

Zastoupeno: Pavlem Flosem, jednatelem společnosti

Sídlo: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 283 39 410

DIČ: CZ 283 39 410

Tel.: 724845555, 722968871

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je stavba nově budovaného pódia v Bystřici nad Pernštejnem na Masarykově náměstí 9, par.č 53, 57, k.ú. 616958, dle **projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří GRIMM Architekti ze Žďáru n.S.** Součástí této smlouvy není ocelová konstrukce stavebně konstrukčního řešení stavby, dle platného stavebně konstrukčního návrhu Ing. Josefa Pohanky.

2.2. Rozsah díla je dále specifikován soupisem prací zpracovaným Ivanem Mezerou v 03/2020.

Článek 3

Místo, způsob a čas plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu smlouvy v době od **26.5.2020 do 31.7.2020**.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo bez vad a nedodělků v určených místech plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto písemným dodatkem jinak, částkou:
2.753.520,06 Kč bez DPH.
578.239,21 Kč DPH
3.331.759,27 Kč s DPH
- 4.2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou, **pokud nebudou oběma stranami dohodnuté více nebo méně práce**. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 4.3. Tato cena zahrnuje zejména:
- 4.3.1. **dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené rozpočtem**
 - 4.3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 4.3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 4.3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 4.3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 4.3.6. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 4.3.7. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 4.3.8. úklid staveniště;
 - 4.3.9. náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
 - 4.3.10. pojištění prováděného díla;
 - 4.3.11. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí.
- 4.5. Dohodnutá cena díla bude zaplácena takto:
- a) Provedené práce budou fakturovány po dokončení jednotlivých měřitelných etap (dílním plněním) na základě soupisu provedených prací. Lhůta splatnosti faktury se stanoví dohodou smluvních stran na 14 dnů.
 - b) Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, která bude vystavena zhotovitelem po předání díla s rozpisem provedených prací se splatností 14 dnů. Faktura bude předána s podpisem předávacího protokolu, nebo zaslána poštou v též den se shodným datem vystavení.
- 4.6. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude sloužit k jeho ekonomické činnosti, a proto se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.

Článek 5 Práva a povinnosti objednatele

- 5.1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup ve stanovené době do místa plnění a umožnit mu bezplatné připojení na inženýrské sítě (elektrika, voda)
- 5.2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy v bezvadném stavu převzít na základě výzvy zhotovitele a zaplatit kupní cenu způsobem sjednaným v této smlouvě. Součástí předání a převzetí je vyzkoušení předmětu smlouvy. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla, bez řádné omluvy, nebo opakované výzvě je dílo považováno za převzaté.

- 5.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří.

Článek 6

Povinnosti zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů, předaných podkladů a technické dokumentace objednatele a v dohodnuté lhůtě a kvalitě jej předat objednateli, resp. provést jeho kompletní instalaci.
- 6.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady a technická dokumentace jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby (zaměstnance), které použije ke zhotovení předmětu plnění.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzkoušet a předvést dílo před jeho předáním.
- 6.4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro tu smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Článek 7

Záruka za jakost

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím **60-ti měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.
- 7.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit do **7 dnů**.
- 7.4. Nezažijí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do **30-ti dnů** po doručení jejich vyúčtování.

Článek 8

Sankce a odpovědnost za škody


- 8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení stanovený zákonem.
- 8.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši **0,5 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 8.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 8.5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci, např. zaplavení, požár, vichřice, epidemie atd.
- 8.6. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
- 8.7. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení,

odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

Článek 9 Další ujednání


- 9.1. Odstoupit od smlouvy může objednatel, jen jestliže předmět smlouvy je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí lhůty 14 dnů poskytnutých k jejich odstranění v záruční době. V tomto případě je zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré technické podklady a dokumentaci objednatele, vč. finanční zálohy.
- 9.2. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebudou obsaženy v dílčích objednávkách dodávek a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
- 9.3. Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemného oboustranně odsouhlaseného dodatku.
- 9.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha, která obsahuje specifikaci předmětu smlouvy s uvedením cen.
- 9.7. Zhotovitel je pojištěn v dostatečném rozsahu pro případné škody, související se zhotovením díla.
- 9.8. Dílo zůstává až do úplného zaplacení majetkem Zhotovitele
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

V Bystřici nad Pernštejnem dne **26.5.2020**


Ing. Karel Pačiska
Objednatel



STAVCFLOS s.r.o.
Na Cihelně 469, tel.: 724 845 555
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 28339410, DIČ: CZ28339410


Pavel Flos
Zhotovitel

ROZPOČET Č.2020/2004/1 - REKAPITULACE STAVBY

Stavba: PODIUM BYSTŘICE

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.20

Zadavatel:
Město Bystřice nad Perštejnem

IČ: 294136
DIČ: CZ00294136

Uchazeč:
STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

IČ: 28339410
DIČ: CZ28339410

Projektant:
Grimm Architekti

IČ:
DIČ:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Cena bez DPH		2 753 520,06	
DPH základní	sažba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 753 520,06	578 239,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 331 759,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PODIUM BYSTŘICE

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Objednatel: Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant: Grimm Architekti

Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 753 520,06	3 331 759,27	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	93 500,00	113 135,00	STA
SO 01	Stavební část	2 660 020,06	3 218 624,27	STA
SO 01.01.	Bourací práce	246 177,97	297 875,34	Soupis
SO 01.02.	Stavební práce - nové konstrukce	2 358 369,48	2 853 627,07	Soupis
SO 01.03.	Zpevněné plochy	55 472,61	67 121,86	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTŘICE
Objekt:
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Objednatel:
Město Bystřice nad Perštejnem

IČ: 294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel:
STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469, Bystřice n.P.

IČ: 28336410
DIČ: CZ28339410

Projektant:
Grimm Architekti

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	93 500,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 500,00	21,00%	19 635,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	113 135,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTŘICE
Objekt:
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Zadavatel: Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant: Grimm Architekti

Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469, Bystřice n.P.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	93 500,00
------------------------------	------------------

OST - Ostatní	53 500,00
---------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
---	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	27 500,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTŘICE

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Zadavatel: Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant: Grimm Architekti

Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469, Bystřice n.P.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 500,00

D OST Ostatní

53 500,00

3	K	990905544.R	Fotodokumentace (kamera)	kus	1,000	17 500,00	17 500,00
5	K	990905546.R	Jeřáb	hod	24,000	1 500,00	36 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

6	K	012002009.R	Geodetické vytýčení stavby	hod	15,000	300,00	4 500,00
---	---	-------------	----------------------------	-----	--------	--------	----------

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

13	K	013254002.R.1	Geometrický plán provedení stavby	hod	8,000	1 000,00	8 000,00
----	---	---------------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště

27 500,00

15	K	030001009.R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	0,500	35 000,00	17 500,00
16	K	030001009.R.1	Úklid a údržba staveniště včetně okolí	hod	50,000	200,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTŘICE
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
SO 01.01. - Bourací práce

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Objednatel:
Město Bystřice nad Perštejnem

IČ: 294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel:
STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

IČ: 28339410
DIČ: CZ28339410

Projektant:
Grimm Architekti

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	246 177,97
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 177,97	21,00%	51 697,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	297 875,34
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTŘICE
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
SO 01.01. - Bourací práce

Místo: Bystřice na d Perštejnem
Zadavatel: Město Bystřice nad Perštejnem
Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Datum: 20.05.2020
Projektant: Grimm Architekti
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	246 177,97
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	222 728,07
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	13 000,00
-----------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 175,09
---	------------

997 - Přesun sutě	108 552,98
-------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV	10 499,90
---------------------------	-----------

764 - Konstrukce klempířské	9 415,80
-----------------------------	----------

767 - Konstrukce zámečnické	1 084,10
-----------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODIUM BYSTRICE

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

SO 01.01. - Bourací práce

Místo:

Bystřice na d Perštejnem

Datum:

20.05.2020

Zadavatel:

Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant:

Grimm Architekti

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 177,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				222 728,07
D	1		Zemní práce				13 000,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	20,000	650,00	13 000,00
VV "odhad"20					20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 175,09
2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	18,000	64,00	1 152,00
VV 2,0*1,0*4+10,0*1,0					18,000		
VV Součet					18,000		
3	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	1 200,000	3,10	3 720,00
VV 400*3					1 200,000		
4	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	6,00	2 400,00
5	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu	m3	5,000	808,50	4 042,50
VV "zídka před objektem							
VV 25,0*0,4*0,5					5,000		
VV Součet					5,000		
6	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	17,487	695,50	12 162,21
VV (1,05+0,9*4+0,45*4+0,83)*3,55*0,45					11,630		
VV (5,9+9,08+5,68)*0,45*0,63					5,857		
VV Součet					17,487		
7	K	964054111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,36 m2	m3	9,297	3 291,50	30 601,08
VV (5,9+9,08+5,68)*0,45*1,0					9,297		
VV Součet					9,297		
8	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2	m2	165,000	63,00	10 395,00
VV "výměra gp"165,0					165,000		
9	K	968082015	Vybourání plastových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly,	m2	4,500	467,50	2 103,75
VV 1,5*0,6*5					4,500		
10	K	968082017	Vybourání plastových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	4,500	202,50	911,25

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,5*1,5*2		4,500		
11	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600	m3	1,553	1 124,00	1 745,57
VV			1,5*1,5*0,45		1,013		
VV			1,5*0,8*0,45		0,540		
VV			Součet		1,553		
12	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	309,50	619,00
VV			"pro ocelové nosníky"2		2,000		
13	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	8,000	368,50	2 948,00
VV			"pro ocelové nosníky"4+"sklep"2*2		8,000		
14	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	9,080	171,50	1 557,22
15	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	10,800	134,50	1 452,60
VV			"sklep"0,45*8*3		10,800		
16	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,070	68,50	2 607,80
VV			"pilíře sklep				
VV			1,35*4,7*4+0,45*4,7*3*2		38,070		
VV			Součet		38,070		
17	K	978071621	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,450	168,50	581,33
VV			1,5*1,5		2,250		
VV			1,5*0,8		1,200		
VV			Součet		3,450		
18	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m	m2	38,070	582,50	22 175,78
VV			"pilíře sklep				
VV			1,35*4,7*4+0,45*4,7*3*2		38,070		
VV			Součet		38,070		
D 997			Přesun sutě				108 552,98
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	92,534	598,00	55 335,33
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost	t	92,534	234,50	21 699,22
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	92,534	10,50	971,61
22	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	22,313	300,00	6 693,90
VV			22,313		22,313		
23	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	51,168	450,00	23 025,60
VV			51,168		51,168		
24	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,559	1 480,00	827,32
VV			0,559		0,559		
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 499,90
D 764			Konstrukce klempířské				9 415,80
25	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	10,800	155,00	1 674,00
VV			9,0*1,2		10,800		
26	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do	m	37,080	185,00	6 859,80
VV			6,0+9,8+5,78+3,72+4,05+3,68+4,05		37,080		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	10,500	84,00	882,00
	VV		1,5*7		10,500		
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 084,10
28	K	767161850	Demontáž zábradlí madel rovných	m	7,400	146,50	1 084,10
	VV		3,72+3,68		7,400		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				12 950,00
29	K	99090-01.R	Demontáž reklamní obrazovky a její uložení pro následné použití	hod	37,000	350,00	12 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTRICE
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
SO 01.02. - Stavební práce - nové konstrukce

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Zadavatel:
Město Bystřice nad Perštejnem

IČ: 294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel:
STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

IČ: 28339410
DIČ: CZ28339410

Projektant:
Grimm Architekti

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 358 369,48
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 358 369,48	21,00%	495 257,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 853 627,07
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PODIUM BYSTRICE
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Soupis:
SO 01.02. - Stavební práce - nové konstrukce

Místo: Bystřice na d Perštejnem

Datum: 20.05.2020

Zadavatel: Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant: Grimm Architekti

Zhotovitel: STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 358 369,48
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	322 544,06
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	10 997,81
-----------------	-----------

2 - Zakládání	10 619,31
---------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	153 107,40
--------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 613,68
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 693,36
---	-----------

998 - Přesun hmot	11 512,50
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	2 035 825,42
----------------------------------	---------------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	646,88
712 - Povlakové krytiny	294 001,08
713 - Izolace tepelné	4 821,75
714 - Akustická a protiotřesová opatření	16 505,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 875,20
761 - Konstrukce prosvětlovací	102 564,00
762 - Konstrukce tesařské	523 815,36
763 - Konstrukce suché výstavby	12 339,20
764 - Konstrukce klempířské	81 825,25
766 - Konstrukce truhlářské	84 105,06
767 - Konstrukce zámečnické	608 497,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	245 756,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 071,55
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODIUM BYSTŘICE

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

SO 01.02. - Stavební práce - nové konstrukce

Místo:

Bystřice na d Perštejnem

Datum:

20.05.2020

Zadavatel:

Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant:

Grimm Architekti

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 358 369,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

322 544,06

D 1

Zemní práce

10 997,81

1	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 ruční výkop za použití sbíječky	m3	5,000	1 700,00	8 500,00
	VV		"základy				
	VV		1,0*1,0*1,0*5		5,000		
	VV R		Součet		5,000		
2	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,500	365,00	912,50
	VV		R*0,5		2,500		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m malé množství	m3	0,762	500,00	381,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			R-Z		0,762		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,762	19,00	14,48
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,448	450,00	651,60
VV			0,762*1,9		1,448		
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,238	127,00	538,23
VV			R-(0,5*0,5*0,25+0,3*0,4*0,75)*5		4,238		
VV Z			Součet		4,238		
D 2			Zakládání				10 619,31
7	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 malé množství	m3	0,313	6 500,00	2 034,50
VV			0,5*0,5*0,25*5		0,313		
VV			Součet		0,313		
8	K	275351121	Bednění základů patek zřízení malé množství	m2	2,500	750,00	1 875,00
VV			0,5*0,25*4*5		2,500		
9	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,500	64,00	160,00
10	K	279113135	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm malé množství	m2	1,500	3 500,00	5 250,00
VV			0,4*0,25*3*5		1,500		
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,030	43 327,00	1 299,81
VV			1,500*0,02		0,030		
D 4			Vodorovné konstrukce				153 107,40
12	K	411354247	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers s povrchem pozinkovaným, výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,88	m2	260,130	580,00	150 875,40
VV			226,2*1,15		260,130		
13	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	194,00	776,00
14	K	413232231	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm	kus	4,000	364,00	1 456,00
15	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,173	0,00	0,00
VV			"sklep HEA 280,340"				
VV			0,4215*0,7512		1,173		
16	M	13011003	ocel profilová HE-A 340 jakost 11 375	t	0,864	0,00	0,00
VV			0,751*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,864		
17	M	13011000	ocel profilová HE-A 280 jakost 11 375	t	0,485	0,00	0,00
VV			0,422*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,485		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				87 613,68
18	K	613142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů	m2	38,070	20,00	761,40
VV			"sloupy sklep				
VV			(1,35*4+0,45*3*2)*4,7		38,070		
VV			Součet		38,070		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	613331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů podmazání osazovacích úhelníků, omítky malých ploch mezi ocel a instalací, velké vrstvy, stráž	m2	38,070	950,00	36 166,50
20	K	621525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová podhledů, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	8,000	350,00	2 800,00
21	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	3,000	500,00	1 500,00
	VV		"u dveří" 1,5*2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
22	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	0,459	675,00	309,83
	VV		3,000*0,15		0,450		
	VV		0,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,459		
23	K	622215104	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0.5 do 1.0 m2	kus	8,000	684,00	5 472,00
24	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	16,600	500,00	8 300,00
	VV		1,5+3,15*2		7,800		
	VV		1,5+2,3*2		6,100		
	VV		1,5+0,6*2		2,700		
	VV		Součet		16,600		
25	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	2,739	185,00	506,72
	VV		16,6*0,165 'Přepočtené koeficientem množství		2,739		
26	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	40,700	49,00	1 994,30
	VV		"rohové				
	VV		16,6		16,600		
	VV LR		Mezisoučet		16,600		
	VV		"parapetní				
	VV		1,5*5		7,500		
	VV LP		Mezisoučet		7,500		
	VV		"okenní				
	VV		16,6		16,600		
	VV LO		Mezisoučet		16,600		
	VV		Součet		40,700		
27	M	59051473	profil rohový Al s prolisem kontaktního zateplení	m	17,430	20,00	348,60
	VV		16,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,430		
28	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	17,430	28,00	488,04
	VV		LO		16,600		
	VV		16,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,430		
29	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	7,875	42,00	330,75
	VV		LP		7,500		
	VV		7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,875		
30	K	623531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	2,490	346,00	861,54
	VV		"ostění				
	VV		LR*0,15		2,490		
	VV		Součet		2,490		
31	K	632451447	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 30	m2	3,000	650,00	1 950,00
	VV		"podlité odhad"3		3,000		
32	K	632451492	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za pálení do černa	m2	3,000	117,00	351,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	35,000	381,00	13 335,00
	VV		"odhad"35				
	VV	R2	Součet		35,000		
34	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	35,700	340,00	12 138,00
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 693,36
35	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	156,590	64,00	10 021,76
	VV		(2,0*4+0,5*4+1,0*2)*1,0		12,000		
	VV		R4+R5		144,590		
	VV		Součet		156,590		
36	K	953241111	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm	kus	80,000	115,00	9 200,00
	VV		80		80,000		
37	K	953942121.R	Osazování úhelníků do aktivované malty	m	75,200	50,00	3 760,00
	VV		4,7*16		75,200		
38	K	953943114	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	59,000	222,00	13 098,00
	VV		"zesílení"59		59,000		
39	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	5,000	524,00	2 620,00
	VV		5		5,000		
40	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	60,000	60,00	3 600,00
	VV		"odhad		60,000		
	VV		60		60,000		
41	K	985622311	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm	m	10,800	592,00	6 393,60
	VV		"sklep"0,45*8*3		10,800		
	VV		Součet		10,800		
	D	998	Přesun hmot				11 512,50
42	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	15,188	758,00	11 512,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 035 825,42
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				646,88
43	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	2,500	250,00	625,00
	VV		0,5*1,0*5		2,500		
44	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,250	3,50	21,88
	D	712	Povlakové krytiny				294 001,08
45	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	62,000	232,50	14 415,00
	VV		R2		35,000		
	VV		"přířez R3		27,000		
	VV		135,0*0,2		62,000		
	VV		Součet		62,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	1015102150	Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 77 k přítížení 1,5 mm, šíře 2,10 m	m2	71,300	170,00	12 121,00
	VV		62		62,000		
	VV		62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		71,300		
47	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní	m2	276,000	51,00	14 076,00
	VV		R1+R2*2		276,000		
48	M	69311127	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 600g/m3	m2	317,400	60,00	19 044,00
	VV		R1+R2*2		276,000		
	VV		276*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		317,400		
49	K	712391175	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvicími pásky nebo úhelníky	m	56,500	45,50	2 570,75
	VV		"Z10"56,5		56,500		
50	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	206,000	29,50	6 077,00
	VV		R1a+R1b		206,000		
	VV		Součet		206,000		
51	M	62855029.R	hydroizolační vrstva -folie PVC-Pse skleněnou výztužnouvločkou pro vegetační střechy	m2	236,900	170,00	40 273,00
	VV		R1		206,000		
	VV		206*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		236,900		
52	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	34,020	47,50	1 615,95
	VV		(22,31+8,02+1,23*3)*0,5*2		34,020		
	VV	R1b	Součet		34,020		
53	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	7,484	1 200,00	8 980,80
	VV		34,02		34,020		
	VV		34,02*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		7,484		
54	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	206,000	16,50	3 399,00
	VV		R1		206,000		
55	M	69311086	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2	m2	236,900	99,00	23 453,10
	VV		R1		206,000		
	VV		206*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		236,900		
56	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°	m2	206,000	32,50	6 695,00
	VV		R1a+R1b		206,000		
	VV	R1	Součet		206,000		
57	M	69334154	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm	m2	236,900	323,00	76 518,70
	VV		R1		206,000		
	VV		206*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		236,900		
58	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	171,980	48,00	8 255,04
	VV		R1a		171,980		
59	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	0,756	3 040,00	2 298,24
	VV		9,45*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,756		
60	K	712771531	Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5°	m2	171,980	73,50	12 640,53
	VV		"plochá zelená střecha - bylinkový záhon				
	VV		206,0-R1b		171,980		
	VV	R1a	Součet		171,980		
61	M	00572610.S	sazenice pro vegetační střechy	kus	3 090,000	3,00	9 270,00
	VV		R1		206,000		
	VV		206*15 'Přepočtené koeficientem množství		3 090,000		
62	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přítížením konstrukcí	m	71,040	55,00	3 907,20
	VV		(22,31+8,02+1,23*3+0,5*3)*2		71,040		
	VV		Součet		71,040		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	69334020	lišta kačirková výška 40-50mm Al	m	72,461	270,00	19 564,47
	VV		(22,31+8,02+1,23*3+0,5*3)*2		71,040		
	VV		Součet		71,040		
	VV		71,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,461		
64	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 802,000	3,15	8 826,30
D 713 Izolace tepelné							4 821,75
65	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	5,000	158,00	790,00
	VV		1,0*1,0*5		5,000		
66	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	5,250	675,00	3 543,75
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250		
67	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	244,000	2,00	488,00
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							16 505,30
68	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	20,000	31,00	620,00
	VV		20		20,000		
69	M	27342004	desky mikroporézní EPDM tl 10,0mm	m2	21,000	750,00	15 750,00
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
70	K	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	123,000	1,10	135,30
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							26 875,20
71	K	721233212.S	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzní střechy s odtokem svislým DN 70	kus	6,000	1 900,00	11 400,00
	VV		"PL01"6		6,000		
72	K	721233219.R	D+M střešní šachta v 130 mm pro zelené střechy	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
	VV		"PL02"6		6,000		
73	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	264,000	1,80	475,20
D 761 Konstrukce prosvětlovací							102 564,00
74	K	761661001	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m	kus	4,000	955,00	3 820,00
	VV		"PL03"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
75	M	56245256	světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1500x700mm	kus	4,000	23 700,00	94 800,00
76	K	998761202	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	986,000	4,00	3 944,00
D 762 Konstrukce tesařské							523 815,36
77	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	7,093	1 009,50	7 160,38
	VV		10,35*0,12*0,16*12		2,385		
	VV		22,91*0,08*0,12*10		2,199		
	VV		2,509		2,509		
	VV		Součet		7,093		
78	K	762421110	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot s tvarováním a úpravou pro olistování spár	m2	206,000	150,00	30 900,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		R1		206,000		
79	M	60621147	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 12mm	m2	214,240	327,00	70 056,48
	VV		206*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		214,240		
80	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	229,100	80,00	18 328,00
	VV		"pro R1				
	VV		22,91*10		229,100		
	VV		Součet		229,100		
81	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,199	6 200,00	13 633,80
	VV		229,100*0,08*0,12		2,199		
82	K	762512235	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný přibíjením	m2	72,590	96,00	6 968,64
	VV		10,37*7,0		72,590		
	VV	R5	Součet		72,590		
83	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	78,397	379,00	29 712,46
	VV		72,59*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		78,397		
84	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	72,000	108,00	7 776,00
	VV		R4		72,000		
85	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	2,509	6 600,00	16 559,40
	VV		R4*3,3*0,12*0,08		2,281		
	VV		2,281*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,509		
86	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	99,567	68,00	6 770,56
	VV		9,62*10,35		99,567		
	VV		Součet		99,567		
87	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,624	6 800,00	17 843,20
	VV		10,35*0,12*0,16*12		2,385		
	VV		2,385*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,624		
88	K	762526199.R	D+M podložení vodovzdornou překližkou	m2	20,000	450,00	9 000,00
89	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	171,567	39,50	6 776,90
	VV		9,62*10,35+R4		171,567		
	VV		Součet		171,567		
90	K	762813115	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	206,000	180,00	37 080,00
	VV		R1		206,000		
91	M	60621145	OSB deska tl.12mm	m2	222,480	148,00	32 927,04
	VV		206*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		222,480		
92	K	762951003	Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	50,000	120,50	6 025,00
	VV		R3		50,000		
93	M	61198144.S	terasový hranol 45x70mm modřín	m	135,000	80,00	10 800,00
	VV		50*2,7 'Přepočtené koeficientem množství		135,000		
94	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm	m2	122,000	380,00	46 360,00
	VV		"výměra gp terasa "				
	VV		50,0		50,000		
	VV	R3	Mezisoučet		50,000		
	VV		"výměra gp pobytová schodiště				
	VV		37,0+35,0		72,000		
	VV	R4	Mezisoučet		72,000		
	VV		Součet		122,000		
95	M	61198124	terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín	m2	131,760	700,00	92 232,00
	VV		122*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		131,760		
96	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	122,000	250,00	30 500,00
	VV		R3+R4		122,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 801,000	5,50	26 405,50
D 763			Konstrukce suché výstavby	12 339,20			
98	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	10,240	30,00	307,20
VV			12,800*0,8	10,240			
99	K	763164636	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	12,800	940,00	12 032,00
VV			"sklep				
VV			5,6+7,2	12,800			
VV			Součet	12,800			
D 764			Konstrukce klempířské	81 825,25			
100	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm	m	21,900	830,00	18 177,00
VV			"K01"21,9	21,900			
VV			Součet	21,900			
101	K	764216602.S	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 210 mm	m	3,080	300,00	924,00
VV			"K03"1,54*2	3,080			
VV			Součet	3,080			
102	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	7,400	346,00	2 560,40
VV			"K02"1,48*5	7,400			
VV			Součet	7,400			
103	K	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm	m	66,300	349,50	23 171,85
VV			"K04"66,3	66,300			
VV			Součet	66,300			
104	K	764311613.S	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 220 mm	m	56,600	330,00	18 678,00
VV			"K05"56,6	56,600			
VV			Součet	56,600			
105	K	764311614.S	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 260 mm	m	15,300	360,00	5 508,00
VV			"K08"15,3	15,300			
VV			Součet	15,300			
106	K	764311615.S	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 380 mm	m	9,700	390,00	3 783,00
VV			"K06"9,7	9,700			
VV			Součet	9,700			
107	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	25,000	130,00	3 250,00
VV			"Z07"25	25,000			
108	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	8,000	570,50	4 564,00
VV			"K07"2,0*4	8,000			
VV			Součet	8,000			
109	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	806,000	1,50	1 209,00
D 766			Konstrukce truhlářské	84 105,06			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	766412224	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky	m2	65,245	450,00	29 360,25
	VV		3,0*0,17*8		4,080		
	VV		9,25*0,35		3,238		
	VV		8,34*0,5		4,170		
	VV		6,8*0,35		2,380		
	VV		5,9*0,5		2,950		
	VV		2,0*0,17*10		3,400		
	VV		0,3*0,17*7		0,357		
	VV		0,3*0,34*6		0,612		
	VV		0,3*0,51*7		1,071		
	VV		0,3*0,68*4		0,816		
	VV		0,3*(0,85+1,02+1,19+1,36)*2		2,652		
	VV		4,15*0,5		2,075		
	VV		7,42*0,5*2		7,420		
	VV		4,15*0,17*6		4,233		
	VV		3,07*2,65		8,136		
	VV		3,0*1,65+7,7*1,65		17,655		
	VV	S1	Součet		65,245		
111	M	3820106218.R	Obkladová a pohledová palubka sibiřský modřín 27x70x4000 mm	m2	65,245	670,00	43 714,15
112	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	135,927	57,50	7 815,80
	VV		S1/0,48		135,927		
113	M	60514114	Řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,374	6 190,00	2 315,06
	VV		135,927*0,05*0,05		0,340		
	VV		0,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,374		
114	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	818,000	1,10	899,80
D 767 Konstrukce zámečnické							608 497,82
115	K	767210114	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	m	6,000	262,00	1 572,00
	VV		"Z09"3*2		6,000		
116	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním	kus	7,000	125,00	875,00
	VV		"Z09"7		7,000		
117	M	55347090	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800 x 270 mm	kus	14,000	455,00	6 370,00
118	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu	kus	8,000	379,50	3 036,00
	VV		8		8,000		
119	K	767220520	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m	56,470	468,50	26 456,20
	VV		6,8+3,6+0,9+2,74+2,06+1,78+2,03+1,78+5,33+4,36+ 0,83+5,2+7,4+2,65+2,0+2,03+1,78+1,6*2		56,470		
120	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevněných svařováním	kg	32,000	30,00	960,00
	VV		"Z09"32,0		32,000		
121	M	55347051	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm	kus	1,000	1 610,00	1 610,00
122	K	767620116	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	4,500	756,00	3 402,00
	VV		"O01"1,5*0,6*5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
123	M	55341002.S	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m EI 30 DPI	m2	4,500	31 843,00	143 293,50
124	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětleníku	kus	1,000	6 306,00	6 306,00
	VV		"Z08"1		1,000		
125	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	39,600	50,00	1 980,00
	VV		"Z06"39,6		39,600		
	VV		Součet		39,600		
126	M	14550246.S	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm - žárově zinkovaná ocel	t	0,039	50 000,00	1 950,00
	VV		"Z06"				
	VV		0,036		0,036		
	VV		Součet		0,036		
	VV		0,036*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,039		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	M	13611228.S	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule-- žárově zinkovaná ocel	t	0,004	50 000,00	200,00
	VV		"Z06				
	VV		0,0038		0,004		
	VV		Součet		0,004		
	VV		0,004*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,004		
128	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	685,500	50,00	34 275,00
	VV		"Z01"199,7		199,700		
	VV		"Z03"156,2		156,200		
	VV		"Z07"209,8		209,800		
	VV		"Z08"119,8		119,800		
	VV		Součet		685,500		
129	M	13611228.S	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule-- žárově zinkovaná ocel	t	0,248	50 000,00	12 400,00
	VV		"Z01				
	VV		0,083+0,029+0,0149		0,127		
	VV		"Z03"				
	VV		0,0681+0,0218+0,0127		0,103		
	VV		Součet		0,230		
	VV		0,23*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,248		
130	M	13611227.R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule -- žárově zinkovaná ocel	t	0,013	50 000,00	650,00
	VV		"Z01"				
	VV		0,0062		0,006		
	VV		"Z03				
	VV		0,0062		0,006		
	VV		Součet		0,012		
	VV		0,012*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,013		
131	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 16mm - žárově zinkovaná ocel	t	0,114	50 000,00	5 700,00
	VV		"Z01				
	VV		0,0666		0,067		
	VV		"Z03				
	VV		0,0474		0,047		
	VV		Součet		0,114		
132	M	14011060.S	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm - žárově zinkovaná ocel	m	27,000	700,00	18 900,00
	VV		"Z07				
	VV		25,0		25,000		
	VV		25*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		27,000		
133	M	14550246.S	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm - žárově zinkovaná ocel	t	0,130	50 000,00	6 500,00
	VV		"Z08				
	VV		0,1198		0,120		
	VV		Součet		0,120		
	VV		0,12*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,130		
134	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 563,400	50,00	78 170,00
	VV		"Z02"268,2		268,200		
	VV		"Z04"267,8		267,800		
	VV		"Z05"335,0		335,000		
	VV		"Z09"394,2-81,9		312,300		
	VV		"Z10"380,1		380,100		
	VV		Součet		1 563,400		
135	M	13611228.S	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule-- žárově zinkovaná ocel	t	0,865	50 000,00	43 250,00
	VV		"Z02				
	VV		0,1192+0,0403		0,160		
	VV		"Z04				
	VV		0,122+0,0468		0,169		
	VV		"Z05				
	VV		0,145+0,0537		0,199		
	VV		"Z09"				
	VV		0,176+0,074+0,0231		0,273		
	VV		Součet		0,801		
	VV		0,801*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,865		
136	M	13611227.R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule -- žárově zinkovaná ocel	t	0,025	50 000,00	1 250,00
	VV		"Z02"				
	VV		0,0116		0,012		
	VV		"Z04				
	VV		0,011		0,011		
	VV		Součet		0,023		
	VV		0,023*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,025		
137	M	13010014.S	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 16mm - žárově zinkovaná ocel	t	0,342	50 000,00	17 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Z02				
	VV		0,0829		0,083		
	VV		"Z04				
	VV		0,0991		0,099		
	VV		"Z05				
	VV		0,121		0,121		
	VV		"Z09				
	VV		0,0392		0,039		
	VV		Součet		0,342		
138	M	13010514.S	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x6mm - žárově zinkovaná ocel	t	0,407	50 000,00	20 350,00
	VV		"Z10				
	VV		0,377		0,377		
	VV		0,377*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,407		
139	M	13010356.S	ocel pásová válcovaná za studena 30x4mm - žárově zinkovaná ocel	t	0,003	50 000,00	150,00
	VV		"Z10				
	VV		0,003		0,003		
	VV		0,003*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
140	K	767995118.R	D+M spojovací prostředky pro Z01-Z11	kg	114,000	500,00	57 000,00
160	K	767-D01.R	D+M AL vstupní dveře prosklené 1500x2300 mm	kus	1,000	38 095,00	38 095,00
161	K	767-D02.R	D+M AL vstupní dveře prosklené 1500x3750 mm vč.nadsvětlíku	kus	1,000	54 142,00	54 142,00
162	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	25,277	560,00	14 155,12
163	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6 000,000	1,40	8 400,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry	245 756,97			
164	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	65,245	5,00	326,23
	VV		S1		65,245		
165	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	65,245	5,50	358,85
	VV		S1		65,245		
166	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	65,245	125,00	8 155,63
	VV		S1		65,245		
167	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	206,000	4,00	824,00
	VV		R1		206,000		
168	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	206,000	4,50	927,00
	VV		R1		206,000		
169	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	206,000	125,00	25 750,00
	VV		R1		206,000		
170	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	206,000	250,00	51 500,00
	VV		R1		206,000		
171	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	817,735	55,00	44 975,43
	VV		NOK		817,735		
172	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	817,735	4,50	3 679,81
	VV		NOK		817,735		
173	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	817,735	113,50	92 812,92
	VV		"IPE 220				
	VV		(115,44+16,32+6,4+4,43)*0,848		120,916		
	VV		"L80/6				
	VV		9,62*0,314		3,021		
	VV		"IPE 360				
	VV		(43,8+12,84)*1,353		76,634		
	VV		"d 8				
	VV		(40,26+6,4)*3,14*0,008		1,172		
	VV		"tr 50/260/0,88				
	VV		226,2*1,1		248,820		
	VV		"HEA 500				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		20,6*1,743		35,906		
	VV		"HEA 260				
	VV		19,32*0,95		18,354		
	VV		"IPE 180				
	VV		(22,0+4,5+22,0+4,92+10,16+2,6+30,0+3,12+1,84+2,0+8,7+10,0+7,0+12,64+7,07+9,06+4,28+12,7+1,92)*0,698		123,204		
	VV		"HEA 100				
	VV		(2,1+5,0+2,1+7,0+2,8+5,8+1,43)*0,4		10,492		
	VV		"L70/70/6				
	VV		(1,82+0,275+2,1+1,07+1,58)*0,274		1,876		
	VV		"P8				
	VV		(3,28+4,86)*2		16,280		
	VV		"P10				
	VV		1,88*2		3,760		
	VV		"P5				
	VV		1,35*2		2,700		
	VV		"P15				
	VV		2,09*2		4,180		
	VV		"TR 70/6,3				
	VV		20,52*3,14*0,036		2,320		
	VV		"HEA 260				
	VV		12,52*1,04		13,021		
	VV		"L100/10,100/8				
	VV		(56,4+18,8)*0,391		29,403		
	VV		"HEA 260				
	VV		12,52*1,05		13,146		
	VV		"HEA 280				
	VV		5,52*1,15		6,348		
	VV		"HEA 340				
	VV		7,17*1,4		10,038		
	VV		"Z01-11				
	VV		13,21*0,09*2		2,378		
	VV		7,26*0,06*2		0,871		
	VV		1,35*0,15*2		0,405		
	VV		3,14*0,008*2*(38,7+48,2+47,4+57,62+70,52+22,8)		14,330		
	VV		18,98*0,09*2		3,416		
	VV		10,1*0,06*2		1,212		
	VV		1,29*0,15*2		0,387		
	VV		10,84*0,09*2		1,951		
	VV		5,45*0,06*2		0,654		
	VV		1,15*0,15*2		0,345		
	VV		19,41*0,09*2		3,494		
	VV		11,72*0,06*2		1,406		
	VV		23,07*0,09*2		4,153		
	VV		13,44*0,06*2		1,613		
	VV		0,36*0,15*2		0,108		
	VV		1,26*0,15*2		0,378		
	VV		8,6*0,2		1,720		
	VV		0,6*0,09*2		0,108		
	VV		3,14*0,089*25		6,987		
	VV		29,0*0,2		5,800		
	VV		2,2*2		4,400		
	VV		11,78*0,09*2		2,120		
	VV		5,78*0,06*2		0,694		
	VV		56,5*0,15*2		16,950		
	VV		3,3*0,04*2		0,264		
	VV	NOK	Součet		817,735		
174	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	76,144	108,00	8 223,55
	VV		"Z01-11				
	VV		13,21*0,09*2		2,378		
	VV		7,26*0,06*2		0,871		
	VV		1,35*0,15*2		0,405		
	VV		3,14*0,008*2*(38,7+48,2+47,4+57,62+70,52+22,8)		14,330		
	VV		18,98*0,09*2		3,416		
	VV		10,1*0,06*2		1,212		
	VV		1,29*0,15*2		0,387		
	VV		10,84*0,09*2		1,951		
	VV		5,45*0,06*2		0,654		
	VV		1,15*0,15*2		0,345		
	VV		19,41*0,09*2		3,494		
	VV		11,72*0,06*2		1,406		
	VV		23,07*0,09*2		4,153		
	VV		13,44*0,06*2		1,613		
	VV		0,36*0,15*2		0,108		
	VV		1,26*0,15*2		0,378		
	VV		8,6*0,2		1,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,6*0,09*2		0,108		
	VV		3,14*0,089*25		6,987		
	VV		29,0*0,2		5,800		
	VV		2,2*2		4,400		
	VV		11,78*0,09*2		2,120		
	VV		5,78*0,06*2		0,694		
	VV		56,5*0,15*2		16,950		
	VV		3,3*0,04*2		0,264		
	VV	NZ	Součet		76,144		
175	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	76,144	108,00	8 223,55
	VV	NZ			76,144		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				20 071,55
176	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,000	20,00	5 000,00
	VV	M			250,000		
177	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	48,310	21,00	1 014,51
	VV	M5			48,310		
178	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	12,675	10,50	133,09
	VV		1,5*0,6*5+1,5*3,15+1,5*2,3		12,675		
	VV		Součet		12,675		
179	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	200,000	2,50	500,00
180	K	784211021	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,000	45,00	11 250,00
	VV		"po montáži oken a dveří - odhad				
	VV		250		250,000		
	VV	M	Součet		250,000		
181	K	784211023	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	48,310	45,00	2 173,95
	VV		"sklep				
	VV		12,800*0,8		10,240		
	VV		"sloupy sklepu				
	VV		(1,35*4+0,45*3*2)*4,7		38,070		
	VV	M5	Součet		48,310		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				14 000,00
184	K	99090-Z11.R	Zpětná montáž obrazovky vč.potřebných úprav	hod	40,000	350,00	14 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODIUM BYSTŘICE

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

SO 01.03. - Zpevněné plochy

Místo:

Bystřice na d Perštejnem

Datum:

20.05.2020

Zadavatel:

Město Bystřice nad Perštejnem

IČ:

294136

DIČ:

CZ00294136

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

IČ:

28339410

DIČ:

CZ28339410

Projektant:

Grimm Architekti

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 472,61

DPH základní
snížená

Základ daně

55 472,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 649,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 121,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODIUM BYSTŘICE

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

SO 01.03. - Zpevněné plochy

Místo:

Bystřice na d Perštejnem

Datum:

20.05.2020

Zadavatel:

Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant:

Grimm Architekti

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 472,61

HSV - Práce a dodávky HSV

55 472,61

1 - Zemní práce

19 437,50

5 - Komunikace pozemní

22 897,18

997 - Přesun sutě

12 174,38

998 - Přesun hmot

963,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODIUM BYSTRICE

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

SO 01.03. - Zpevněné plochy

Místo:

Bystřice na d Perštejnem

Datum:

20.05.2020

Zadavatel:

Město Bystřice nad Perštejnem

Projektant:

Grimm Architekti

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o., Na Cihelně 469

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 472,61
D HSV Práce a dodávky HSV							55 472,61
D 1 Zemní práce							19 437,50
1	K	113106152	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem ze živice	m2	25,000	130,50	3 262,50
VV "výměra gp"25,0					25,000		
VV Součet					25,000		
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	25,000	507,50	12 687,50
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	25,000	99,50	2 487,50
VV "odhad"25,0					25,000		
4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000	40,00	1 000,00
D 5 Komunikace pozemní							22 897,18
5	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	191,50	4 787,50
6	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,000	153,50	3 837,50
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici drobných z kamene, do	m2	25,000	518,50	12 962,50
VV "výměra gp"25,0					25,000		
VV Součet					25,000		
8	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	3,060	428,00	1 309,68
VV "rezerva odvezených kostek"3					3,000		
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					3,060		
D 997 Přesun sutě							12 174,38
9	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	12,625	400,00	5 050,00
VV "žulové kostky ke zpětnému použití"12,625					12,625		
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,750	42,50	244,38
VV "obrubníky pro další použití"5,75					5,750		
11	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	11,500	10,00	115,00
VV 5,75*2					11,500		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,000	48,00	528,00
	VV		"kamenivo"11,0		11,000		
13	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	99,000	13,00	1 287,00
	VV		11,0*9		99,000		
14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem	t	11,000	450,00	4 950,00
	VV		11		11,000		
	D	998	Přesun hmot				963,55
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,954	194,50	963,55