



MHMPXPEOLKKF

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 k SoD

k provedení stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská –
2.část

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000348/2017

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s. r. o.

na základě objednávky prací č. OTV/OBJ/970/10 ze dne 12.4.2011 a dle plné moci ze dne 17.6.2011, sídlem Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00 Praha 2

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČ: 264 19 823
DIČ: CZ 264 19 823
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6931
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční a změna v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.

1.2. Dále se, v souladu s článkem 6. Změny a dodatky (odstavec 6.1. Vícepráce), mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce a méněpráce:

SO 301 – Odvodnění

- změna systému pažení rýhy výkopu vyvolaná požadavkem KOO BOZP na zabezpečení výkopu pomocí pažících boxů
- změna zatřídění těžitelnosti zemin na výstavbě SO 301 – ODVODNĚNÍ zpráva ZBA č. L 17009
- kolize stávajících ing. sítí s nově budovanou dešťovou kanalizací SO 301 – ODVODNĚNÍ
s přeložením stávajících ing. sítí a přeložením trasy dešťové kanalizace s umístěním kanalizačních šachet v nových zlomových bodech s provedením zděného šachetního dna

SO 102.3 – rekonstrukce komunikace Meziluží

- provedení sanace zemní plně v části rekonstruované komunikace Meziluží – zpráva ZBA č. L 1700

SO 401 – ochrana kabelů PRE

- provedení nového parkovacího stání u RD č.p. 1930/1 v ulici Meziluží vč. provedení ochrany kabelů PRE

SO 402 – ochrana sdělovacích kabelů

- provedení nového parkovacího stání u RD č.p. 1930/1 v ulici Meziluží vč. provedení ochrany sdělovacích kabelů

SO 102.4 – rekonstrukce komunikace Bříšťanská

- provedení schodiště k p.č. 3341/1
- provedení schodiště k p.č. 3347/3

SO 301 – Odvodnění

- Rozšíření působu odvodnění části komunikace Bříšťanská v úseku mezi křižovatkou Bříšťanská – Dolská a křižovatkou Bříšťanská - Domkovská

1.3. Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění (viz čl. 2. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, odst. 2.2) se mění základní cena díla specifikovaná v čl. 5.1. Smlouvy o dílo takto:

Základní cena díla dle SoD bez DPH	9 580 594,95 Kč
DPH	2 011 924,94 Kč
Cena díla dle SoD včetně DPH	11 592 519,89 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 762 037,63 Kč
Z toho: Vícepráce	2 917 792,32 Kč
Méněpráce	155 754,69 Kč
DPH	580 027,90 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	3 342 065,53 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 342 632,58 Kč
DPH	2 591 952,84 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	14 934 585,42 Kč
Z toho uhrazeno bez DPH	7 578 214,66 Kč
Zbývá uhradit bez DPH	4 764 417,92 Kč
Zbývá uhradit včetně DPH	5 764 945,68 Kč

Navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) včetně Dodatku č. 1 je 28,83%.

Hodnota změny ceny zakázky (vícepráce + méněpráce) včetně Dodatku č. 1 je 32,08%.

1.4. Lhůta pro dokončení

Na základě požadavku objednatele rozšiřuje se předmět plnění o výstavbu dešťové kanalizace v komunikaci v ulici Bříšřanská. Tato skutečnost, a potřeba zajistit ze strany objednatele stavební, resp. vodoprávní povolení, znemožňuje zhotoviteli realizovat stavební objekt SO 102.4. Rekonstrukce ulice Bříšřanská v termínu dle Smlouvy o dílo. Na základě výše uvedeného rozšiřuje se čl. 7.2. Lhůta pro dokončení (první odstavec Smlouvy o dílo takto: Dodatečné stavební práce uvedené v čl. 1.2. tohoto Dodatku č. 1 včetně stavebního objektu SO 102.4. Rekonstrukce ulice Bříšřanská budou předány nejpozději do 3 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden příkazník.
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.6 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 2.8 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

3. PŘÍLOHA

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Dodatku č.1+ FO03(PoZ1) +FO03(PoZ2)
- Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru investičního
- MHMP

Datum: 11-06-2020

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Karel Muzika

Funkce: statutární řec

Datum: 11-06-2020

Příloha č. 1

Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

		vícepráce	méněpráce	CELKEM
1.	SO 301 Odvodnění	2 453 963,10 Kč	-154 846,05 Kč	2 299 117,05 Kč
2.	SO 102.3 Rekonstrukce komunikace Meziluzí	338 070,95 Kč	0,00 Kč	338 070,95 Kč
3.	SO 401 Ochrana kabelů PRE	111 822,27 Kč	0,00 Kč	111 822,27 Kč
4.	SO 402 Ochrana sdělovacích kabelů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.	SO 102.4 Rekonstrukce komunikace Bříšťanská	9 936,00 Kč	0,00 Kč	9 936,00 Kč
6.	SO 802 Rekultivace	0,00 Kč	-908,64 Kč	-908,64 Kč
7.	VRN	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč
	Celkem dodatek č. 1	2 917 792,32 Kč	-155 754,69 Kč	2 762 037,63 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CITY054-06

Stavba: Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

KSO:
Místo: Praha, Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 30.01.2018

Zadavatel:
Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CETUS PLUS, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 762 037,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 300 251,75	483 052,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 245 090,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CITY054-06

Stavba: Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Místo: Praha, Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1
Lichazeč: CETUS PLUS, a.s.

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 13

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 762 037,63	3 245 090,50	
SO 102 - komunika ce	Doplnění sanace pláňe,parkovací stání,obezdění šoupat a poklopů,UV,palisád,dopravního značení	347 098,31	419 988,96	STA
přípočty	SO 102 - komunikace	348 006,95	421 088,41	Soupis
	SO 102.3 - Meziluží	338 070,95	409 065,85	
	SO 102.4 - Bříšťanská	9 936,00	12 022,56	
odpočty	SO 802 - Rekultivace území- změna za parkovací stání	-908,64	-1 099,45	Soupis
SO 301 - Odvodně ní	Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemin,dna šachet,pažení, přeložky	2 299 117,05	2 687 715,16	STA
odpočty	SO 301 - Odvodnění	-154 846,05	-187 363,72	Soupis
přípočty	SO 301 - Odvodnění	2 453 963,10	2 875 078,88	Soupis
	SO 301 - Odvodnění	2 014 495,02	2 435 610,80	
	SO 301 - Odvodnění Bříšťanská	439 468,08		
SO 401	Ochrana kabelů PRE	111 822,27	135 304,95	STA
přípočty	SO 401 - Doplnění ochrany kabelů PRE	111 822,27	135 304,95	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00	4 840,00	STA
přípočty	Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00	4 840,00	Soupis
	Vedlejší rozpočtové náklady	800,00	968,00	
	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 301 - odvodnění Bříšťanská	3 200,00	3 872,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 102 - komunikace - Doplnění sanace pláňe, parkovací stání, obezdění šoupat a poklopů, UV, palisád, dopravního značení

Soupis:

přípočty - SO 102.3 - komunikace Meziluzí

KSO:

Místo: Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

338 070,95

DPH základní
snižená

Základ daně
338 070,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 994,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

409 065,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 102 - komunikace - Doplnění sanace pláňe, parkovací stání, obezdění šoupat a poklopů, UV, patisád, dopravního značení

Soupis:

připočty - SO 102.3 - komunikace Meziluží

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

CETUS PLUS, s.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

338 070,95

HSV - Práce a dodávky HSV

338 070,95

1 - Zemní práce

120 755,35

5 - Komunikace

157 510,52

8 - Trubní vedení

9 381,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 764,18

997 - Přesun sutě

3 958,57

998 - Přesun hmot

3 701,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 102 - komunikace - Doplnění sanace pláně, parkovací stání, obezdění šoupat a poklopů, UV, palisád, dopravního značení

Soupis:

přípočty - SO 102.3 - komunikace Meziluží

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							338 070,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				338 070,95	
D	1		Zemní práce				120 755,35	
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	26,500	257,00	6 810,50	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	26,500	152,00	4 028,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	303,289	50,00	15 164,45	SOD
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	30,329	15,00	454,94	SOD
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,450	800,00	360,00	SOD
6	K	133201109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,005	100,00	0,50	SOD
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	303,779	90,00	27 340,11	SOD
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 037,790	2,00	6 075,58	SOD
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	546,802	110,00	60 148,22	SOD
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,450	9,00	373,05	SOD
D	5		Komunikace				157 510,52	
13	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	26,500	85,00	2 252,50	SOD
14	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	14,950	125,00	1 868,75	SOD
15	K	564871119	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna podlaží	m2	600,000	212,00	127 200,00	SOD
16	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	26,500	150,00	3 975,00	SOD
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,500	270,00	7 155,00	SOD
18	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,500	350,00	9 275,00	SOD
19	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,950	150,00	2 242,50	SOD
20	M	592453003	dlažba betonová se zámkem skladba tvar kost 20x16,5x8 cm barevná červená	m2	15,399	230,00	3 541,77	SOD
D	8		Trubní vedení				9 381,00	
21	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	850,00	850,00	SOD
22	M	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	135,00	135,00	SOD
23	M	592238570	skruž' betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,000	210,00	210,00	SOD
24	M	592238620	skruž' betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	285,00	285,00	SOD
25	M	592238506	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 200 45x38x5 cm	kus	1,000	332,00	332,00	SOD
26	K	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	850,00	850,00	SOD
27	M	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	135,00	135,00	SOD
28	M	592238540	skruž' betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	357,00	357,00	SOD
29	M	592238620	skruž' betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	285,00	285,00	SOD
30	M	592238506	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 200 45x38x5 cm	kus	1,000	332,00	332,00	SOD
31	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně ráme a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	550,00	1 100,00	SOD
32	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	1,000	490,00	490,00	SOD
33	M	592238742	koš pozink. C3 DIN 4052, nízký, pro rám 500/500	kus	1,000	340,00	340,00	SOD
34	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpustí D400 , 500/500 mm	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 764,18	
35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	110,00	660,00	SOD
36	M	404442386	značka svislá FeZn 750x1000 mm - IP26a - Obytná zóna	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	SOD
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	200,00	1 200,00	SOD
38	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000	500,00	3 000,00	SOD
39	M	404452400	patka hliníkové HP 60	kus	6,000	380,00	2 280,00	SOD
40	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	6,000	10,00	60,00	SOD
41	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,845	124,00	11 388,78	CS ÚRS 2017 01
42	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	2,400	2 160,00	5 184,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	10,500	100,00	1 050,00	SOD
44	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	4,080	90,00	367,20	SOD
45	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	6,630	90,00	596,70	SOD
46	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,315	2 500,00	787,50	SOD
47	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zátivkou za tepla	m	13,000	80,00	1 040,00	SOD
48	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	13,000	50,00	650,00	SOD
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	13,000	100,00	1 300,00	SOD
D	997		Přesun sutě				3 958,57	
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,515	30,00	405,45	SOD
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	256,785	2,00	513,57	SOD
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	5,830	350,00	2 040,50	SOD
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovně)	t	7,685	130,00	999,05	SOD
D	998		Přesun hmot				3 701,33	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	49,351	75,00	3 701,33	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název:

Soubor: 2018-01-03 11:55:38 (11.01.2018) (11.01.2018) (11.01.2018)

Číslo:

2018-01-03 11:55:38 (11.01.2018) (11.01.2018) (11.01.2018)

Město:

Praha

připočty - SO 102.4 - komunikace Bříst'anská

Město:

Horní Počernice

Termín:

30.01.2018

Město:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Město:

CETUS PLUS, a.s.

Město:

AF-CITYPLAN sro., Magistrát 1275/13, 140 00 Praha 4

Město:

Město:

Město:

Cena s DPH

v CZK

12 022,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:

Soubor: 2018-01-03 11:55:38 (11.01.2018) (11.01.2018) (11.01.2018)

Číslo:

2018-01-03 11:55:38 (11.01.2018) (11.01.2018) (11.01.2018)

Město:

Praha

připočty - SO 102.4 - komunikace Bříst'anská

Město:

Horní Počernice

Termín:

30.01.2018

Město:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Město:

AF-CITYPLAN sro., Magistrát 1275/13, 140

Město:

CETUS PLUS, a.s.

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 936,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 936,00

3 - Světlo a kompletní konstrukce

9 936,00

SOUPIS PRACÍ

Název:

Soubor: 2018-01-03 11:55:38 (11.01.2018) (11.01.2018) (11.01.2018)

Číslo:

2018-01-03 11:55:38 (11.01.2018) (11.01.2018) (11.01.2018)

Město:

Praha

připočty - SO 102.4 - komunikace Bříst'anská

Město:

Horní Počernice

Termín:

30.01.2018

Město:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Město:

AF-CITYPLAN sro., Magistrát 1275/13, 140

Město:

CETUS PLUS, a.s.

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cena s DPH

Náklady soupisu celkem

9 936,00

H HSV

Práce a dodávky HSV

9 936,00

D 3

Světlo a kompletní konstrukce

9 936,00

13 X

13W2113

Opracování bezstavby nových parkův až do bezstavby. Základní v rámci výšky parku přes 0,5 ha

m

1,000

507,00

1 982,00 /cs úns 2017 01

14 M

14Z2040300

PALISÁDA LČKA baranová přírodní 120x180cm

kus

34,000

201,00

6 834,00 /nový

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 102 - komunikace - Doplnění sanace pláňe, parkovací stání, obezdění šoupat a poklopů, UV, palisád, dopravního značení

Soupis:

odpočty - SO 802 - Rekultivace území- změna za parkovací stání

KSO:

Místo: Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-908,64

DPH základní
snížená

Základ daně

-908,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-190,81

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 099,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 102 - komunikace - Doplnění sanace pláňe, parkovací stání, obezdění šoupat a poklopů, UV, palisád, dopravního značení

Soupis:

odpočty - SO 802 - Rekultivace území- změna za parkovací stání

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistr

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-908,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-908,64

1 - Zemní práce

-908,64

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 102 - komunikace - Doplnění sanace pláně, parkovací stání, obezdění šoupat a poklopů, UV, palisád, dopravního značení

Soupis:

odpočty - SO 802 - Rekultivace území- změna za parkovací stání

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-908,64	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-908,64	
D		1	Zemní práce				-908,64	
1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,243	50,00	-112,15	SOD
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2,243	38,00	-85,23	SOD
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,950	9,00	-134,55	SOD
4	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-14,950	21,00	-313,95	SOD
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-14,950	8,00	-119,60	SOD
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,385	100,00	-38,50	SOD
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,950	0,50	-7,48	SOD
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,950	2,00	-29,90	SOD
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,950	0,50	-7,48	SOD
10	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,950	1,00	-14,95	SOD
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,950	3,00	-44,85	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 301 - Odvodnění - Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemin,dna šachet,pažení, přeložky

Soupis:

odpočty - SO 301 - Odvodnění

KSO:

Místo: Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-154 846,05

DPH základní
snížená

Základ daně
-154 846,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-32 517,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

-187 363,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 301 - Odvodnění - Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemin,dna šachet,pažení, přeložky

Soupis:

odpočty - SO 301 - Odvodnění

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-154 846,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-154 846,05

1 - Zemní práce

-152 758,60

8 - Trubní vedení

-2 000,00

998 - Přesun hmot

-87,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 301 - Odvodnění - Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemín,dna šachet,pažení, přeložky

Soupis:

odpočty - SO 301 - Odvodnění

Místo:

Horní Počernice

Datum:

30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-154 846,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-154 846,05	
D	1		Zemní práce				-152 758,60	
1	X	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-410,519	105,00	-43 104,50	SOD
2	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-41,052	20,00	-821,04	SOD
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-703,456	40,00	-28 138,24	SOD
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-547,452	80,00	-43 796,16	SOD
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-703,456	12,00	-8 441,47	SOD
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-547,452	12,00	-6 569,42	SOD
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-251,016	50,00	-12 550,80	SOD
8	X	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-77,165	121,00	-9 336,97	SOD
D	8		Trubní vedení				-2 000,00	
9	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-4,000	500,00	-2 000,00	SOD
D	998		Přesun hmot				-87,45	
10	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	-1,166	75,00	-87,45	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 301 - Odvodnění - Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemín,dna šachet,pažení, přeložky

Soupis:

přípočty - SO 301 - Odvodnění

KSO:

Místo: Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 014 495,02

DPH základní
snížená

Základ daně
2 005 313,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
421 115,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 435 610,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 301 - Odvodnění - Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemin,dna šachet,pažení, příločky

Soupis:

přípočty - SO 301 - Odvodnění

Místo:

Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Datum: 30.01.2018

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	2 014 495,02
1 - Zemní práce	2 009 125,02
4 - Vodorovné konstrukce	1 494 323,93
8 - Trubní vedení	9 181,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	474 222,44
997 - Přesun sutě	7 938,00
998 - Přesun hmot	24 576,72
M - Práce a dodávky M	8 063,93
23-M - Montáže potrubí	5 370,00
	5 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Konsolidace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 301 - Odvodnění - Doplnění šachet a uličních vpustí, změna zatřídění zemin,dna šachet,pažení, přeložky

Soupis:

přípočty - SO 301 - Odvodnění

Místo: Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							2 014 495,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 009 125,02	
D	1		Zemní práce				1 494 323,93	
1	K	130901121	Bourání kčl v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	0,450	6 310,00	2 839,50	CS ÚRS 2017 01
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	19,214	631,00	12 124,03	CS ÚRS 2017 01
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,607	126,00	1 210,48	CS ÚRS 2017 01
4	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech lnž sítí	m3	16,985	1 050,00	17 834,25	CS ÚRS 2017 01
5	K	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	8,493	151,00	1 282,37	CS ÚRS 2017 01
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	162,017	467,00	75 661,94	CS ÚRS 2017 01
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	81,009	50,80	4 115,23	CS ÚRS 2017 01
8	K	132332201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 4 při překopech lnž sítí	m3	16,985	1 780,00	30 233,30	CS ÚRS 2017 01
9	K	132332209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 4 při překopech sítí	m3	8,493	217,00	1 842,87	CS ÚRS 2017 01
10	K	138401201	Dolanování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	175,696	2 030,00	356 662,88	CS ÚRS 2017 01
11	K	138501201	Dolanování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	119,484	2 970,00	348 892,83	CS ÚRS 2017 01
12	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	82,800	139,00	11 509,20	CS ÚRS 2017 01
13	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	82,800	23,60	1 954,08	CS ÚRS 2017 01
14	K	151821111	Osazení a odstranění pažicích boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	1 309,108	139,00	181 966,01	CS ÚRS 2017 01
15	K	151821211	Příplatek k pažicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapážení	m2	6 545,540	16,00	104 728,64	CS ÚRS 2017 01
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	103,265	104,00	10 739,56	CS ÚRS 2017 01
17	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	48,028	172,00	8 260,82	CS ÚRS 2017 01
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	280,202	90,00	25 218,18	SOD
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 802,020	2,00	5 604,04	SOD
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	280,202	180,00	50 436,36	CS ÚRS 2017 01
21	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 802,020	15,00	42 030,30	CS ÚRS 2017 01
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,520	160,00	1 363,20	CS ÚRS 2017 01
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	280,202	40,00	11 208,08	SOD
24	M	583312005R	<i>nákup zásypový materiál</i>	t	504,364	191,00	96 333,52	nová
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	560,404	110,00	61 644,44	SOD
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	46,406	55,00	2 552,33	SOD
27	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypáním se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	21,450	115,00	2 466,75	CS ÚRS 2017 01
28	K	179102101	Obypání potrubí při překopech lnž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	6,420	517,00	3 319,14	CS ÚRS 2017 01
29	M	583312001	<i>štrkopiesek netříděný zásypový materiál</i>	t	12,840	150,00	1 926,00	SOD
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	1,910	300,00	573,00	SOD
31	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	11,000	110,00	1 210,00	SOD
32	M	592241751	<i>prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm</i>	kus	1,000	253,00	253,00	SOD
33	M	592241771	<i>prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm</i>	kus	2,000	253,00	506,00	SOD
34	M	592241772	<i>prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm</i>	kus	1,000	253,00	253,00	SOD

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	592241755	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 800/60/150 80x6x15 cm	kus	2,000	661,00	1 322,00	SOD
36	M	592241775	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 800/100/150 80x10x15 cm	kus	3,000	724,00	2 172,00	SOD
37	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	4,000	203,00	812,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,156	1 800,00	2 080,80	SOD

D		B		Trubní vedení		474 222,44		
39	K	822372111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,600	230,00	650,00	SOD
40	M	592225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 300/2500 Integro 30 x 250 x 7 cm	kus	1,000	1 478,00	1 478,00	SOD
41	K	831352121	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	9,500	305,00	2 897,50	SOD
42	M	597107040	trouba keramická glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	9,643	850,00	8 196,35	SOD
43	K	837352221	Montáž keramických tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	5,000	80,00	400,00	SOD
44	M	597109470	koleno keramické glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	1,015	514,00	521,71	SOD
45	M	597109670	koleno keramické glazované DN200mm 30° spojovací systém F tř. 240	kus	4,060	1 075,00	4 364,50	SOD
46	K	837354115	Montáž napojovací keramické tvarovky DN 200 včetně vrtní otvaru do potrubí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD
47	M	597108735	tvarovka keramická, napojovací keramický element C DN 200	kus	1,015	665,00	674,98	SOD
48	K	837375121	Výsek s montáž keramické odbočné tvarovky DN 300	kus	2,000	7 090,00	14 180,00	CS ÚRS 2017 01
49	M	597117740	odbočka keramická glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	2,000	3 020,00	6 040,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	671355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednostranné tloušť třídy SNB DN 200	m	5,000	399,00	1 995,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
52	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	894102211	Stěny šachet z cihel kanalizačních Klinker tl. 250 mm	m3	12,500	15 600,00	195 000,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	894104111	Žláby šachet z cihel kanalizačních Klinker průměru do 500 mm	m3	1,500	24 900,00	37 350,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	894105112	Dlažba šachet z cihel kanalizačních Klinker kruhových	m3	4,000	16 300,00	65 200,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	894201131	Dno šachet tl. nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	9,000	3 740,00	33 660,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zátvrtových	kus	4,000	200,00	800,00	SOD
58	M	592243155	deska betonová zátvrtová pro poklop 800 TZK-Q 230/120-800 T SP	kus	4,000	2 581,00	10 324,00	SOD
59	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	400,00	4 400,00	SOD
60	M	592241601	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	3,000	525,00	1 575,00	SOD
61	M	592241605	skruž betonová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/250/120 SP 80x25x12 cm	kus	1,000	450,00	450,00	SOD
62	M	592241611	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	813,00	1 626,00	SOD
63	M	592241621	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000	1 338,00	2 676,00	SOD
64	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	9,000	156,00	1 404,00	SOD
65	M	592243485	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 800	kus	2,000	156,00	312,00	SOD
66	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	500,00	4 000,00	SOD
67	M	592241681	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	SOD
68	M	592241685	skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/800/500/120 SPK 100/80x50x12 cm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	SOD
69	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	500,00	500,00	SOD
70	M	592243381	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 400 - 885	kus	1,000	4 324,00	4 324,00	SOD
71	M	5922433-R	příplatek za dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300 - 785 s čedičovou vystýlkou	kus	1,000	3 965,00	3 965,00	SOD
72	K	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	30,000	471,00	14 130,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	10,000	350,00	3 500,00	SOD
74	M	592246611	poklop šachtový 600, poklop D 400 - s odvětráním, s tlumicí vložkou, znak PVK	kus	5,000	4 745,00	23 725,00	SOD
75	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	300,00	1 500,00	SOD
76	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,220	1 700,00	8 874,00	SOD
77	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	5,000	37,70	188,50	CS ÚRS 2017 01
78	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	21,000	14,70	308,70	CS ÚRS 2017 01

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 938,00	
79	K	958315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	m ³	2,956	500,00	1 478,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	6,000	283,00	1 710,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	2,000	150,00	300,00	SOD
82	K	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t	kus	5,000	350,00	1 750,00	SOD
83	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	6,000	450,00	2 700,00	SOD
D 997			Přesun sutě				24 576,72	
84	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,851	349,00	5 532,00	CS ÚRS 2017 01
85	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	15,851	210,00	3 328,71	CS ÚRS 2017 01
86	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	301,169	9,12	2 746,66	CS ÚRS 2017 01
87	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,720	150,00	108,00	SOD
88	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	15,131	850,00	12 861,35	SOD
D 998			Přesun hmot				8 063,93	
89	K	998274101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub betonových otevřený výkop	t	107,519	75,00	8 063,93	SOD
D M			Práce a dodávky M				5 370,00	
D 23-M			Montáže potrubí				5 370,00	
90	K	230201001	Montáž plynovodní přípojky	soubor	1,000	3 360,00	3 360,00	
91	M	286139210	potrubí plynovodní s ochranou vrstvou z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	4,000	72,10	288,40	CS ÚRS 2017 01
92	M	286159690	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32	kus	2,000	60,30	120,60	CS ÚRS 2017 01
93	M	286112860R	elektrokolekto , PE 100, PN 16, d 32	kus	3,000	267,00	801,00	
94	K	230230015R	Tlaková zkouška	soubor	1,000	800,00	800,00	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba č. 3296 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 2. část
 Objekt: SO 301 Odvodnění

Objednatel:
 Zhotovitel: Cetus plus a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18.01.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 439 468,08

1 Zemní práce 227 397,25

1	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	162,561	608,00	98 837,09	URS 2019/1
2	001	151101101	stěn rýh hl do 2 m	m2	299,575	85,00	25 463,88	SOD
3	001	151101111	rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	299,575	12,00	3 594,90	SOD
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	162,561	90,00	14 630,49	SOD
5	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	162,561	8,00	1 300,49	SOD
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (ekládkové)	t	325,122	110,00	35 763,42	SOD
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	m3	87,239	66,00	5 670,54	URS 2019/1
8	583	583336740	16-32	t	87,239	483,00	42 136,44	

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 072,01

36 Stoky 2 713,21

9	271	358315114	otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,083	3 370,00	279,71	URS 2019/1
10	271	359901111	Vyčištění stok	m	77,500	31,40	2 433,60	URS 2019/1

38 Různé kompletní konstrukce 358,80

11	012	369381001	konstrukci	m3	0,060	5 980,00	358,80	URS 2019/1
----	-----	-----------	------------	----	-------	----------	--------	------------

4 Vodorovné konstrukce 7 800,22

15	271	451573111	šitérkopisku	m3	9,735	109,00	1 061,12	URS 2019/1
16	583	583373020	šitérkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	9,735	260,00	2 531,10	URS 2019/1
12	271	452112111	rámů v do 100 mm	kus	4,000	110,00	440,00	SOD
13	592	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 82,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	262,00	786,00	URS 2019/1
14	592	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,000	232,00	232,00	URS 2019/1
17	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/16 otevřený výkop	m3	1,250	2 200,00	2 750,00	SOD

8 Trubní vedení 190 552,29

18	271	822372111	integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	59,000	250,00	14 750,00	SOD
19	592	592237290	podkládek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm	kus	26,000	179,00	4 654,00	URS 2019/1
20	592	592225440	integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integra 30 x 250 x 7 cm	kus	22,000	1 478,00	32 618,00	SOD
21	592	592225390	integrovaným těsněním TZH-Q 300/1000 integra 30 x 100 x 7 cm	kus	4,000	1 620,00	6 480,00	URS 2019/1
22	271	831352121	hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	18,500	170,00	3 145,00	SOD
23	597	597107030	lunňův DN200mm L2,50m spojovací systém F,C Třída 160	m	19,425	725,00	14 083,13	URS 2019/1
24	271	837352221	jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	170,00	340,00	SOD
25	597	597109660	DN200mm 30° spojovací systém F tř. 160	kus	2,000	608,00	1 216,00	URS 2019/1
26	311	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 160 mm	m	59,000	8,34	551,06	URS 2019/1
27	286	286112230	mm	m	69,000	36,20	2 136,80	URS 2019/1
28	271	877350440	Montáž šachetových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	2,000	250,00	500,00	URS 2019/1

29	286	286115300	přechod z kamenného potrubí kanalizace na plastové DN 200	kus	2,000	1 254,00	2 508,00	URS 2019/1
30	286	286115 R2	Tvarovka pro dodatečné napojení potrubí DN200 do betonové šachty	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	R-pol
42	271	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	714,00	1 428,00	URS 2019/1
43	271	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	932,00	1 864,00	URS 2019/1
33	271	894411311	šachty skruží rovných	kus	3,000	400,00	1 200,00	SOD
34	592	592243060	100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	URS 2019/1
35	592	592243060	100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	URS 2019/1
36	592	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	5,000	156,00	780,00	SOD
31	271	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	500,00	1 000,00	SOD
32	592	592243370	TBZ-Q.1 100/80 V max. #0 100/80x40 cm	kus	2,000	8 530,00	17 060,00	URS 2019/1
37	271	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	522,00	1 044,00	URS 2019/1
38	592	592243160	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100- 63/17 100/82,5 x 16,5 cm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	
39	271	899104112	ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	URS 2019/1
40	552	552410150.R1	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám, vstup 600 mm, s ventilací	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	poklop KD 01 T
41	271	899623141	betonem prostým tř. C 12/16 otevřený výkop	m3	38,069	1 700,00	64 717,30	SOD
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 577,20	
		95	konstrukce a práce pozemních staveb				433,20	
44	011	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 15 mm	m	1,520	285,00	433,20	URS 2019/1
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 144,00	
45	005	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,400	5 360,00	2 144,00	URS 2019/1
		997	Přesun sutě				680,41	
46	013	997013002	Vyklízení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	0,063	7 810,00	656,53	URS 2019/1
47	013	997013801	betonového odpadu na skládce (skládkovná)	t	0,191	125,00	23,88	URS 2019/1
		998	Přesun hmot				7 388,70	
48	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	13,337	75,00	1 000,28	SOD
49	271	998274124	vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	13,337	479,00	6 388,42	URS 2019/1
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 200,00	
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 200,00	
50	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubo r	1,000	2 500,00	2 500,00	
51	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo r	1,000	700,00	700,00	

Celkem

442 668,08

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 401 - Ochrana kabelů PRE

Soupis:

přípočty - SO 401 - Doplnění ochrany kabelů PRE

KSO:

Místo: Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, s.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 822,27

DPH základní
snižená

Základ daně
111 822,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 482,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

135 304,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 401 - Ochrana kabelů PRE

Soupis:

přípočty - SO 401 - Doplnění ochrany kabelů PRE

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

111 822,27

M - Práce a dodávky M

111 822,27

21-M - Elektromontáže

13 350,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

98 472,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

SO 401 - Ochrana kabelů PRE

Soupis:

přípočty - SO 401 - Doplnění ochrany kabelů PRE

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								111 822,27
D	M		Práce a dodávky M				111 822,27	
D		21-M	Elektromontáže				13 350,00	
1	K	210950215	Přeložení sílového kabelu NN do chráničky	m	267,000	50,00	13 350,00	SOD
D	M		Zemní práce při extr.mont.pracích				98 472,27	
2	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,267	1 100,00	293,70	SOD
3	K	460150173	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl. 90 cm, v hornině tř 3	m	267,000	80,00	21 360,00	SOD
4	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	267,000	11,00	2 937,00	SOD
5	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	267,000	55,00	14 685,00	SOD
6	M	345713656	chránička tuhá dělená HDPE 160	m	267,000	130,00	34 710,00	SOD
7	K	460560173	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	267,000	60,00	16 020,00	SOD
8	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	18,690	85,00	1 588,65	SOD
9	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	355,110	5,00	1 775,55	SOD
10	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	33,642	110,00	3 700,62	SOD
11	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	93,450	15,00	1 401,75	SOD

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			3 200,00
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			3 200,00
50	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor 1,000	2 500,00
51	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor 1,000	700,00
					2 500,00
					700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

přípočty - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Město: Horní Počernice

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

800,00

DPH základní
snížená

Základ daně

800,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

168,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

968,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č.3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

přípočty - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magis

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2.část

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

přípočty - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Horní Počernice

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Magistrát hlavního města Prahy, Praha 1

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							800,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				800,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				800,00	
1	K	043114010	Statické záěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podlaží	kus	2,000	400,00	800,00	500

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 komunikace Božanovská - 2. část		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 1	
PoZ vystavil: OTV MHMP		Datum: 21-03-2019	
PoZ na NOZ č.: 1			
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/20/04/000348/2017 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.</p> <p>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Dle § 222 odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek se jedná o cenový nárůst původní hodnoty závazku ve výši 24,21 % hodnoty původního závazku, který nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 26 listů oceněného VV + 39 listů specifikace		Počet připojených výkresů: 6	
Změna ceny díla (bez DPH): + 2 319 369,55 Kč		Změna lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Nová cena díla pro JŘBU (bez DPH): 11 899 964,50 Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
<p>ZMĚNA:</p> <p>SO 301 – Odvodnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna systému pažení rýhy výkopu - změna zatřídění těžitelnosti zemin na výstavbě SO 301 – ODVODNĚNÍ - kolize stávajících ing. sítí s nově budovanou dešťovou kanalizací SO 301 – ODVODNĚNÍ <p>s přeložením stávajících ing. sítí a přeložením trasy dešťové kanalizace s umístěním kanalizačních šachet v nových zlomových bodech s provedením zděného šachetního dna</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení odvodňovacího žlabu v ulici Meziluzí <p>SO 102.3 – rekonstrukce komunikace Meziluzí</p> <p>SO 401 – ochrana kabelů PRE</p> <p>SO 402 – ochrana sdělovacích kabelů</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení sanace zemní pláně v části rekonstruované komunikace Meziluzí - provedení nového parkovacího stání u RD č.p. 1930/1 vč. provedení ochrany kabelů PRE a sdělovacích kabelů <p>SO 102.4 – rekonstrukce komunikace Bříšťaská</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení schodiště k p.č. 3341/1 - provedení schodiště k p.č. 3347/3 			

Oznámení změny je vyvoláno:

SO 301 – Odvodnění

Změnou zatřídění těžitelnosti zemin zjištěnou při provádění výkopových prací

Změna trasy dešťové kanalizace je vyvolána skutečným průběhem stávajících ing. sítí v trase dešťové kanalizace, které nesouhlasí se zákresy předanými projektantovi při zpracování PD a z požadavku na zachování funkčnosti stávajících ing. sítí.

SO 102.3 – rekonstrukce komunikace Meziluzí

SO 401 – ochrana kabelů PRE

SO 402 – ochrana sdělovacích kabelů


Nedostatečnou únosností zemní pláně komunikace s nutností odtěžení stávajících zemin na parapláni a jejich nahrazení štěrkodrtí s hutněním


Požadavkem MČ Praha 20, jako budoucího správce, na provedení parkovacího stání u RD č.p. 1930/1 v ulici Meziluzí

SO 102.4 – rekonstrukce komunikace Bříšřaská

- Provedním vstupního schodiště ke vstupu k p.č. 3341/1 a p.č. 3347/3 z palisád

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce Objednatele:	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele
		
10.3.2019	21-03-2019	21-03-2019 MČ Praha 5



Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 komunikace Božanovská - 2. část		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 2
PoZ vystavil: OTV MHMP		Datum: 21-03-2019
PoZ na NOZ č.: 2		
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/20/04/000348/2017 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.</p> <p>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Dle § 222 odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek se jedná o cenový nárůst původní hodnoty závazku ve výši 3,72 % hodnoty původního závazku, který nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4 listy oceněného VV + 29 listů specifikace	Počet připojených výkresů: 6	
Změna ceny díla (bez DPH): + 442 668,08 Kč	Změna lhůty dokončení díla: 90 kalendářních dnů	
Nová cena díla pro JŘBU (bez DPH): 12 342 632,58 Kč	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
<p>ZMĚNA: SO 301 – Odvodnění - Změna odvodnění části komunikace Bříšřanská</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce Objeřtnatele:	Podpis zmocněnce Mandatřře	Podpis zmocněnce řře PLAN
[Redacted Signature Area]		
Datum:	Datum: 21-03-2019	Datum: 21-03-2019
[Redacted Signature Area]		

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 3295

Název stavby: TV Horní Počernice

Číslo a název etapy: 0013 - Komunikace Božanovská - 2.část

DIL/20/04/000348/2017

Příloha č.2

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	Kolektory	TSK	MČ	Ostatní		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 002 příprava staveniště	146 725,50				146 725,50			
SO 102.1 rek.ul. Dolská	940 076,44				940 076,44			
SO 102.3 rek.ul. Meziluzí	2 260 901,87				2 260 901,87			
SO 102.4 rek.ul.Bříšťanská	3 226 183,20				3 226 183,20			
SO 102.6 rek. Ul. Machovská	425 761,11				425 761,11			
SO 301 odvodnění	4 131 086,05	4 131 086,05						
SO 401 ochrana kabelů PRE	331 278,71				331 278,71			
SO 402 ochrana sděl.kabelů	68 000,10				68 000,10			
SO 403 přeložka VO	309 352,93				309 352,93			
SO 802 rekultivace území	258 664,19				258 664,19			
DIO doprav.inž.opaření	141 102,48	47 974,84			93 127,64			
Vedlejší rozpočtové náklady	103 500,00	35 190,00			68 310,00			
Celkem zákł.cena	12 342 632,58	4 214 250,89			8 128 381,69			
DPH 21%	2 591 952,84	884 992,69			1 706 960,15			
Cena stavby vč. DPH	14 934 585,42	5 099 243,58			9 835 341,84			

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.
Karel Muzika, statutární ředitel
jméno, podpis, datum, razítka

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti

