


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Tř. Míru 117, Olomouc



Zadavatel: UPOL
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc
Realizace: 22.6.-30.6.2020

Datum: 03.06.2020

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady stavby celkem

FTK

Fakulta tělesné kultury, UPOL

67 042,81

SIL

Silnoproudé instalace

67 042,81

SLP

Slaboproudé instalace

17 160,07

49 882,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Míru 117, Olomouc

Objekt:

Fakulta tělesné kultury, UPOL

Soupis:

Silnoproud

Úroveň 4:

Silnoproudé instalace

Místo:

Zadavatel:

UPOL

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							17 160,07
1	K	PC007	Svítlidlo LED přisazené CORI 32W 4000K 2880lm	ks	2,000	824,00	1 648,00
2	K	PC060	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 3x1.5	m	50,000	57,09	2 854,33
3	K	PC025	KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO 50/60	m	15,000	487,76	7 316,44
4	K	PC026	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA pro požární rovody nn do D15 mm	ks	60,000	18,76	1 125,72
5	K	PC032	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP20, stropní	ks	1,000	1 080,59	1 080,59
6	K	PC066	UKONČENÍ KABELŮ DO 5x2,5 mm2	ks	3,000	93,05	279,16
7	K	PC069	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	3,000	18,61	55,83
8	K	PC080	Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	0,500	3 500,00	1 750,00
9	K	PC082	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	3,000	350,00	1 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Míru 117, Olomouc

Objekt:

Fakulta tělesné kultury, UPOL

Soupis:

Slaboproud

Úroveň 4:

Slaboproudé instalace

Místo:

Zadavatel:

UPOL

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 882,73
1	K	15	Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH - kamera + čidlo chodba <i>Poznámka k položce: 3x50</i>	m	150,00	45,07	6760,73
2	K	19	Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení průchozích rozvodů, OCHRANA STÁVAJÍCÍ NERUŠENÉ KABELÁŽE Z NEŘEŠENÝCH PROSTOR <i>Poznámka k položce: 2x1</i>	hod	2,000	350,00	700,00
3	K	20	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce <i>Poznámka k položce: 2x1</i>	hod	2,000	350,00	700,00
4	K	9.1	PIR detektor pohybu: 12x12 m <i>Poznámka k položce: 1x1</i>	ks	1,000	1 050,00	1050,00
5	K	7	Patch kabel cat.6 2m <i>Poznámka k položce: 78x1</i>	ks	32,000	200,00	6400,00
6	K	9	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	16,000	450,00	7200,00

	p		Poznámka k položce: 34x1					
7	K	13	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	ks	16,000	42,00	672,00	
	p		Poznámka k položce: 10x1					
8	K	14	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	12,000	350,00	4200,00	
	p		Poznámka k položce: 24x1					
9	K	9.1	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	8,000	1 050,00	8400,00	
	p		Poznámka k položce: 8x1					
10	K	12.1	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	1,000	3 800,00	3800,00	
	p		Poznámka k položce: 1x1					
11	K	21	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	ks	32,000	150,00	4800,00	
12	K	22	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,000	700,00	700,00	
13	K	24	Úklid staveniště	hod	6,000	250,00	1500,00	
14	K	26	Doprava	kpl	1,000	3 000,00	3000,00	