

REKONSTRUKCE DŘEV. STŘECHY - MANSARDY - ZPEVNĚNÍ

SKICA UKONČENÍ STŘECHY + ODLAŠTĚNÍ + PODPERY

POHLEDOVÁ ČÁST KROKVI STŘECHY - OSA KROKVI CCA 95cm

KROKEL

POKRAČOVÁNÍ KROKVI (PŮDORYS)
NA HRUBEN STŘECHY
OD POZEDNICE ZPEVNĚNÉ HRANOLY.

NOVĚ DODANÉ HRANOLY - STODKY
KTERÉ DRŽÍ PODKROVÍ STŘECHY

95cm 95cm
OSA STAVADICÍCH
KROKVI

STŘECHA PODKROVÍ - ŠINDEL - DESKY - KROKVE

ŘEZ PODKROVÍ

STAVADICÍ KROKVE, KTERÁ BUDE PRODLOUŽENA
PŘES NOVÉ DŘEV. SLOUPKY V CHVÍČKĚ
NA POZEDNICE A PROD. KROKVI

NOVĚ DODAT HRANOLKY 55cm VÍŠKA - 28 KS.
NA PODEPŘENÍ STŘECHY + SPODOVACÍ MATERIÁL
V HČAČKY + DESKY + ZAVITOVÉ TYČE NA SESROUBOV.
POZEDNICE 50% SKUTEČNOST
50% CHYBÍ - MŮŽE DODAT

PROSTOR PRO VSTU
(ZATEPLENÍ)

STROP

STAVADICÍ ZĚD

OSB DESKY
(ZAKRYTOVÁNÍ)

STAVADICÍ
KROKVE KTERÉ SE UŘEZOU
A BUDOV SCHOVÁVAT V ZATEPL. SYSTÉM V 18cm VATA

NOVĚ DODANÁ ZAKRYTOVACÍ OSB DESKA
KTERÁ JE VCHVÍČKĚNA NA NOVÝ POZEDNICE
A NOVĚ PRODLOUŽENOV - MĚT. KROKEL
PROSTOR BUDĚ ZATEPLEN MINER. VATOU

CELÝ PROFIL ODLAŠTĚNÍHO KASLIKU S OSB DESKY
BUDĚ ZATEPEN SKELROUVATOU AŽ PO FASÁDU

V GŘÍČKĚNÝ SPODOVACÍ MATERIÁL
BYL DODAN V CENOVÉ NABÍDKĚ

18cm
ZATEPL. SYST.
MINER. VATA

ZĚD I.N.P.
NOSNÁ OBVODOVÁ

SPORNÁ ČÁST I.N.P. NOSNÉ MANSARDY
- DRŽENÍ KROKVI NA PROFILECH I KTERÉ SE ODSTRANÍ

STAVADICÍ ZĚD

27cm tl.