

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	11-06-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	1123/E120

Hechod

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

MATEX HK s.r.o.

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

[redacted], jednatel společnosti

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

25968807

CZ25968807

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

[redacted], ředitel

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08

64809447

CZ64809447

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to provedení provizorního zajištění ocelové konstrukce v areálu „Hvězda“ v ulici Štefánikova, Hradec Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 120049 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE „HVĚZDA“, ULICE ŠTEFÁNIKOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je provedení provizorního zajištění ocelové konstrukce v areálu Hvězda, ulice Štefánikova v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost [redacted] (příloha č. 1).

V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

- Vybourání nášlapné vrstvy, roznášecí betonové desky a ochranného obetonování okolo sloupů až k hornímu líci stávající betonové patky. Bourání bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození ocelového nosného sloupu, kotvící botky ani betonové patky,
 - Odstranění stávajícího svodného potrubí dešťové kanalizace, vyčištění stávajících vtoků a dešťových odtokových žlabů,
 - Odstranění stávajícího ochranného nátěru a rzi u ocelových sloupů, sloupů u rampy a u schodiště,
 - Navaření výztuh z pásové oceli na paty sloupů,
 - U rampy bude přidán nový ocelový sloupek a provedeno zesílení stávajících sloupů z pásové oceli,
 - Provedení nového systémového antikorozního nátěru,
 - Zabetonování kotvení sloupů a zpětná kompletace skladby chodníku,
 - Montáž nového potrubí dešťové kanalizace,
 - Odvoz a likvidace demontovaných hmot.
2. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

3. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:

- před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
- zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.).

4. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

7. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, avšak podání veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání veškerých případně nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí již do 5 dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 90 dnů od protokolárního předání staveniště.

3. Místem plnění je areál „Hvězda“, v ulici Štefánikova v Hradci Králové na p. p. č. 367/50 v k.ú. Nový Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1 075 138,40,- Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravné inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule stavby, projednávání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů

prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.

10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 tohoto článku.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých látek apod.
11. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám., zejména zajistí staveniště, aby nedošlo k úrazu třetích osob a během provádění prací provede veškerá nezbytná opatření, aby předešel škodám na majetku třetích osob.
12. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky.
13. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
14. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli.
15. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
16. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
17. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
19. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.
20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokynů objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
22. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla bez (jakýchkoliv) vad, případně odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které

nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.
 4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
 5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění

poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 05.06.2020

ZA ZHO

.....
jedenat

V Hradci Králové dne 11.06.2020

ZA OBJEDNATELE

.....
ředitel



Správce rozpočtu

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

KAPITULACE STAVBY

Objed: ROP200417
 Stavba: Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové

KSO:
 Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
 Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

IČ: 25968807
 DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 075 138,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 075 138,40	Výše daně 225 779,06
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 300 917,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROP200417

Stavba: Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 075 138,40	1 300 917,46
0001	Stavební část	1 075 138,40	1 300 917,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 075 138,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 075 138,40	21,00%	225 779,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 300 917,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Hradec Králové

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 075 138,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

772 - Podlahy z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Projektové práce

VRN2 - Průzkumné a geodetické práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

POPIS PRACÍ

Návrh:

Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo:

Hradec Králové

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 075 138,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drobného s tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,408			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01					
	VV		typ 1					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*16		15,960			
	VV		typ 2					
	VV		(0,22+0,50)*0,225*2*3		0,972			
	VV		0,75*0,275*3		0,619			
	VV		typ 3					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*6		5,985			
	VV		typ 4					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*3		2,993			
	VV		typ 5					
	VV		1,2*0,275*3		0,990			
	VV		(0,22+0,5)*0,275*3		0,594			
	VV		0,75*0,225*3		0,506			
	VV		typ 6					
	VV		1,3*0,225*4		1,170			
	VV		(0,22+0,5)*0,225*4		0,648			
	VV		0,75*0,275*4		0,825			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*0,275*3		0,990			
	VV		(1,01-0,275)*0,225*2*3		0,992			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,275*3		0,990			
	VV		(0,86-0,275)*0,225*2*3		0,790			
	VV		sloupky u schodiště					
	VV		((1,12+1,12)*0,185+(0,75+0,75)*0,185)*2		1,384			
	VV		Součet		36,408			
2	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	33,400			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01					
	VV		typ 1					
	VV		1,2*16		19,200			
	VV		typ 2					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		typ 5					
	VV		(0,762+0,518)*3		3,840			
	VV		typ 6					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		0,49*4		1,960			
	VV		Součet		33,400			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,440			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01					
	VV		plochy zatravněné					
	VV		typ 2					
	VV		0,49*1,2*3*0,47		0,829			
	VV		typ 6					
	VV		0,55*0,49*4*0,47		0,507			
	VV		Mezisoučet		1,336			
	VV		plochy zpevněné					
	VV		typ 1					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*16		3,990			
	VV		typ 2					
	VV		(0,22+0,50)*0,225*0,25*2*3		0,243			
	VV		0,75*0,275*0,25*3		0,155			
	VV		typ 3					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*6		1,496			
	VV		typ 4					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*3		0,748			
	VV		typ 5					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(0,22+0,5)*0,275*0,25*3		0,149			
	VV		0,75*0,225*0,25*3		0,127			
	VV		typ 6					
	VV		1,3*0,225*0,25*4		0,293			
	VV		(0,22+0,5)*0,225*0,25*4		0,162			
	VV		0,75*0,275*0,25*4		0,206			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(1,01-0,275)*0,225*2*0,25*3		0,248			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,86-0,275)*0,225*0,25*2*3		0,197			
	VV		sloupy u schodiště					
	VV		((1,12+1,12)*0,185+(0,75+0,75)*0,185)*0,25*2		0,346			
	VV		Součet		10,440			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,440			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01					
	VV		plochy zatravněné					
	VV		typ 2					
	VV		0,49*1,2*3*0,47		0,829			
	VV		typ 6					
	VV		0,55*0,49*4*0,47		0,507			
	VV		Mezisoučet		1,336			
	VV		plochy zpevněné					
	VV		typ 1					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*16		3,990			
	VV		typ 2					
	VV		(0,22+0,50)*0,225*0,25*2*3		0,243			
	VV		0,75*0,275*0,25*3		0,155			
	VV		typ 3					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*6		1,496			
	VV		typ 4					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*3		0,748			
	VV		typ 5					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(0,22+0,5)*0,275*0,25*3		0,149			
	VV		0,75*0,225*0,25*3		0,127			
	VV		typ 6					
	VV		1,3*0,225*0,25*4		0,293			
	VV		(0,22+0,5)*0,225*0,25*4		0,162			
	VV		0,75*0,275*0,25*4		0,206			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(1,01-0,275)*0,225*2*0,25*3		0,248			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(0,86-0,275)*0,225*0,25*2*3		0,197			
	VV		sloupy u schodiště					
	VV		((1,12+1,12)*0,185+(0,75+0,75)*0,185)*0,25*2		0,346			
	VV		Součet		10,440			
5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých 10 m	m3	73,080			ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01					
	VV		plochy zatravněné					
	VV		typ 2					
	VV		0,49*1,2*3*0,47		0,829			
	VV		typ 6					
	VV		0,55*0,49*4*0,47		0,507			
	VV		Mezisoučet		1,336			
	VV		plochy zpevněné					
	VV		typ 1					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*16		3,990			
	VV		typ 2					
	VV		(0,22+0,50)*0,225*0,25*2*3		0,243			
	VV		0,75*0,275*0,25*3		0,155			
	VV		typ 3					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*6		1,496			
	VV		typ 4					
	VV		((1,2+1,2)*0,275+(0,75+0,75)*0,225)*0,25*3		0,748			
	VV		typ 5					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(0,22+0,5)*0,275*0,25*3		0,149			
	VV		0,75*0,225*0,25*3		0,127			
	VV		typ 6					
	VV		1,3*0,225*0,25*4		0,293			
	VV		(0,22+0,5)*0,225*0,25*4		0,162			
	VV		0,75*0,275*0,25*4		0,206			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(1,01-0,275)*0,225*2*0,25*3		0,248			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,275*0,25*3		0,248			
	VV		(0,86-0,275)*0,225*0,25*2*3		0,197			
	VV		sloupy u schodiště					
	VV		((1,12+1,12)*0,185+(0,75+0,75)*0,185)*0,25*2		0,346			
	VV		Součet		10,440			
	VV		10,44*7 "Přepočtené koeficientem množství"		73,080			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 10,44*7,759	m3	2,681			S ÚRS 2020 01
	VV		10,44*7,759		2,681			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 10,44*7,759	m3	13,405			S ÚRS 2020 01
	VV		10,44*7,759		2,681			
	VV		2,681*5 "Přepočtené koeficientem množství"		13,405			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,681		CS ÚRS 2020 01
	VV				10,44-7,759		
9	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro	m3	7,759		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		obsyp původní vykopanou zemínou				
	VV		plochy zatravněné				
	VV		typ 2				
	VV		0,49*1,2*3*0,22		0,388		
	VV		typ 6				
	VV		0,55*0,49*4*0,22		0,237		
	VV		Mezisoučet		0,625		
	VV		plochy zpevněné				
	VV		typ 1				
	VV		1,3*1,2*0,12*16		2,995		
	VV		-0,165*0,22*0,12*16		-0,070		
	VV		typ 2				
	VV		0,81*1,2*0,12*3		0,350		
	VV		-0,165*0,22*0,12*3		-0,013		
	VV		typ 3				
	VV		1,3*1,2*0,12*6		1,123		
	VV		-0,185*0,24*0,12*6		-0,032		
	VV		typ 4				
	VV		1,3*1,2*0,12*3		0,562		
	VV		-0,165*0,22*0,12*3		-0,013		
	VV		typ 5				
	VV		1,3*1,2*0,12*3		0,562		
	VV		-0,165*0,22*0,12*3		-0,013		
	VV		typ 6				
	VV		1,3*1,2*0,12*4		0,749		
	VV		-0,55*0,49*0,12*4		-0,129		
	VV		-0,165*0,22*0,12*4		-0,017		
	VV		typ 7				
	VV		1,01*1,2*0,12*3		0,436		
	VV		-0,165*0,22*0,12*3		-0,013		
	VV		typ 8				
	VV		0,86*1,2*0,12*3		0,372		
	VV		-0,165*0,22*0,12*3		-0,013		
	VV		sloupky u schodiště				
	VV		1,12*1,12*0,12*2		0,301		
	VV		-0,11*0,12*0,12*2		-0,003		
	VV		Součet		7,759		
10	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,842		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		typ 2				
	VV		0,49*1,2*3		1,764		
	VV		typ 6				
	VV		0,55*0,49*4		1,078		
	VV		Součet		2,842		
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,454		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		obsyp původní vykopanou zemínou				
	VV		typ 2				
	VV		0,49*1,2*3*0,1*1,6		0,282		
	VV		typ 6				
	VV		0,55*0,49*4*0,1*1,6		0,172		
	VV		Součet		0,454		
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,842		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		typ 2				
	VV		0,49*1,2*3		1,764		
	VV		typ 6				
	VV		0,55*0,49*4		1,078		
	VV		Součet		2,842		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,995		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		2,842*0,35		0,995		
14	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,842		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		typ 2				
	VV		0,49*1,2*3		1,764		
	VV		typ 6				
	VV		0,55*0,49*4		1,078		
	VV		Součet		2,842		
D	2		Zakládání				
15	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	16,570		CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01				
	VV		typ 1				
	VV		1,3*1,2*0,25*16		6,240		
	VV		-0,165*0,22*0,25*16		-0,145		
	VV		typ 2				
	VV		1,3*1,2*0,25*3		1,170		
	VV		-0,165*0,22*0,25*3		-0,027		
	VV		typ 3				
	VV		1,3*1,2*0,25*6		2,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,185*0,24*0,25*6		-0,067			
VV			typ 4					
VV			1,3*1,2*0,25*3		1,170			
VV			-0,165*0,22*0,25*3		-0,027			
VV			typ 5					
VV			1,3*1,2*0,25*3		1,170			
VV			-0,165*0,22*0,25*3		-0,027			
VV			typ 6					
VV			1,3*1,2*0,25*4		1,560			
VV			-0,165*0,22*0,25*4		-0,036			
VV			typ 7					
VV			1,01*1,2*0,25*3		0,909			
VV			-0,165*0,22*0,25*3		-0,027			
VV			typ 8					
VV			0,86*1,2*0,25*3		0,774			
VV			-0,165*0,22*0,25*3		-0,027			
VV			sloupy u schodiště					
VV			1,12*1,12*0,25*2		0,627			
VV			-0,11*0,12*0,25*2		-0,007			
VV			plocha posloupy rampy					
VV			4,0*0,25		1,000			
VV			Součet		16,570			
D 4 Vodorovné konstrukce								
16	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na dočasných stupních namontovaných na betonových	m	5,200			S ÚRS 2020 01
VV			výměna schodu					
VV			2,6*2		5,200			
17	M	58387621	nástupnice tryskaná žula š 350mm tl 30mm	m	5,200			S ÚRS 2020 01
VV			výměna schodu					
VV			2,6*2		5,200			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
18	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na hrubostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,480			S ÚRS 2020 01
VV			úprava N01					
VV			typ 1					
VV			1,2*0,76*0,07*16		1,021			
VV			typ 2					
VV			1,2*0,76*0,07*3		0,192			
VV			typ 4					
VV			1,2*1,3*0,07*3		0,328			
VV			-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV			typ 5					
VV			0,488*1,2*0,07*3		0,123			
VV			(0,762+0,05)*0,71*0,07*3		0,121			
VV			-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV			typ 6					
VV			0,76*1,2*0,07*4		0,255			
VV			typ 7					
VV			1,2*1,01*0,07*3		0,255			
VV			-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV			typ 8					
VV			0,86*1,2*0,07*3		0,217			
VV			-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV			Součet		2,480			
19	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na hrubostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	2,717			S ÚRS 2020 01
VV			úprava N01					
VV			typ 1					
VV			0,49*1,2*16*0,10		0,941			
VV			typ 3					
VV			1,2*1,3*6*0,10		0,936			
VV			-0,185*0,24*6*0,10		-0,027			
VV			typ 5					
VV			0,44*0,762*3*0,10		0,101			
VV			typ 6					
VV			0,6*0,49*4*0,10		0,118			
VV			sloupy u schodiště					
VV			1,12*1,12*2*0,10		0,251			
VV			-0,11*0,12*2*0,10		-0,003			
VV			plocha pod sloupy rampy					
VV			4,0*0,10		0,400			
VV			Součet		2,717			
20	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20	m3	2,317			S ÚRS 2020 01
VV			úprava N01					
VV			typ 1					
VV			0,49*1,2*16*0,10		0,941			
VV			typ 3					
VV			1,2*1,3*6*0,10		0,936			
VV			-0,185*0,24*6*0,10		-0,027			
VV			typ 5					
VV			0,44*0,762*3*0,10		0,101			
VV			typ 6					
VV			0,6*0,49*4*0,10		0,118			
VV			sloupy u schodiště					
VV			1,12*1,12*2*0,10		0,251			
VV			-0,11*0,12*2*0,10		-0,003			
VV			Součet		2,317			
21	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,480			S ÚRS 2020 01
VV			úprava N01					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		typ 1					
VV		1,2*0,76*0,07*16		1,021			
VV		typ 2					
VV		1,2*0,76*0,07*3		0,192			
VV		typ 4					
VV		1,2*1,3*0,07*3		0,328			
VV		-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV		typ 5					
VV		0,488*1,2*0,07*3		0,123			
VV		(0,762+0,05)*0,71*0,07*3		0,121			
VV		-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV		typ 6					
VV		0,76*1,2*0,07*4		0,255			
VV		typ 7					
VV		1,2*1,01*0,07*3		0,255			
VV		-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV		typ 8					
VV		0,86*1,2*0,07*3		0,217			
VV		-0,165*0,22*0,07*3		-0,008			
VV		Součet		2,480			
22	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	2,717		CS ÚRS 2020 01
VV		úprava N01					
VV		typ 1					
VV		0,49*1,2*16*0,10		0,941			
VV		typ 3					
VV		1,2*1,3*6*0,10		0,936			
VV		-0,185*0,24*6*0,10		-0,027			
VV		typ 5					
VV		0,44*0,762*3*0,10		0,101			
VV		typ 6					
VV		0,6*0,49*4*0,10		0,118			
VV		sloupy u schodiště					
VV		1,12*1,12*2*0,10		0,251			
VV		-0,11*0,12*2*0,10		-0,003			
VV		plocha pod sloupy rampy					
VV		4,0*0,10		0,400			
VV		Součet		2,717			
23	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,317		CS ÚRS 2020 01
VV		úprava N01					
VV		typ 1					
VV		1,2*1,3*16*4,44/1000*1,1		0,122			
VV		typ 2					
VV		1,2*0,76*3*4,44/1000*1,1		0,013			
VV		typ 3					
VV		1,2*1,3*6*4,44/1000*1,1		0,046			
VV		typ 4					
VV		1,2*1,3*3*4,44/1000*1,1		0,023			
VV		typ 5					
VV		1,2*1,3*3*4,44/1000*1,1		0,023			
VV		typ 6					
VV		1,2*1,3*4*4,44/1000*1,1		0,030			
VV		-0,49*0,55*4*4,44/1000*1,1		-0,005			
VV		typ 7					
VV		1,2*1,01*3*4,44/1000*1,1		0,018			
VV		typ 1					
VV		1,2*0,86*3*4,44/1000*1,1		0,015			
VV		sloupy u schodiště					
VV		1,12*1,12*2*4,44/1000*1,1		0,012			
VV		plocha pod sloupy rampy					
VV		4,0*1,0*4,44/1000*1,1		0,020			
VV		Součet		0,317			
24	K	634611111	Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm šířka spár do 10 mm	m	105,336		CS ÚRS 2020 01
VV		úprava N01					
VV		typ1					
VV		(0,49+1,2+0,49)*16		34,880			
VV		typ3					
VV		(1,2+1,3+1,2+1,3)*6		30,000			
VV		typ 5					
VV		(0,44+0,762)*3		3,606			
VV		typ 6					
VV		(0,49+0,60)*4		4,360			
VV		okolo sloupu					
VV		(0,165*2+0,22*2)*41		31,570			
VV		(0,11*2+0,12*2)*2		0,920			
VV		Součet		105,336			
25	K	R pol 63501	Pročištění spar a prasklin nášlapné vrstvy u podesty rampy + zalití litvín asfaltem	m2	22,585		ena obvyklá
VV		6,38*3,54		22,585			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
26	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu	m	33,400		CS ÚRS 2020 01
VV		úprava N01					
VV		typ 1					
VV		1,2*16		19,200			
VV		typ 2					
VV		1,2*3		3,600			
VV		typ 5					
VV		(0,762+0,518)*3		3,840			
VV		typ 6					
VV		1,2*4		4,800			
VV		0,49*4		1,960			
VV		Součet		33,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	35,070			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		typ 1					
	VV		1,2*16		19,200			
	VV		typ 2					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		typ 5					
	VV		(0,762+0,518)*3		3,840			
	VV		typ 6					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		0,49*4		1,960			
	VV		Součet		33,400			
	VV		33,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,070			
28	K	946113112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		nůžkovité ploše přes 5 m2, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
	VV		3,0		3,000			
29	K	946113212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2	kus	90,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		Příplatek za první a každý další den použití pojízdného					
	VV		lešení k montáži 2412					
	VV		3,0*30		90,000			
30	K	946113812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		nůžkovité ploše přes 5 m2, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
	VV		3,0		3,000			
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,865			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01					
	VV		typ 1					
	VV		0,75*0,75*0,3*16		2,700			
	VV		-0,165*0,22*0,3*16		-0,174			
	VV		typ 2					
	VV		0,75*0,75*0,3*3		0,506			
	VV		-0,165*0,22*0,3*3		-0,033			
	VV		typ 3					
	VV		0,75*0,75*0,3*6		1,013			
	VV		-0,185*0,24*0,3*6		-0,080			
	VV		typ 4					
	VV		0,75*0,75*0,3*3		0,506			
	VV		-0,165*0,22*0,3*3		-0,033			
	VV		typ 5					
	VV		0,75*0,75*0,3*3		0,506			
	VV		-0,165*0,22*0,3*3		-0,033			
	VV		typ 6					
	VV		0,75*0,75*0,3*4		0,675			
	VV		-0,165*0,22*0,3*4		-0,044			
	VV		typ 7					
	VV		(0,25+0,22+0,265)*0,75*0,3*3		0,496			
	VV		-0,165*0,22*0,3*3		-0,033			
	VV		typ 8					
	VV		(0,1+0,22+0,265)*0,75*0,3*3		0,395			
	VV		-0,165*0,22*0,3*3		-0,033			
	VV		sloupky u schodiště					
	VV		0,75*0,75*0,3*2		0,338			
	VV		-0,10*0,12*0,3*2		-0,007			
	VV		plocha pod sloupky rampy					
	VV		4,0*0,3		1,200			
	VV		Součet		7,865			
32	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do	m3	0,694			CS ÚRS 2020 01
	VV		100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		úprava B01					
	VV		typ 1					
	VV		0,49*1,2*16*0,03		0,282			
	VV		typ 3					
	VV		1,2*1,3*6*0,03		0,281			
	VV		-0,185*0,24*6*0,03		-0,008			
	VV		typ 5					
	VV		0,44*0,762*3*0,03		0,030			
	VV		typ 6					
	VV		0,6*0,49*4*0,03		0,035			
	VV		sloupky u schodiště					
	VV		1,12*1,12*2*0,03		0,075			
	VV		-0,11*0,12*2*0,03		-0,001			
	VV		Součet		0,694			
33	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	m3	8,281			CS ÚRS 2020 01
	VV		pres 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		úprava B01					
	VV		typ 1					
	VV		1,2*1,3*16*0,14		3,494			
	VV		-0,165*0,22*16*0,14		-0,081			
	VV		typ 2					
	VV		0,76*1,2*3*0,14		0,383			
	VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
	VV		typ 3					
	VV		1,2*1,3*6*0,14		1,310			
	VV		-0,185*0,24*6*0,14		-0,037			
	VV		typ 4					
	VV		1,2*1,3*3*0,14		0,655			
	VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
	VV		typ 5					
	VV		1,2*1,3*3*0,14		0,655			
	VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
	VV		typ 6					
	VV		0,76*1,2*4*0,14		0,511			
	VV		0,54*0,65*4*0,14		0,197			
	VV		-0,165*0,22*4*0,14		-0,020			
	VV		typ 7					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,2*1,01*3*0,14		0,509			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		typ 8					
VV		1,2*0,86*3*0,14		0,433			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		sloupy u schodiště					
VV		1,12*1,12*2*0,14		0,351			
VV		-0,11*0,12*2*0,14		-0,004			
VV		Součet		8,281			
34	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	8,281		CS ÚRS 2020 01
VV		úprava B01					
VV		typ 1					
VV		1,2*1,3*16*0,14		3,494			
VV		-0,165*0,22*16*0,14		-0,081			
VV		typ 2					
VV		0,76*1,2*3*0,14		0,383			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		typ 3					
VV		1,2*1,3*6*0,14		1,310			
VV		-0,185*0,24*6*0,14		-0,037			
VV		typ 4					
VV		1,2*1,3*3*0,14		0,655			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		typ 5					
VV		1,2*1,3*3*0,14		0,655			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		typ 6					
VV		0,76*1,2*4*0,14		0,511			
VV		0,54*0,65*4*0,14		0,197			
VV		-0,165*0,22*4*0,14		-0,020			
VV		typ 7					
VV		1,2*1,01*3*0,14		0,509			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		typ 8					
VV		1,2*0,86*3*0,14		0,433			
VV		-0,165*0,22*3*0,14		-0,015			
VV		sloupy u schodiště					
VV		1,12*1,12*2*0,14		0,351			
VV		-0,11*0,12*2*0,14		-0,004			
VV		Součet		8,281			
35	K	965081342	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy do 1 m2	m2	39,361		S ÚRS 2020 01
VV		úprava B01					
VV		typ 1					
VV		1,2*0,76*16		14,592			
VV		typ 2					
VV		1,2*0,76*3		2,736			
VV		typ 4					
VV		1,2*1,3*3		4,680			
VV		-0,165*0,22*3		-0,109			
VV		typ 5					
VV		0,488*1,2*3		1,757			
VV		(0,762+0,05)*0,71*3		1,730			
VV		-0,165*0,22*3		-0,109			
VV		typ 6					
VV		0,76*1,2*4		3,648			
VV		typ 7					
VV		1,2*1,01*3		3,636			
VV		-0,165*0,22*3		-0,109			
VV		typ 8					
VV		0,86*1,2*3		3,096			
VV		-0,165*0,22*3		-0,109			
VV		plocha pod sloupy rampy					
VV		4,0		4,000			
VV		-0,14*0,14*4		-0,078			
VV		Součet		39,361			
36	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubkou přes 50 do 100 mm	m	201,680		S ÚRS 2020 01
VV		úprava B01					
VV		typ 1					
VV		(1,3+1,2+1,3+1,2)*16		80,000			
VV		typ 2					
VV		(0,81+1,2+0,81)*3		8,460			
VV		typ 3					
VV		(1,3+1,2+1,3+1,2)*6		30,000			
VV		typ 4					
VV		(1,3+1,2+1,3+1,2)*3		15,000			
VV		typ 5					
VV		(1,3+1,2+1,3+1,2)*3		15,000			
VV		typ 6					
VV		(0,65+1,3+1,2+0,81)*4		15,840			
VV		typ 7					
VV		(1,01+1,2+1,01)*3		9,660			
VV		typ 8					
VV		(0,86+1,2+0,86)*3		8,760			
VV		sloupy u schodiště					
VV		(1,12+1,12+1,12+1,12)*2		8,960			
VV		plocha pod sloupy rampy					
VV		4,0+1,0+4,0+1,0		10,000			
VV		Součet		201,680			
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	64,999		CS ÚRS 2020 01
VV		úprava N01					
VV		typ 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*1,2*16		24,960			
	VV		typ2					
	VV		0,81*1,2*3		2,916			
	VV		typ 3					
	VV		1,3*1,2*6		9,360			
	VV		typ 4					
	VV		1,3*1,2*3		4,680			
	VV		typ 5					
	VV		1,3*1,2*3		4,680			
	VV		typ 6					
	VV		1,3*1,2*4		6,240			
	VV		-0,55*0,49*4		-1,078			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*1,01*3		3,636			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,86*3		3,096			
	VV		sloupky u schodiště					
	VV		1,12*1,12*2		2,509			
	VV		plocha pod sloupky rampy					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		64,999			
38	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tloušťky 1 mm	m2	30,092			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupky					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*0,47*41		14,838			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*0,47*2		0,432			
	VV		Součet		30,092			
D 997 Přesun sutě								
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	51,039			CS ÚRS 2020 01
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	51,039			CS ÚRS 2020 01
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přečíst 1 km	t	765,585			CS ÚRS 2020 01
	VV		51,039*15 'Přepočtené koeficientem množství'		765,585			
42	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	51,039			CS ÚRS 2020 01
43	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	51,039			CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot								
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	55,677			CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace								
45	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	37,800			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava B03					
	VV		(0,50+3,4+0,3)*9		37,800			
46	K	721173707	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125	m	37,800			CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,50+3,4+0,3)*9		37,800			
47	M	28611606	čisticí kus kanalizační PVC DN 125	kus	9,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		9,0		9,000			
48	K	R pol 72101	Kamerové zkoušky průchodnosti dešťové kanalizace a oprávnění dešťové kanalizace	m	90,000			cena obvyklá
	VV		9*10,0		90,000			
49	K	R pol 72102	Vyčištění střešního dešťového žlabu od sedimentů a namísenin	m	28,000			cena obvyklá
	VV		úprava B06					
	VV		4*6,0+4,0		28,000			
50	K	R pol 72103	Vyčištění střešní vpusti DN 125mm od sedimentů a namísenin	kus	5,000			cena obvyklá
	VV		úprava B07					
	VV		5,0		5,000			
51	K	R pol 72104	Pročištění vtoku podesty rampy s ochrannou mříží	kpl	1,000			cena obvyklá
	VV		úprava B04					
	VV		1,0		1,000			
52	K	R pol 72105	Pročištění vtoku podesty rampy bez ochranné mříže, doplnění nové mříže 400x400mm	kpl	1,000			cena obvyklá
	VV		úprava B04					
	VV		1,0		1,000			
53	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6,000			CS ÚRS 2020 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
54	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	60,860			CS ÚRS 2020 01
	VV		provizorní ochranná stěna před výkladem					
	VV		(14,7+3,2)*3,4		60,860			
55	K	766121220	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubkovou nebo překližkou výšky přes 2,75 do 3,50 m	m2	60,860			CS ÚRS 2020 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			provizorní ochranná stěna před výkladcem (14,7+3,2)*3,4		60,860			
56	M	60721512	deska dřevotřísková typ S třída E1 jakost I. tl 10mm	m2	63,903			CS ÚRS 2019 01
			provizorní ochranná stěna před výkladcem (14,7+3,2)*3,4		60,860			
			60,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,903			
57	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740			CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					
58	K	767134802	Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn nlechy šroubovanými	m2	27,306			CS ÚRS 2020 01
			úprava b03					
			oplechování svodů (0,35+0,12+0,35)*(3,4+0,3)*9		27,306			
59	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kn	kg	1 859,632			CS ÚRS 2020 01
			80/10		8,000			
			schodiště					
			0,6*2*2*6,28/1000		0,015			
			100/10		10,000			
			schodiště					
			0,8*2*2*7,85/1000		0,025			
			rampa					
			3,0*1*7,85		23,550			
			120/100		1,200			
			rampa					
			3,0*2*9,80		58,800			
			150/10		15,000			
			pergola - 38 ks					
			0,66*2*38*12,56		630,010			
			200/10		20,000			
			pergola - 38 ks					
			0,8*2*38*15,7		954,560			
			180/10		18,000			
			pergola - 3 ks					
			0,66*2*3*14,2		56,232			
			120/12		10,000			
			pergola - 3 ks					
			0,8*2*3*11,30		54,240			
			Součet		1 859,632			
60	M	R pol 13111	ocel široká jakost S235JR 80x10mm	t	0,016			cena obvyklá
			schodiště					
			0,6*2*2*6,28/1000		0,015			
			0,015*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,016			
61	M	R pol 13515	ocel široká jakost S235JR 100x10mm	t	0,051			cena obvyklá
			schodiště					
			0,8*2*2*7,85/1000		0,025			
			rampa					
			3,0*1*7,85/1000		0,024			
			Součet		0,049			
			0,049*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
62	M	R pol 13517	ocel široká jakost S235JR 120x10mm	t	0,062			cena obvyklá
			rampa					
			3,0*2*9,80/1000		0,059			
			0,059*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,062			
63	M	13511120	ocel široká jakost S235JR 150x10mm	t	0,662			CS ÚRS 2020 01
			pergola - 38 ks					
			0,66*2*38*12,56/1000		0,630			
			0,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,662			
64	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	1,003			CS ÚRS 2020 01
			pergola - 38 ks					
			0,8*2*38*15,7/1000		0,955			
			0,955*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,003			
65	M	13513120	ocel široká jakost S235JR 180x10mm	t	0,059			CS ÚRS 2020 01
			pergola - 3 ks					
			0,66*2*3*14,2/1000		0,056			
			0,056*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,059			
66	M	13513130	ocel široká jakost S235JR 120x12mm	t	0,057			cena obvyklá
			pergola - 3 ks					
			0,8*2*3*11,30/1000		0,054			
			0,054*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,057			
67	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kn	kg	78,482			CS ÚRS 2020 01
			podepření podesty rampy					
			HEB 140					
			2,0*34,50		69,000			
			hlava sloupu 160/160/16					
			0,16*1*20,01		3,202			
			patka sloupu 200/200/20					
			0,2*1*31,4		6,280			
			Součet		78,482			
68	M	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	t	0,072			CS ÚRS 2020 01
			podepření podesty rampy					
			2,0*34,50/1000		0,069			
			0,069*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,072			
69	M	13511121	ocel široká jakost S235JR 160x15mm	t	0,003			CS ÚRS 2020 01
			hlava sloupu 160/160/16					
			0,16*1*20,01/1000		0,003			
			0,003*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
70	M	13515130	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,006			CS ÚRS 2020 01
			patka sloupu 200/200/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav
	VV		0,2*1*31,4/1000		0,006			
	VV		0,006*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
71	K	R pol 76701	Demontáž čistícího roštu rampy, očištění, zprůchodnění stávajícího odvodu, včetně montáže roštu	kpl	1,000			ena obvyklá
	VV		úprava B04					
	VV		1,0		1,000			
72	K	R pol 76702	Demontáž, úschova a zpětná montáž odpadkových košů	kus	5,000			ena obvyklá
	VV		5,0		5,000			
73	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000			S ÚRS 2020 01
D 771 Podlahy z dlaždic								
74	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	40,500			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		vždy na celou dlaždici					
	VV		typ1					
	VV		0,9*1,2*16		17,280			
	VV		typ 2					
	VV		0,9*1,2*3		3,240			
	VV		typ 4					
	VV		1,2*1,5*3		5,400			
	VV		typ 5					
	VV		(1,2*0,6+0,9*0,6)*3		3,780			
	VV		typ 6					
	VV		1,2*0,9*4		4,320			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*1,2*3		4,320			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		Součet		40,500			
75	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	40,500			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		vždy na celou dlaždici					
	VV		typ1					
	VV		0,9*1,2*16		17,280			
	VV		typ 2					
	VV		0,9*1,2*3		3,240			
	VV		typ 4					
	VV		1,2*1,5*3		5,400			
	VV		typ 5					
	VV		(1,2*0,6+0,9*0,6)*3		3,780			
	VV		typ 6					
	VV		1,2*0,9*4		4,320			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*1,2*3		4,320			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		Součet		40,500			
76	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	44,550			S ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		vždy na celou dlaždici					
	VV		typ1					
	VV		0,9*1,2*16		17,280			
	VV		typ 2					
	VV		0,9*1,2*3		3,240			
	VV		typ 4					
	VV		1,2*1,5*3		5,400			
	VV		typ 5					
	VV		(1,2*0,6+0,9*0,6)*3		3,780			
	VV		typ 6					
	VV		1,2*0,9*4		4,320			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*1,2*3		4,320			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		Součet		40,500			
	VV		40,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,550			
77	K	771559191	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	40,500			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		vždy na celou dlaždici					
	VV		typ1					
	VV		0,9*1,2*16		17,280			
	VV		typ 2					
	VV		0,9*1,2*3		3,240			
	VV		typ 4					
	VV		1,2*1,5*3		5,400			
	VV		typ 5					
	VV		(1,2*0,6+0,9*0,6)*3		3,780			
	VV		typ 6					
	VV		1,2*0,9*4		4,320			
	VV		typ 7					
	VV		1,2*1,2*3		4,320			
	VV		typ 8					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		Součet		40,500			
78	K	R pol 77159	Podlahy pracnější řezání dlaždic rovné	kus	76,000			ena obvyklá
	VV		úprava N01					
	VV		typ 1					
	VV		16*2		32,000			
	VV		typ 2					
	VV		3*2		6,000			
	VV		typ 4					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*4		12,000			
	VV		typ 5					
	VV		3*2		6,000			
	VV		typ 6					
	VV		4*2		8,000			
	VV		typ 7					
	VV		3*2		6,000			
	VV		typ 8					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		76,000			
79	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470			ÚRS 2020 01
	D	772	Podlahy z kamene					
80	K	772231812	Demontáž obkladů schodišťových stupňů deskami z kamene sloupic z tvrdých kamenů lepených	m2	5,200			ÚRS 2020 01
	VV		výměna stupně 2,6*2		5,200			
81	K	998772201	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,760			ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
82	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem	m2	340,609			ÚRS 2020 01
	VV		ředilováním					
	VV		úprava B01 a B02					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupy					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*(0,47+3,4+0,3)*41		131,647			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*2,0*2		1,840			
	VV		Mezisoučet		148,309			
	VV		úprava B04					
	VV		rampa					
	VV		VSŽ plechy					
	VV		4,0*2,88*1,3*2*2		59,904			
	VV		6,38*3,64*2		46,446			
	VV		I 140					
	VV		(2,88*4+3,54*6)*0,502		16,446			
	VV		šikmé sloupy 140/140					
	VV		(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,0*4		4,480			
	VV		nosníky 200/700					
	VV		(0,7+0,2+0,7)*4,0*1,3*4		33,280			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*3,14*2		10,048			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*6,78*2		21,696			
	VV		Mezisoučet		192,300			
	VV		Součet		340,609			
83	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	340,609			ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01 a B02					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupy					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*(0,47+3,4+0,3)*41		131,647			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*2,0*2		1,840			
	VV		Mezisoučet		148,309			
	VV		úprava B04					
	VV		rampa					
	VV		VSŽ plechy					
	VV		4,0*2,88*1,3*2*2		59,904			
	VV		6,38*3,64*2		46,446			
	VV		I 140					
	VV		(2,88*4+3,54*6)*0,502		16,446			
	VV		šikmé sloupy 140/140					
	VV		(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,0*4		4,480			
	VV		nosníky 200/700					
	VV		(0,7+0,2+0,7)*4,0*1,3*4		33,280			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*3,14*2		10,048			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*6,78*2		21,696			
	VV		Mezisoučet		192,300			
	VV		Součet		340,609			
84	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí	m2	106,350			ÚRS 2020 01
	VV		nkartáčováním					
	VV		VSŽ plechy					
	VV		4,0*2,88*1,3*2*2		59,904			
	VV		6,38*3,64*2		46,446			
	VV		Součet		106,350			
85	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	340,609			ÚRS 2020 01
	VV		jednvrstevný syntetický samozákladující					
	VV		úprava B01 a B02					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupy					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*(0,47+3,4+0,3)*41		131,647			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*2,0*2		1,840			
	VV		Mezisoučet		148,309			
	VV		úprava B04					
	VV		rampa					
	VV		VSŽ plechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
	VV		4,0*2,88*1,3*2*2		59,904			
	VV		6,38*3,64*2		46,446			
	VV		I 140					
	VV		(2,88*4+3,54*6)*0,502		16,446			
	VV		šikmé sloupy 140/140					
	VV		(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,0*4		4,480			
	VV		nosníky 200/700					
	VV		(0,7+0,2+0,7)*4,0*1,3*4		33,280			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*3,14*2		10,048			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*6,78*2		21,696			
	VV		Mezisoučet		192,300			
	VV		Součet		340,609			
86	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný svntetický samozákladuicí	m2	340,609			URS 2020 01
	VV		úprava B01 a B02					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupy					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*(0,47+3,4+0,3)*41		131,647			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*2,0*2		1,840			
	VV		Mezisoučet		148,309			
	VV		úprava B04					
	VV		rampa					
	VV		VSŽ plechy					
	VV		4,0*2,88*1,3*2*2		59,904			
	VV		6,38*3,64*2		46,446			
	VV		I 140					
	VV		(2,88*4+3,54*6)*0,502		16,446			
	VV		šikmé sloupy 140/140					
	VV		(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,0*4		4,480			
	VV		nosníky 200/700					
	VV		(0,7+0,2+0,7)*4,0*1,3*4		33,280			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*3,14*2		10,048			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*6,78*2		21,696			
	VV		Mezisoučet		192,300			
	VV		Součet		340,609			
87	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný svntetický samozákladuicí	m2	340,609			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava B01 a B02					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupy					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*(0,47+3,4+0,3)*41		131,647			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*2,0*2		1,840			
	VV		Mezisoučet		148,309			
	VV		úprava B04					
	VV		rampa					
	VV		VSŽ plechy					
	VV		4,0*2,88*1,3*2*2		59,904			
	VV		6,38*3,64*2		46,446			
	VV		I 140					
	VV		(2,88*4+3,54*6)*0,502		16,446			
	VV		šikmé sloupy 140/140					
	VV		(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,0*4		4,480			
	VV		nosníky 200/700					
	VV		(0,7+0,2+0,7)*4,0*1,3*4		33,280			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*3,14*2		10,048			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*6,78*2		21,696			
	VV		Mezisoučet		192,300			
	VV		Součet		340,609			
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								
88	K	789221112	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň opravy Sa 2½	m2	234,259			URS 2020 01
	VV		úprava B01 a B02					
	VV		patní deska 600x300mm					
	VV		0,6*0,3*41		7,380			
	VV		výztužné žebro					
	VV		((0,22*0,15/2)*8+(0,165*0,15*2))*41		7,442			
	VV		sloupy					
	VV		(0,165+0,22+0,165+0,22)*(0,47+3,4+0,3)*41		131,647			
	VV		(0,11+0,12+0,11+0,12)*2,0*2		1,840			
	VV		Mezisoučet		148,309			
	VV		úprava B04					
	VV		rampa					
	VV		I 140					
	VV		(2,88*4+3,54*6)*0,502		16,446			
	VV		šikmé sloupy 140/140					
	VV		(0,14+0,14+0,14+0,14)*2,0*4		4,480			
	VV		nosníky 200/700					
	VV		(0,7+0,2+0,7)*4,0*1,3*4		33,280			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*3,14*2		10,048			
	VV		(0,7+0,2+0,7)*6,78*2		21,696			
	VV		Mezisoučet		85,950			
	VV		Součet		234,259			
89	M	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	1,600			URS 2020 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Projektové práce								
90	K	R pol 013254	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			URS 2020 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN2			Průzkumné a geodetické práce					
91	K	R pol 023002	Dodatečný stavebně technický a statický průzkum po rozkrytí konstrukcí, prohlídka obnažené konstrukce statikem	kpl	1,000			ena obvyklá
D VRN3			Zařízení staveniště					
92	K	R pol 032903	Náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně nákladů na energii pro zařízení	kpl	1,000			ena obvyklá
93	K	034103000	Oplocení staveniště	m	734,380			S ÚRS 2020 01
	VV		okolo každého výkopu					
	VV		(4,3+4,2+4,3+4,2)*41		697,000			
	VV		(1,5+2,63+1,5+4,12+1,5+2,63+1,5)*1		15,380			
	VV		(4,0+7,0+4,0+7,0)*1		22,000			
	VV		Součet		734,380			
D VRN4			Inženýrská činnost					
94	K	R pol 042503	Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavby	kpl	1,000			ena obvyklá
D VRN5			Finanční náklady					
95	K	R pol 056002	Pojištění díla po dobu jeho realizace	kpl	1,000			ena obvyklá
D VRN7			Provozní vlivy					
96	K	R pol 071103	Realizace díla za částečného provozu předmětu díla a plného provozu navazujících objektů občanské vybavenosti (včetně komerčních prostor, které jsou součástí bytového domu)	kpl	1,000			ena obvyklá
97	K	R pol 071203	Postupná realizace díla s ohledem na stav konstrukce – viz technická zpráva	kpl	1,000			ena obvyklá
D VRN9			Ostatní náklady					
98	K	R pol 091504	Informační tabule stavby dle požadavků investora	kpl	1,000			ena obvyklá