

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 36-1-951/18/HB

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KONSTRUKTIAL s.r.o.

IČO: 25399063

DIČ: CZ25399063, plátce DPH

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18593

sídlo: Ostravice č.p. 187, Ostravice, PSČ 739 14

zastoupený: Ing. Tomášem Wunschem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Havířov, číslo účtu: 27-1163940237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 36-1-951/18/HB ze dne 28.3.2019 a dodatku č. 1 ze dne 5.12.2019:

III.

Cena za dílo:

Z důvodů víceprací a méněprací a s odkazem na zápisy ve stavebním deníku č. 1 ze dne 19.09.2019 - list č. 7801654, ve stavebním deníku č. 2 ze dne 15.11.2019 – list č. 9379422 a ve stavebním deníku č. 3 ze dne 3.3.2020 – list č. 8490108 se cena díla mění následovně:



1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 449 238,66 Kč bez DPH**, slovy čtyřmilionyčtyřistačtyřicetdevěttisícdvěstětřicetosmkorun šedesátšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Z celkové ceny za dílo činí:	Původní cena díla:	Vícepráce	Méněpráce	Nová cena díla:
Cena za SO 01.1 bez DPH	1 600 812,76 Kč	0,00 Kč	-97 494,13 Kč	1 503 318,63 Kč
Cena za SO 01.2 bez DPH	2 773 432,03 Kč	3 300,00 Kč	-307 560,00 Kč	2 469 172,03 Kč
Cena za VRN SO 01 bez DPH	166 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	166 500,00 Kč
Celkem za SO 01 bez DPH	4 540 744,79 Kč	3 300,00 Kč	-405 054,13 Kč	4 138 990,66 Kč
Cena za SO 02.1 bez DPH	71 892,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 892,59 Kč
Cena za SO 02.2 bez DPH	133 855,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133 855,41 Kč
Cena za VRN SO 02 bez DPH	104 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	104 500,00 Kč
Celkem za SO 02 bez DPH	310 248,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	310 248,00 Kč
Celkem za dílo bez DPH	4 850 992,79 Kč	3 300,00 Kč	-405 054,13 Kč	4 449 238,66 Kč


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 36-1-951/18/HB ze dne 28.3.2019, včetně dodatku č. 1 ze dne 5.12.2019, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

ve Frýdku-Místku dne.. 

Konstruktial s.r.o.
Ing. Tomáš Wunsch
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2716/040-1

Stavba: LP Porubky v km 15,3, km 0,040-0,630

Místo: Horní Lhota u Ostravy

Datum: 07.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc


Uchazeč: KONSTRUKTIAL s.r.o.

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-401 754,13	-486 122,50
M1	Měněpráce SO 01.1	-97 494,13	-117 967,90
M2	Měněpráce SO 01.2	-307 560,00	-372 147,60
V1	Vícepráce SO 01.2	3 300,00	3 993,00

Les
se 9
SO
IC
Sp
Há



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Porubky v km 15,3, km 0,040-0,630

Objekt:

M1 - Méněpráce SO 01.1

Místo: Horní Lhota u Ostravy

Datum: 07.05.2020

Zadavatel:

Projektant:
AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Olomouc

Uchazeč: KONSTRUKTIAL s.r.o.

Zpracovatel:
AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Olomouc

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-97 494,13

D HSV Práce a dodávky HSV

-97 494,13

D 1 Zemní práce

-36 416,68

10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m3	-19,200	122,00	-2 342,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
	VV		viz D.1.10 výkaz kubatur a B.tech. zpráva					
	VV		odpočet úseku nerealizovaného gabionu PB					
	VV		-19,2		-19,200			
	VV		Součet		-19,200			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,760	27,00	-155,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		viz D.1.10					
	VV		lepivost 30%					
	VV		-19,2*0,3		-5,760			
	VV		Součet		-5,760			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-19,200	94,00	-1 804,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		viz D.1.1 a D.1.5					
	VV		-19,2		-19,200			
	VV		Součet		-19,200			
13	K	R1-008	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,300	133,00	-3 231,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
	VV		viz B. tech.zpráva					
	VV		odvoz výkopku na mezideponii areálu sjezdovky Vaňkův kopec (1,1km)					
	VV		výkopy					
	VV		-19,1		-19,100			
	VV		zpět k zásypům					
	VV		-5,2		-5,200			
	VV		Součet		-24,300			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m3	-5,200	52,00	-270,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
	VV		viz B. tech.zpráva					
	VV		naložení zeminy na mezideponii zpět k zásypu					
	VV		-5,2		-5,200			
	VV		Součet		-5,200			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-19,200	12,00	-230,40	CS ÚRS 2019 01

	PP		Uložení sypaniny na skládky						
	VV		viz B. tech zpráva						
	VV		rozhrnutí výkopu na mezideponii						
	VV		-19,2				-19,200		
	VV		Součet				-19,200		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,200	92,00		-478,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV		viz D.1.10 výkaz kubatur						
	VV		zpětný zásyp						
	VV		-5,2				-5,200		
	VV		Součet				-5,200		
17	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-20,000	52,00		-1 040,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2						
	VV		viz D.1.10						
	VV		-20				-20,000		
	VV		Součet				-20,000		
18	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	-0,618	120,00		-74,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná						
	VV		specifikace k pol.181411122						
	VV		-20*0,03*1,03				-0,618		
	VV		Součet				-0,618		
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-9,600	19,00		-182,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
	VV		viz D.1.10 výkaz kubatur						
	VV		plocha pod konstrukcí gabionu a jiných zpevnění						
	VV		-9,6				-9,600		
	VV		Součet				-9,600		
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-3,000	45,00		-135,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4						
	VV		viz D.1.10 výkaz kubatur						
	VV		-3				-3,000		
	VV		Součet				-3,000		
21	K	182201101	Svahování násypů	m2	-20,500	39,00		-799,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
	VV		viz D.1.10 výkaz kubatur						
	VV		-20,5				-20,500		
	VV		Součet				-20,500		
22	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	-20,000	51,00		-1 020,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm						
	VV		viz d.1.10 výkaz kubatur						
	VV		-20				-20,000		
	VV		Součet				-20,000		
25	K	R1 - 003	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zák. o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění	m3	-14,000	1 000,00		-14 000,00	
	PP		Likvidace přebytečné zeminy, součástí položky je potřebná manipulace se zemínou, doprava a pootek za uložení na skládku. Uvažována je skládka Ridera Bohemia - Ostrava ve vzdál. 20 km.						
	VV		viz B. tech. zpráva						
	VV		odvoz přebytku z výkopu na skládku Ridera Bohemia - Ostrava (20km)						
	VV		výkop						
	VV		-19,2				-19,200		
	VV		odpočet zpět k zásypu						
	VV		+5,2				5,200		
	VV		Součet				-14,000		
26	K	R1 - 004	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů se zhutněním	m3	-0,300	306,00		-91,80	
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných vibračním péchem nebo deskou s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění.						
	VV		dle VPK 171101101						
	VV		viz D.1.10 výkaz kubatur						
	VV		-0,3				-0,300		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Porubky v km 15,3, km 0.040-0.630

Objekt:

M2 - Méněpráce SO 01.2

Místo:

Horní Lhota u Ostravy

Datum:

07.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Olomouc

Uchazeč:

KONSTRUKTIAL s.r.o.

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Olomouc

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-307 560,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-307 560,00

D 1

Zemní práce

-307 560,00

27	K	R1 - 006	Zřízení a odstranění specifického navrženého pažení	m2	-512,600	600,00	-307 560,00	
----	---	----------	---	----	----------	--------	-------------	--

PP

Zřízení příložného pažení s rozeprvením a zakotvením dle výkresu pažení D.1.7. Pažení je vystavováno a následně rozebráno v každém kroku výstavby po 4m. Součástí položky je zřízení pažení, jeho rozebrání, včetně potřebného dřevěného materiálu na pažení, rozpěry či vzpěry.

VV

dle VPK 151101102, 151101112

VV

viz B. tech., zpráva a D.1.7

VV

méněpráce pažení na délce 233m

VV

-233*2,2

-512,600

VV

Součet

-512,600

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LP Porubky v km 15,3, km 0,040-0,630

Objekt: **V1 - Vícepráce SO 01.2**

Místo: Horní Lhota u Ostravy

Datum: 07.05.2020

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Olomouc

Uchazeč: KONSTRUKTIAL s.r.o.

Zpracovatel: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Olomouc

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **3 300,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 300,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 300,00

29	K	R3 - 002	Demontáž a opětovné osazení ocel. plotů a uvedení do pův.stavu	m	15,000	220,00	3 300,00	
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Demontáž a opětovné osazení ocel. plotů a uvedení do pův.stavu

P
*Poznámka k položce:
Demontáž stáv. ocel. plotu na parcele 662/5 se souhlasem
vlastníka. Odstranění bude provedeno v délce 15m, s uskladněním
a následným osazením zpět po ukončení stavby a s uvedením do
původního stavu. V položce je počítáno s demontáží a následně
osazením ocel. sloupků zabetonovaných, natažením napínacího
drátu a osazením pletiva.*

VV viz B. tech.zpráva

W 15 15,000

W Součet 15,000