

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava podlah vrat a vnitřních omítek b.č.62 - Letiště Pardubice	JKSO		
		EČO		
		Místo	Pardubice	
		IČO	DIČ	
Objednatel	Ministerstvo obrany	60162694		
Projektant				
Zhotovitel	Bokr building s.r.o.	08052603	CZ	08052603
Zpracoval	Ing.Jan Borovec			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		Dne	CZ-CPA	
		14.05.2020		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 225 637,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 412 333,40	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 15 000,00
7	ZRN (ř. 1-6) 637 970,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 15 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 652 970,70																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>652 970,70</td> <td>137 123,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>790 094,50</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	652 970,70	137 123,80	Cena s DPH			790 094,50
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	652 970,70	137 123,80														
Cena s DPH			790 094,50														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Letiště Pardubice

Objekt: Oprava podlah vrat a vnitřních omítek b.č.62 - Letiště Pardubice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

225 637,30

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 185,80

52	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	54,700		
1	619995001	Začištění omítek kolem vrat a obvodu podlahy	m	83,200		
2	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,200		
3	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	15,200		
4	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	15,200		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	15,200		
53	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	15,200		

997 Přesun sutě

8	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	38,900		
9	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	38,900		
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 167,000		
11	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	36,800		
12	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,500		
13	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,600		

998 Přesun hmot

26 188,30

14	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	38,700		
----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

412 333,40

713 Izolace tepelné

2 421,50

15	713110833	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	64,700		
16	713130833	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	5,900		

762 Konstrukce tesařské

2 636,10

17	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	4,300
18	762812410	Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	4,300
19	60511125	<i>řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m</i>	<i>m3</i>	<i>0,200</i>
20	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,200
21	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	25,500

763 Konstrukce suché výstavby

22	763111399	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 TI 150 mm	m2	5,900
23	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	64,700
24	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	64,700
25	ISV.5901644 638428	<i>Isover rohož tl. 150mm, izolace ze skelných vláken</i>	<i>m2</i>	<i>71,200</i>
26	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,500
27	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	839,200

766 Konstrukce truhlářské

28	766411811	Demontáž obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	5,900
29	766421821	Demontáž obložení podhledů z prken	m2	64,700
30	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	70,600

767 Konstrukce zámečnické

31	767646499	D+M ocelového nosného a ochranného rámu hrany montážní jámy 1100x3850mm	kpl	1,000
32	767641800	Demontáž dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000
33	767651805	Částečná demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2	kus	2,000
34	767651823	Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 13 m2	kus	2,000
35	767652999	Zaměření a montáž vrat garážových otvíravých včetně přivařeného ocelového rámu plochy do 13 m2	kus	2,000
36	55344799	<i>vrata 2B, P2 ocelová 3,5x3,2 m dvoukřídlá oboustranně hladká, zateplená, s obvodovým těsněním a spodní těsnící lištou + 1x integrované jednokřídlé dveře průchozího rozměru 800x2000 mm, RAL šedá, kování, zámek, kotvení do stávajících bočních stojek</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
37	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 356,200

784 Dokončovací práce - malby a tapety

38	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,700
39	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	209,600
40	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,900
41	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,900
42	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	64,700
43	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>74,400</i>
44	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	209,600
45	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	209,600

46	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	54,700	
47	784631099	Plošné šablonování barvou, bezpečnostní pruhy	m2	5,900	
48	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	22,400	
49	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	64,700	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

54	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	-----------	---------------------	-----	-------	--

Celkem 652 970,70