

Položkový rozpočet

S:	2020-05	AG Energie Teplo Vimperk s.r.o.
O:	2020-05	Stavební úpravy
R:	01	Jednotkové ceny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	
Díl: 1		Zemní práce					11 765,60	
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00000	480,00	480,00	Práce	
2	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	1,00000	478,50	478,50	Práce	
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00000	295,50	295,50	Práce	
4	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	1,00000	402,50	402,50	Práce	
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,00000	817,00	817,00	Práce	
6	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4, STROJNĚ	m3	1,00000	828,00	828,00	Práce	
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	1,00000	174,20	174,20	Práce	
8	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4	m3	1,00000	2 180,00	2 180,00	Práce	
9	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,00000	432,50	432,50	Práce	
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,00000	1 677,00	1 677,00	Práce	
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1,00000	229,00	229,00	Práce	
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1,00000	57,90	57,90	Práce	
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	1,00000	277,50	277,50	Práce	
14	174101102R00	Zásyp rýh se zhutněním	m3	1,00000	586,00	586,00	Práce	
15	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	den	1,00000	2 850,00	2 850,00	Práce	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					7 375,00	
16	311271129R00	Zazdění otvoru z cihel betonových na maltu MC 15	m3	1,00000	7 375,00	7 375,00	Práce	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					2 942,00	
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm vč. písku neostrohranného	m3	1,00000	1 387,00	1 387,00	Práce	
18	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm vč. písku neostrohranného	m3	1,00000	1 555,00	1 555,00	Práce	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					11 048,00	
19	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,00000	6 910,00	6 910,00	Práce	
20	961055111RT1	Příplatek za bourání základů železobetonových ve stížených podmínkách nebo výkopech	m3	1,00000	4 138,00	4 138,00	Práce	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					471,20	

Položkový rozpočet

S:	2020-05	AG Energie Teplo Vimperk s.r.o.
O:	2020-05	Stavební úpravy
R:	01	Jednotkové ceny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
21	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1,00000	471,20	471,20	Práce
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 675,00	
22	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	ks	1,00000	2 675,00	2 675,00	Práce