



Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/0774

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Tomáš Miškovský

ŽL vydán ÚMČ Praha 10

se sídlem Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

IČO: 16914431

DIČ: CZ6407040310

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 22, přesná specifikace místa díla č.p. 603, k.ú. Vršovice, Norská 16, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 22, č.p. 603, k.ú. Vršovice, ul. Norská 16, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou 06/2019

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

441 029,59 Kč

slovy: / čtyřistačtyřicetjedentisícdvacetdevět 59/100koruny české /

DPH ze základu 441 029,59 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy


Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  mob:  za správní firmu PMC Facility a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan Tomáš Miškovský,
mob. 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany
zhotovitele pan Tomáš Miškovský

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

09. 06. 2020


objednatel



TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI
Správa a údržba nemovitostí
Kišinec
100 00 Praha 10 - Zbraslavice
IČO: 16914431 07040310

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/025

Stavba: Oprava volného bytu č.22,Norská 603/16,Praha 10

KSO:

Místo: Norská 603/16,Praha

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2019

Zadavatel:

Úřad městské části Praha10,Vršovická 68,Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišinevská 670/14, Praha 10 - Vršovice, 100 00

IČ:

16914431

DIČ:

CZ6407040310

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

441 029,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	441 029,59	66 154,44

Cena s DPH

v

CZK

507 184,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/025

Stavba: Oprava volného bytu č.22,Norská 603/16,Praha 10

Místo: Norská 603/16,Praha

Datum: 6. 7. 2019

Zadavatel: Úřad městské části Praha10,Vršovická 68,Praha

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, Praha 10 - Vršovice, 100 00

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		441 029,59	507 184,03	
2019/025	Oprava volného bytu č.22,Norská 603/16,Praha 10	441 029,59	507 184,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.22,Norská 603/16,Praha 10

KSO:

Misto: Norská 603/16,Praha

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2019

Zadavatel:

Úřad městské části Praha10,Vršovická 68,Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, Praha 10 - Vršovice, 100 00

IČ:

16914431

DIČ:

CZ6407040310

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

441 029,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	441 029,59	15,00%	66 154,44

Cena s DPH

v CZK

507 184,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.22,Norská 603/16,Praha 10

Místo:

Norská 603/16,Praha

Datum:

6. 7. 2019

Zadavatel:

Úřad městské části Praha10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, Praha 10 - Vršovice, 100 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

441 029,59

HSV - Práce a dodávky HSV

147 798,01

1 - Zemní práce

1 000,00

11 - Ostatní práce

1 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 686,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 782,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 538,74

997 - Přesun sutě

2 785,39

998 - Přesun hmot

1 005,12

PSV - Práce a dodávky PSV

287 231,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 200,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 993,30

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

18 221,25

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 227,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud

66 220,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

10 400,00

751 - Vzduchotechnika

995,00

762 - Konstrukce tesařské	1 237,60
766 - Konstrukce truhlářské	20 479,90
767 - Konstrukce zámečnické	702,16
771 - Podlahy z dlaždic	17 284,00
775 - Podlahy skládané	28 402,20
776 - Podlahy povlakové	26 130,00
781 - Dokončovací práce - obklady	24 696,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 901,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 277,81
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 862,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.22,Norská 603/16,Praha 10

Místo:

Norská 603/16,Praha

Datum:

6. 7. 2019

Zadavatel:

Úřad městské části Praha10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišinevská 670/14, Praha 10 - Vršovice, 100 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							441 029,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 798,01
D		1	Zemní práce				1 000,00
D		11	Ostatní práce				1 000,00
1	K	11001.R	Ochrana oken a parapetů před poškozením	m2	20,000	50,00	1 000,00
	VV		nová špaletová okna				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
2	K	11004.R	Kontrola a seřízení oken	soubor	1,000		0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 686,76
3	K	310238211	Zazdivka otvoru ve zdivu nadzakladovem cihlami palenými plochy přes 0.25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,162	150,00	24,30
	VV		kuchyň - okno				
	VV		(0,9*0,3)*0,6		0,162		
	VV		Součet		0,162		
4	K	340236212	Zazdivka otvoru v prčkách nebo stenách cihlami plnými palenými plochy přes 0.0225 m2 do 0.09 m2 tloušťky přes 100 mm	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		komora				
	VV		1		1,000		

	VV		Součet			1,000		
5	K	340271005	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500	m2	2,847	180,00	512,46	
	VV		pokoj - přizdívka k novým zárubním					
	VV		1,3*2,19		2,847			
	VV		Součet		2,847			
6	K	346272226	Přizdívky z porobetonových tvarnic objemová hmotnost do 500 kg/m3 na tenké maltové lože tloušťka nřizdívky 75 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		úprava otvorů pro osazení nových ocelových zárubní					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				72 782,00	
7	K	611311131	Potázení vnitřních ploch stukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	54,600	150,00	8 190,00	
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,7		2,700			
	VV		pokoj					
	VV		25,2		25,200			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		wc					
	VV		1,1		1,100			
	VV		komora					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		54,600			
8	K	611315411	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	54,600	110,00	6 006,00	
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			

	VV		koupelna					
	VV		2,7			2,700		
	VV		pokoj					
	VV		25,2			25,200		
	VV		kuchyň					
	VV		18,2			18,200		
	VV		wc					
	VV		1,1			1,100		
	VV		komora					
	VV		1,2			1,200		
	VV		Součet			54,600		
9	K	612142001	Potazeni vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	50,000	100,00		5 000,00
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou při opravách					
	VV		40			40,000		
	VV		přizdivky kolem zárubní a zazdivky prostupů zdířem					
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			50,000		
10	K	612311131	Potazeni vnitřních ploch stukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	178,344	150,00		26 751,60
	VV		předsíň					
	VV		(2,24+2,73)*2*3,2			31,808		
	VV		koupelna					
	VV		(1,56+1,6)*2*1,2			7,584		
	VV		pokoj					
	VV		(5,48+4,03)*2*3,2			60,864		
	VV		kuchyň					
	VV		(5,48+3,26)*2*3,2			55,936		
	VV		wc					
	VV		(1,4+0,88)*2*1,7			7,752		
	VV		komora					
	VV		(0,85+1,4)*2*3,2			14,400		
	VV		Součet			178,344		
11	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrube, tloušťky do 20 mm stěn v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	178,344	100,00		17 834,40
	VV		předsíň					
	VV		(2,24+2,73)*2*3,2			31,808		
	VV		koupelna					
	VV		(1,56+1,6)*2*1,2			7,584		
	VV		pokoj					

VV		(5,48+4,03)*2*3,2			60,864		
VV		kuchyň					
VV		(5,48+3,26)*2*3,2			55,936		
VV		wc					
VV		(1,4+0,88)*2*1,7			7,752		
VV		komora					
VV		(0,85+1,4)*2*3,2			14,400		
VV		Součet			178,344		
12	M	55331100	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 levá,pravá	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
VV		koupelna					
VV		1			1,000		
VV		wc					
VV		1			1,000		
VV		komora					
VV		1			1,000		
VV		Součet			3,000		
13	K	642944121	Osazení ocelových dvířních zárubní lisovaných nebo z uhlíku dodatečně s vybetonováním prahu plochy do 2.5 m2	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
VV		koupelna					
VV		1			1,000		
VV		pokoj					
VV		1			1,000		
VV		kuchyň					
VV		1			1,000		
VV		wc					
VV		1			1,000		
VV		komora					
VV		1			1,000		
VV		Součet			5,000		
14	M	55331104	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá	kus	2,000	500,00	1 000,00
VV		pokoj					
VV		1			1,000		
VV		kuchyň					
VV		1			1,000		
VV		Součet			2,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					68 538,74
15	K	949101111	Lesení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kn/m2 o výšce lešeničové podlahy do 1.9 m	m2	55,000	50,00	2 750,00

16	K	952901111	Vycištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytových nebo občanských útvarů, svatle výšky podlaží do 4 m	m2	55,000	20,00	1 100,00
	VV		byt po skončení stavebních prací				
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
17	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	600,000	5,00	3 000,00
	VV		společné prostory každý den po skončení pracovní doby				
	VV		600		600,000		
	VV		Součet		600,000		
18	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omýtím	m2	300,000	5,00	1 500,00
	VV		společné prostory min. 2x týdně po skončení pracovní doby				
	VV		300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm,	m2	7,400	110,00	814,00
	VV		komora				
	VV		1,2		1,200		
	VV		předsíň				
	VV		6,2		6,200		
	VV		Součet		7,400		
20	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlucení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	14,440	110,00	1 588,40
	VV		komora				
	VV		(0,85+1,4)*2		4,500		
	VV		předsíň				
	VV		(2,73+2,24)*2		9,940		
	VV		Součet		14,440		
21	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy	m2	0,270	100,00	27,00
	VV		kuchyň				
	VV		0,3*0,9		0,270		
	VV		Součet		0,270		
22	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy	m2	4,355	100,00	435,50
	VV		pokoj				
	VV		1,15*2,19		2,519		
	VV		kuchyň				
	VV		0,85*2,16		1,836		
	VV		Součet		4,355		
23	K	968072455	Vybourání kovových ramu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	100,00	300,00
	VV		koupelna				

VV		1			1,000		
VV		wc					
VV		1			1,000		
VV		komora					
VV		1			1,000		
VV		Součet			3,000		
24	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	24,000	150,00	3 600,00
VV		plyn					
VV		24			24,000		
VV		Součet			24,000		
25	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	6,000	100,00	600,00
26	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	340,000	80,00	27 200,00
VV		elektroinstalace					
VV		340			340,000		
VV		Součet			340,000		
27	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	54,600	110,00	6 006,00
VV		předsíň					
VV		6,2			6,200		
VV		koupelna					
VV		2,7			2,700		
VV		pokoj					
VV		25,2			25,200		
VV		kuchyň					
VV		18,2			18,200		
VV		wc					
VV		1,1			1,100		
VV		komora					
VV		1,2			1,200		
VV		Součet			54,600		
28	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5	m2	178,344	110,00	19 617,84
VV		předsíň					
VV		(2,24+2,73)*2*3,2			31,808		
VV		koupelna					
VV		(1,56+1,6)*2*1,2			7,584		
VV		pokoj					
VV		(5,48+4,03)*2*3,2			60,864		
VV		kuchyň					

VV	(5,48+3,26)*2*3,2	55,936
VV	wc	
VV	(1,4+0,88)*2*1,7	7,752
VV	komora	
VV	(0,85+1,4)*2*3,2	14,400
VV	Součet	178,344

D 997 Přesun sutě 2 785,39

29	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes	t	3,599	50,00	179,95
30	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou	t	16,638	50,00	831,90
VV		2,773*6			16,638		
VV		Součet			16,638		
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	3,599	200,00	719,80
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý	t	55,460	10,00	554,60
VV		2,773*20			55,460		
VV		Součet			55,460		
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu	t	2,773	180,00	499,14

D 998 Přesun hmot 1 005,12

34	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost	t	3,141	160,00	502,56
35	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční	t	3,141	160,00	502,56

D PSV Práce a dodávky PSV 287 231,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 200,60

36	K	721.R3	Stavební přípomoc: - sekání slycu a prostupu, zazdivka slycu a prostupů, ukládání odvoz odpadů a uložení na skládku		1,000	500,00	500,00
37	K	721.R4	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00
38	K	721.R5	Připojení myčky HL 405 včetně materiálu	kus	1,000	200,00	200,00
39	K	721.R6	Připojení pračky HL 405 včetně materiálu	kus	1,000	200,00	200,00
40	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo nřinnovacích do D 75	m	1,000	200,00	200,00
41	M	721.R2	Připevňovací materiál	soubor	1,000	500,00	500,00
42	M	721.R1	Tvarovky HT	kus	10,000	100,00	1 000,00
43	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	6,000	200,00	1 200,00
44	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,000	150,00	900,00
45	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,002	100,00	0,20

46	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez	t	0,002	100,00	0,20
47	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,002	100,00	0,20
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							11 993,30
48	K	722.R3	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00
49	M	722.R	Tvarovky k rozvodům vody	kus	10,000	130,00	1 300,00
50	K	722.R4	Stavební připomoce - sekání slycu a prostupu, zazdění slycu a prostupů, úklid odvoz sítě a uložení na skládku		1,000	500,00	500,00
51	M	722.R1	Připevňovací materiál	soubor	1,000	500,00	500,00
52	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polytuzne D přes 16 do 20 mm	m	6,000	130,00	780,00
53	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,600	50,00	330,00
VV 6*1,1					6,600		
VV Součet					6,600		
54	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastu za práce maleho rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
55	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	6,000	30,00	180,00
56	K	722190901	Upravy ostatni uzavreni nebo otevreni vodovodniho potrubí pri opravách včetně vpuštění a napuštění	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
57	K	722232171	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové nlnonritokové vnější a vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
58	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	2,000	500,00	1 000,00
59	K	722290234	Zkousky, proplach a desinfekce vodovodniho potrubí proplach a desinfekce vodovodniho potrubí do DN 80	m	6,000	150,00	900,00
60	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,006	200,00	1,20
61	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez	t	0,006	200,00	1,20
62	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,006	150,00	0,90
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							18 221,25
63	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	3,000	150,00	450,00
64	M	7230005.R	Kulový kohout plynový DN 25	kus	1,000	180,00	180,00
65	K	7230007.R.	Stavební připomoce: sekání slycu a prostupu, zazdívání slycu a prostupů, úklid odpadů odvoz a uložení na skládku	soubor	1,000	500,00	500,00
66	K	7230009.R.	Chráničky potrubí, ocelová trubka	kpl	3,000	100,00	300,00
67	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
68	M	7230007.R.7	Připevňovací materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
69	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
70	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
71	K	7230016.R	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
72	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	8,000	240,00	1 920,00
73	K	723181024.R	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	8,000	240,00	1 920,00
74	K	723181025.R	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 28	m	6,000	240,00	1 440,00

75	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
76	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	22,000	100,00	2 200,00
77	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,025	150,00	3,75
78	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez	t	0,025	150,00	3,75
79	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,025	150,00	3,75
D 725			Zdravotnická - zařízení - předměty				24 227,36
80	K	725000.R	Demontaz všech doplnků v bytě, polocky, madla obalení trubek tonení narniží orkna nad okny zrcadlo atd	soubor	1,000	500,00	500,00
81	K	725002.R	Vyčištění zařizovacích předmětů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
VV			koupelna - vana+baterie a umyvadlo+baterie				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
82	K	725110811	Demontaz klozetu splachovacích s nadrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	400,00	400,00
83	K	725112001	Zařízení záchodu klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00
84	K	725112171	Zařízení záchodu kombinující klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00
85	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	200,00	200,00
VV			pokoj				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
86	K	725650805	Demontaz plynových otopných těles podokenních nebo heznečnostních pro naráže	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00
VV			pokoj				
VV			1		1,000		
VV			kuchyň				
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		
87	K	725659102	Utopná tělesa plynová montaz těles s odtahem obvodovou stěnou sounosým	soubor	2,000	500,00	1 000,00
88	M	54141104	topidlo plynové "vafky" standard 2,5kW	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
89	K	725869203	Zapachové uzavěrky zařizovacích předmětů montaz zapachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 40	kus	1,000	200,00	200,00
90	M	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	1,000	200,00	200,00
91	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	100,00	100,00
VV			koupelna				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
92	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,076	120,00	9,12
93	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný	t	0,076	120,00	9,12

94	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun	t	0,076	120,00	9,12
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	66 220,00			
95	K	740001.R1	Hlásič CO	kus	1,000	500,00	500,00
96	K	740002.R	Stavební přípomoc - zacístení slycu, sekání prostupu a jejich začištění úklid odvoz sutě a uložení na skládku	soubor	1,000	500,00	500,00
97	K	740002.R1	Kouřové čidlo	kus	1,000	500,00	500,00
98	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	500,00	500,00
99	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení A dodání přístrojů	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
100	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
101	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
102	M	740046	Spínač 1pólový	kus	3,000	100,00	300,00
103	M	740047.R	Spínač sériový	kus	3,000	120,00	360,00
104	M	740048.R	Spínač střídavý	kus	3,000	150,00	450,00
105	M	740017.R	kabel silový, (CYKY 3Cx1,5)	m	80,000	100,00	8 000,00
106	M	740019.R	kabel silový, (CYKY 3Cx2,5)	m	160,000	100,00	16 000,00
107	K	740020.R	montáž kabelu		300,000	20,00	6 000,00
	VV		CYKY 3X1,5				
	VV		80		80,000		
	VV		CYKY 3X2,5				
	VV		160		160,000		
	VV		CYKY 3X2,5				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		300,000		
108	M	740021.R	kabel silový, (CYKY 5Cx2,5)	m	60,000	100,00	6 000,00
109	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům 29mm	m	40,000	30,00	1 200,00
110	M	740029.R	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	60,000	50,00	3 000,00
111	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	40,000	20,00	800,00
112	K	740033.R	montáž vodiče CY6	kus	60,000	54,00	3 240,00
113	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	60,000	10,00	600,00
114	K	740035.R	montáž krabice, vypínačů a zásuvek	kus	64,000	50,00	3 200,00
115	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	1,000	200,00	200,00
116	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	150,00	150,00
117	M	740044.R	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	kus	22,000	110,00	2 420,00
118	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	60,000	30,00	1 800,00
119	M	740054.R	stropní svítidlo -, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W IP43	kus	4,000	200,00	800,00

120	M	740055.R	nástěnné svítidlo zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	200,00	200,00
121	K	740060.R	montáž svítidla	kus	5,000	100,00	500,00
122	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	5,000	200,00	1 000,00
123	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud				10 400,00			
124	K	740063.R	Montáž bytového zvonku	kus	1,000	200,00	200,00
125	M	740062.R	Bytový zvonek	kus	1,000	180,00	180,00
126	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	500,00	500,00
127	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17	m	44,000	80,00	3 520,00
128	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	40,000	30,00	1 200,00
129	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	40,000	50,00	2 000,00
130	K	742001.R	Domácí telefon a domácí telefon - materiál a montáž	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
D 751 Vzduchotechnika				995,00			
131	K	751001.R	Demontáž potrubí VZT	m	1,750	100,00	175,00
VV komora							
VV 1,75				1,750			
VV Součet				1,750			
132	K	751398021	Montaz ostatnich zarizeni vetraci mrikzy stenove, prurezu do 0,040 m2	kus	1,000	500,00	500,00
VV koupelna							
VV 1				1,000			
VV Součet				1,000			
133	M	751000.R	Větrací mřížka	kus	1,000	120,00	120,00
134	K	751398821	Demontaz ostatnich zarizeni vetraci mrikzy stenove, prurezu do 0,040 m2	kus	2,000	100,00	200,00
VV koupelna							
VV 1				1,000			
VV předsíň							
VV 1				1,000			
VV Součet				2,000			
D 762 Konstrukce tesařské				1 237,60			
135	K	762000.R	Kontrola a oprava podlahových desek	m2	18,200	68,00	1 237,60
VV kuchyň							
VV 18,2				18,200			
VV Součet				18,200			
D 766 Konstrukce truhlářské				20 479,90			

136	M	61160126	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 600x1970mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
VV			koupelna				
VV			1		1,000		
VV			wc				
VV			1		1,000		
VV			komora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		3,000		
137	K	766001.R	Demontáž, kontrola, seřízení a zpětná montáž kování oken a dveří	soubor	1,000	500,00	500,00
138	K	766623921	Uprava oken dřevěných zdvojených s kyvnými nebo otočnými křídly ztmelením	m2	0,900		0,00
VV			wc				
VV			0,45*1		0,450		
VV			komora				
VV			0,45*1		0,450		
VV			Součet		0,900		
139	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do	kus	5,000	200,00	1 000,00
VV			koupelna				
VV			1		1,000		
VV			pokoj				
VV			1		1,000		
VV			kuchyň				
VV			1		1,000		
VV			wc				
VV			1		1,000		
VV			komora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		5,000		
140	M	61162898	dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídle 800x1970mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
VV			pokoj				
VV			1		1,000		
VV			kuchyň				
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		
141	K	766660729	Montáž dvířek doplnků dvířek kování interierového stítku s klikou	kus	1,000	500,00	500,00
VV			vchodové dveře				
VV			1		1,000		

VV			Součet		1,000		
142	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
143	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	100,00	600,00
VV			vchodové dveře				
VV			1		1,000		
VV			koupelna				
VV			1		1,000		
VV			pokoj				
VV			1		1,000		
VV			kuchyň				
VV			1		1,000		
VV			wc				
VV			1		1,000		
VV			komora				
VV			1		1,000		
VV			Součet		6,000		
144	K	766662912	Oprava dveřních křídel drevenych z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	2,700	160,00	432,00
VV			vchodové dveře				
VV			1,2*2,25		2,700		
VV			Součet		2,700		
145	K	766663954	Oprava dveřních křídel drevenych praskle vypine bez vybrání z tvrdého dřeva	kus	2,700	160,00	432,00
VV			vchodové dveře				
VV			1,2*2,25		2,700		
VV			Součet		2,700		
146	K	766663992	Oprava dveřních křídel drevenych vyspraveni drevene zarubne pro dveře dvounokřídlové	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
VV			vchodové dveře				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
147	K	766666931	Výměna dveřních konstrukcí bezpečnostních zámku - vložky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
VV			vchodové dveře				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
148	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných	kus	2,000	580,00	1 160,00
VV			wc				
VV			1		1,000		
VV			komora				

VV		1			1,000		
VV		Součet			2,000		
149	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných	kus	2,000	580,00	1 160,00
VV		vchodové dveře					
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
150	K	766691931	Ostatní práce serizení okenního nebo dvířního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	2,000	500,00	1 000,00
VV		wc					
VV		1			1,000		
VV		komora					
VV		1			1,000		
VV		Součet			2,000		
151	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahu dveří jednokřídlových šířky přes 100 mm	kus	1,000	300,00	300,00
VV		vchodové dveře					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
152	M	61187221	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
153	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
VV		předsín					
VV		1			1,000		
VV		komora					
VV		1			1,000		
VV		Součet			2,000		
154	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,085	180,00	15,30
155	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez	t	0,085	180,00	15,30
156	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,085	180,00	15,30
D 767			Konstrukce zámečnické				702,16
157	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,960	100,00	696,00
VV		překlad nad nové ocelové zárubně					
VV		pokoj					
VV		(1,2*2)*1,45			3,480		
VV		kuchyň					
VV		(1,2*2)*1,45			3,480		
VV		Součet			6,960		
158	M	15411140	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3mm	t	0,008	320,00	2,56

VV			pokoj				
VV			(1,2*2)*0,00145*1,1		0,004		
VV			kuchyň				
VV			(1,2*2)*0,00145*1,1		0,004		
VV			Součet		0,008		
159	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,008	150,00	1,20
160	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný	t	0,008	150,00	1,20
161	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun	t	0,008	150,00	1,20
D 771			Podlahy z dlaždic				17 284,00
162	K	771001.R	Vyčištění keramické dlažby	m2	3,800	400,00	1 520,00
VV			koupelna				
VV			2,7		2,700		
VV			wc				
VV			1,1		1,100		
VV			Součet		3,800		
163	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,400	30,00	222,00
VV			předsiň				
VV			6,2		6,200		
VV			komora				
VV			1,2		1,200		
VV			Součet		7,400		
164	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nater penetrací na podlahu	m2	7,400	100,00	740,00
VV			předsiň				
VV			6,2		6,200		
VV			komora				
VV			1,2		1,200		
VV			Součet		7,400		
165	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační sterka min pevnosti 20 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	7,400	260,00	1 924,00
VV			předsiň				
VV			6,2		6,200		
VV			komora				
VV			1,2		1,200		
VV			Součet		7,400		
166	K	771473112	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšek přes 65 do 90 mm	m	14,420	310,00	4 470,20
VV			předsiň				

VV			(2,24+2,73)*2		9,940		
VV			komora				
VV			(0,84+1,4)*2		4,480		
VV			Součet		14,420		
167	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interieru i exteriéru 600x95mm	kus	30,000	100,00	3 000,00
VV			předsíň				
VV			20		20,000		
VV			komora				
VV			10		10,000		
VV			Součet		30,000		
168	K	771559191	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,200	300,00	360,00
VV			komora				
VV			1,2		1,200		
VV			Součet		1,200		
169	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,400	300,00	2 220,00
VV			předsíň				
VV			6,2		6,200		
VV			komora				
VV			1,2		1,200		
VV			Součet		7,400		
170	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,000	300,00	2 700,00
171	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,284	150,00	42,60
172	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez	t	0,284	150,00	42,60
173	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	0,284	150,00	42,60
D 775			Podlahy skládané				28 402,20
174	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	19,020	50,00	951,00
VV			pokoj				
VV			(5,48+4,03)*2		19,020		
VV			Součet		19,020		
175	K	775413120	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v	m	19,020	50,00	951,00
VV			pokoj				
VV			(5,48+4,03)*2		19,020		
VV			Součet		19,020		
176	M	61418152	lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm	m	22,000	130,00	2 860,00
177	K	775510951	Doplnění podlah výškových bez broušení a olistování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	4,000	300,00	1 200,00

VV			pokoj				
VV			4			4,000	
VV			Součet			4,000	
178	M	61192142	vlysy parketové buk 21x50x250mm barevnost přirozená	m2	1,000	500,00	500,00
VV			pokoj				
VV			4*0,25			1,000	
VV			Součet			1,000	
179	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	25,200	250,00	6 300,00
VV			pokoj				
VV			25,2			25,200	
VV			Součet			25,200	
180	K	775591911	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé	m2	25,200	250,00	6 300,00
VV			pokoj				
VV			25,2			25,200	
VV			Součet			25,200	
181	K	775591912	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé	m2	25,200	100,00	2 520,00
VV			pokoj				
VV			25,2			25,200	
VV			Součet			25,200	
182	K	775591913	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé	m2	25,200	100,00	2 520,00
VV			pokoj				
VV			25,2			25,200	
VV			Součet			25,200	
183	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	25,200	50,00	1 260,00
VV			pokoj				
VV			25,2			25,200	
VV			Součet			25,200	
184	K	775591929	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak	m2	25,200	120,00	3 024,00
VV			pokoj				
VV			25,2			25,200	
VV			Součet			25,200	
185	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,036	150,00	5,40
186	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný	t	0,036	150,00	5,40
187	K	998775192	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun	t	0,036	150,00	5,40

D 776		Podlahy povlakové	26 130,00				
188	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stavajících podkladů před litím stěrky	m2	18,200	50,00	910,00
	VV		kuchyň				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
189	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	18,200	50,00	910,00
	VV		kuchyň				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
190	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou reditelná na savy podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	18,200	30,00	546,00
	VV		kuchyň				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
191	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelacní stěrka podlah min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	18,200	200,00	3 640,00
	VV		kuchyň				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
192	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	18,200	260,00	4 732,00
	VV		kuchyň				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
193	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pasu standardních	m2	18,200	300,00	5 460,00
	VV		kuchyň				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
194	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	20,000	350,00	7 000,00
195	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	17,480		0,00
	VV		kuchyň				
	VV		(5,48+3,26)*2		17,480		
	VV		Součet		17,480		
196	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	18,200	50,00	910,00
	VV		kuchyň				
	VV		(5,48+3,62)*2		18,200		
	VV		Součet		18,200		
197	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	20,000	62,00	1 240,00
198	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	3,400		0,00

VV		předsíň					
VV		(0,6*3)+(0,8*2)			3,400		
VV		Součet			3,400		
199	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm	m	3,400	230,00	782,00
200	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,202		0,00
201	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný	t	0,202		0,00
202	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun	t	0,202		0,00
D	781	Dokončovací práce - obklady					24 696,25
203	K	781001.R	Oprava keramických obkladů - vyčištění	m2	19,560	120,00	2 347,20
VV		koupelna					
VV		(1,6+1,58)*2*2			12,720		
VV		wc					
VV		(0,88+1,4)*2*1,5			6,840		
VV		Součet			19,560		
204	K	781473920	Opravy obkladu z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 9 do 12 ks/m2	kus	34,000	280,00	9 520,00
VV		oprava stávajících obkladů kolem měněných zárubní					
VV		koupelna					
VV		20			20,000		
VV		wc					
VV		14			14,000		
VV		Součet			34,000		
205	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	42,000	300,00	12 600,00
VV		koupelna					
VV		24			24,000		
VV		wc					
VV		18			18,000		
VV		Součet			42,000		
206	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,509	150,00	76,35
207	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný	t	0,509	150,00	76,35
208	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun	t	0,509	150,00	76,35
D	783	Dokončovací práce - nátěry					15 901,40
209	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým nanírem nebo plátnem hrubě	m2	9,970	140,00	1 395,80
VV		vstupní dveře					

	VV		křídlo					
	VV		(1,2*2,25)*2			5,400		
	VV		zárubeň					
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)			3,420		
	VV		okna do světlíku					
	VV		wc					
	VV		0,45*1			0,450		
	VV		komora					
	VV		0,45*1			0,450		
	VV		1*0,25			0,250		
	VV		Součet			9,970		
210	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	9,970	140,00		1 395,80
	VV		vstupní dveře					
	VV		křídlo					
	VV		(1,2*2,25)*2			5,400		
	VV		zárubeň					
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)			3,420		
	VV		okna do světlíku					
	VV		wc					
	VV		0,45*1			0,450		
	VV		komora					
	VV		0,45*1			0,450		
	VV		1*0,25			0,250		
	VV		Součet			9,970		
211	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru onrštění	m2	9,970	140,00		1 395,80
	VV		vstupní dveře					
	VV		křídlo					
	VV		(1,2*2,25)*2			5,400		
	VV		zárubeň					
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)			3,420		
	VV		okna do světlíku					
	VV		wc					
	VV		0,45*1			0,450		
	VV		komora					
	VV		0,45*1			0,450		
	VV		1*0,25			0,250		
	VV		Součet			9,970		

212	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	9,970	200,00	1 994,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		křídlo				
	VV		(1,2*2,25)*2		5,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)		3,420		
	VV		okna do světlíku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		9,970		
213	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	9,970	250,00	2 492,50
	VV		vstupní dveře				
	VV		křídlo				
	VV		(1,2*2,25)*2		5,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)		3,420		
	VV		okna do světlíku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		9,970		
214	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	9,970	100,00	997,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		křídlo				
	VV		(1,2*2,25)*2		5,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)		3,420		
	VV		okna do světlíku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		

	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		9,970		
215	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	9,970	100,00	997,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		křídlo				
	VV		(1,2*2,25)*2		5,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)		3,420		
	VV		okna do světliku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		9,970		
216	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	9,970	100,00	997,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		křídlo				
	VV		(1,2*2,25)*2		5,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)		3,420		
	VV		okna do světliku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		9,970		
217	K	783122111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním	m2	1,150	150,00	172,50
	VV		okna do světliku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		1,150		

218	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	9,970	180,00	1 794,60
	VV		vstupní dveře				
	VV		křídlo				
	VV		(1,2*2,25)*2		5,400		
	VV		zárubeň				
	VV		(2,25*2+1,2)*(0,2+0,2+0,2)		3,420		
	VV		okna do světlíku				
	VV		wc				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		komora				
	VV		0,45*1		0,450		
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		9,970		
219	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,698	100,00	669,80
	VV		kovové zárubně				
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		6,698		
220	K	783315101	Mezináter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,698	100,00	669,80
	VV		kovové zárubně				
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		6,698		
221	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,698	100,00	669,80
	VV		kovové zárubně				
	VV		(0,6*1,97)*3		3,546		
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152		
	VV		Součet		6,698		
222	K	783406805	Odstranění nátěru z klempířských konstrukcí opálením s obroušením	m2	0,500	180,00	90,00
	VV		wc				
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		komora				
	VV		1*0,25		0,250		
	VV		Součet		0,500		
223	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,500	100,00	50,00
	VV		wc				

VV		1*0,25			0,250		
VV		komora					
VV		1*0,25			0,250		
VV		Součet			0,500		
224	K	783415101	Mezináter klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,500	100,00	50,00
VV		wc					
VV		1*0,25			0,250		
VV		komora					
VV		1*0,25			0,250		
VV		Součet			0,500		
225	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,500	100,00	50,00
VV		wc					
VV		1*0,25			0,250		
VV		komora					
VV		1*0,25			0,250		
VV		Součet			0,500		
226	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracovní dobu provedení ploch malého rozsahu ploch do 2 m2	m2	0,500	40,00	20,00
VV		wc					
VV		1*0,25			0,250		
VV		komora					
VV		1*0,25			0,250		
VV		Součet			0,500		
227	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových odrezivěním bezonlachovým	m2	0,000		0,00
228	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	0,000		0,00
229	K	783601355.R	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru armatur do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou	m	0,000		0,00
230	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkový syntetický	m2	0,000		0,00
231	K	783614501.R	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 100 mm syntetický	m	0,000		0,00
232	K	783617107	Krycí nátěr (email) otopných těles zebrových trub dvojnásobný syntetický	m2	0,000		0,00
233	K	783627503.R	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný syntetický	m	0,000		0,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					13 277,81
234	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	232,944	10,00	2 329,44
VV		předsín					
VV		(2,24+2,73)*2*3,2			31,808		
VV		6,2			6,200		
VV		koupelna					
VV		(1,56+1,6)*2*1,2			7,584		

	VV		2,7			2,700		
	VV		pokoj					
	VV		(5,48+4,03)*2*3,2			60,864		
	VV		25,2			25,200		
	VV		kuchyň					
	VV		(5,48+3,26)*2*3,2			55,936		
	VV		18,2			18,200		
	VV		wc					
	VV		(1,4+0,88)*2*1,7			7,752		
	VV		1,1			1,100		
	VV		komora					
	VV		(0,85+1,4)*2*3,2			14,400		
	VV		1,2			1,200		
	VV		Součet			232,944		
235	K	784181101	Penetrace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova v místnostech výšk. do 3,80 m	m2	232,944	12,00		2 795,33
	VV		předsíň					
	VV		(2,24+2,73)*2*3,2			31,808		
	VV		6,2			6,200		
	VV		koupelna					
	VV		(1,56+1,6)*2*1,2			7,584		
	VV		2,7			2,700		
	VV		pokoj					
	VV		(5,48+4,03)*2*3,2			60,864		
	VV		25,2			25,200		
	VV		kuchyň					
	VV		(5,48+3,26)*2*3,2			55,936		
	VV		18,2			18,200		
	VV		wc					
	VV		(1,4+0,88)*2*1,7			7,752		
	VV		1,1			1,100		
	VV		komora					
	VV		(0,85+1,4)*2*3,2			14,400		
	VV		1,2			1,200		
	VV		Součet			232,944		
236	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	232,944	35,00		8 153,04
	VV		předsíň					
	VV		(2,24+2,73)*2*3,2			31,808		

VV	6,2	6,200
VV	koupelna	
VV	(1,56+1,6)*2*1,2	7,584
VV	2,7	2,700
VV	pokoj	
VV	(5,48+4,03)*2*3,2	60,864
VV	25,2	25,200
VV	kuchyň	
VV	(5,48+3,26)*2*3,2	55,936
VV	18,2	18,200
VV	wc	
VV	(1,4+0,88)*2*1,7	7,752
VV	1,1	1,100
VV	komora	
VV	(0,85+1,4)*2*3,2	14,400
VV	1,2	1,200
VV	Součet	232,944

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 862,75

237	K	787600901	Zasklívání oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a s nanouštěním drážek	m	11,600	80,00	928,00
VV			wc				
VV			(0,45+1)*2*2		5,800		
VV			komora				
VV			(0,45+1)*2*2		5,800		
VV			Součet		11,600		
238	K	787601911	Zasklívání oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a Příplatek k ceně za dotmelení při drážce větší než 25 x 18 mm	m	11,600	80,00	928,00
VV			wc				
VV			(0,45+1)*2*2		5,800		
VV			komora				
VV			(0,45+1)*2*2		5,800		
VV			Součet		11,600		
239	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	t	0,015	150,00	2,25
240	K	998787181	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití	t	0,015	150,00	2,25
241	K	998787192	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou	t	0,015	150,00	2,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

D		VRN3	Zařízení staveniště					4 000,00
242	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00
243	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 000,00		2 000,00
244	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	1 000,00		1 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost					1 000,00
245	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00
D		VRN6	Územní vlivy					1 000,00
246	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	1 000,00		1 000,00

