

Objednávka č.: OBJD2020/1573

Vystavena dne: 19.05.2020

Dodavatel		Odběratel	
Název	VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Nuselská 499/132 14000 Praha	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	48026921	IČ	00063584
DIČ	CZ48026921	DIČ	CZ00063584
Spisová značka	C 14304 Městský soud v Praze	v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 14000 Praha
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	[REDAKCE]

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Čestmírova 365/3 prostor 1	4 Stavební práce	Objednáváme u Vás opravu volného bytu č. 1 v rozsahu dle přílohy.	13.08.2020	325 359,00
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				325 359,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

Ing. Radek Svojkoda
předseda představenstva

Ing. Jiří Soustek MBA
člen představenstva

Vystavil: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedeně skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Datum: 11.6.2020

Razítko a podpis: [REDAKCE]

Příloha objednávky č. OBJD2020/1573

MÍSTO PLNĚNÍ: Čestmírova 365/3, byt č. 1

POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ
009: Ostatní konstrukce a práce		
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,76
<i>Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm</i>		
2*3,38		6,76
098: Přesun sutí		
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,526
<i>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m</i>		
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,526
<i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>		
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,04
<i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>		
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,526
<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904</i>		
722: Vnitřní vodovod		
Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	2,0
<i>Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2</i>		
723: Vnitřní plynovod		
Demontáž těles otopných skříňových plynových	soubor	2,0
<i>Demontáž plynových otopných těles skříňových</i>		
Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou stěnou	soubor	2,0
<i>Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou souosým</i>		
odtah k plynovým topidlům 1000mm	m	2,0
<i>odtah k plynovým topidlům 1000mm</i>		

topidlo plynové "vafky" standard 4,7kW <i>topidlo plynové "vafky" standard 4,7 kW</i>	kus	2,0
Zkouška těsnosti potrubí plynovodního <i>Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí</i>	kus	1,0
revize plynových spotřebičů	kus	1,0
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m <i>Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	1,14
725: Zařizovací předměty		
Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 litrů <i>Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulačních do 800 l</i>	soubor	1,0
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel</i>	soubor	1,0
Demontáž sporáků plynových <i>Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných</i>	soubor	1,0
Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur <i>Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách</i>	soubor	1,0
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby <i>Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm</i>	soubor	1,0
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou <i>Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou</i>	soubor	1,0
Montáž sporáku na zemní plyn <i>Plynové sporáky a vaříčkové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn</i>	kus	1,0
sporák plynový <i>sporák plynový</i>	kus	1,0
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný <i>Zařízení záchodů kombi klozety</i>	soubor	1,0

s hlubokým splachováním odpad vodorovný		
Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 80 litrů	soubor	1,0
<i>Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l</i>		
Baterie umyvadlová stojánková páková	soubor	1,0
<i>Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí</i>		
Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,0
<i>Baterie sprchové nástěnné pákové</i>		
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,0
<i>Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm</i>		
Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,0
<i>Montáž revizních dvířek plastových</i>		
Dvířka 30/15	kus	1,0
<i>Dvířka 30/30</i>		
Topidlo koupelňové infrazářič 0,6 kW	soubor	1,0
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,24
<i>Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>		
740: Silnoproud		
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	5,0
<i>Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, fazení 1-jednopolových</i>		
spínač jednopólový 10A bílý	kus	5,0
<i>spínač jednopólový 10A bílý</i>		
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojitý zapojení prostř. základní, vlhké	kus	10,0
<i>Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž</i>		

zásuvka 2násobná 16A bílá <i>zásuvka 2násobná 16A bílá</i>	kus	10,0
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 <i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2</i>	kus	5,0
Svítidlo LED - přisazené <i>Svítidlo průmyslové s modulem LED 2x1300 lm, spektrum 840, a Al chladič, 22W</i>	kus	5,0
Revize elektro	kus	1,0
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m <i>Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	0,77
751: Vzduchotechnika		
Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného <i>Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného</i>	kus	1,0
Digestoř bytová	kus	1,0
766: Konstrukce truhlářské		
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 <i>Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních plochy do 2 m2</i>	kus	5,0
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových <i>Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových</i>	kus	2,0
Demontáž vestavěného patra	kpl	1,0
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m <i>Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm</i>	kus	1,0
Dodávka a montáž kuchyňské linky, vč. pracovní desky - díl. 2,0	kus	1,0
Montáž dveřních křidel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřavých do ocelové zárubně povrchově upravených jdnokřídlových, šířky do 800 mm		
dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 600x1970mm <i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197cm</i>	kus	2,0
dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standardní provedení 800x1970mm <i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm</i>	kus	2,0
Montáž dveřních křídel otvřavých jdnokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřavých do ocelové zárubně protipožárních jdnokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,0
Dveře dřevěné vchodové, dýchované 100x197cm	kus	1,0
Montáž dveřního interiérového kování - zámku Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	5,0
zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn	kus	5,0
Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	5,0
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	4,0
kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa kování vrchní dveřní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika madlo P nerez-klika Tipa	kus	1,0
Montáž truhlářských prahů dveří jdnokřídlových šířky přes 10 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jdnokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,0
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 15cm	kus	1,0
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	3,0
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,1

775: Podlahy dřevěné		
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných	m	39,12
<i>Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přípevněných vruty</i>		
Pokoj s kuchyní; $(6,05+2,82)*2-(0,8+0,8+0,6)+2*0,3$		16,14
Pokoj ; $(5,19+4)*2-0,8+(2*0,15)+(2*2)+0,1+(2*0,5)$		22,98
Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	39,251
<i>Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených</i>		
Pokoj s kuchyní; $6,05*2,82+1*0,3$		17,361
Pokoj ; $4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)$		21,89
776: Podlahy povlakové		
Broušení podkladu povlakových podlah	m2	39,251
<i>Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového</i>		
Pokoj s kuchyní; $6,05*2,82+1*0,3$		17,361
Pokoj ; $4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)$		21,89
Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,251
<i>Příprava podkladu vysátí podlah</i>		
Pokoj s kuchyní; $6,05*2,82+1*0,3$		17,361
Pokoj ; $4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)$		21,89
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,251
<i>Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>		
Pokoj s kuchyní; $6,05*2,82+1*0,3$		17,361
Pokoj ; $4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)$		21,89
PVC homogenní	m2	43,176
Ztratné 10%		
Pokoj s kuchyní; $(6,05*2,82+1*0,3)*1,1$		19,097
Pokoj ; $(4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53))*1,1$		24,078
Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	35,02
<i>Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných</i>		
Pokoj s kuchyní; $(6,05+2,82)*2-(0,8+0,8+0,6)+2*0,3$		16,14
Pokoj ; $(5,19+4)*2-0,8+(2*0,15)+(2*0,5)$		18,88
lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	38,522
<i>lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm</i>		
Ztratné 10%		
Pokoj s kuchyní; $((6,05+2,82)*2-(0,8+0,8+0,6)+2*0,3)*1,1$		17,754
Pokoj ; $((5,19+4)*2-0,8+(2*0,15)+(2*0,5))*1,1$		20,768
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4

Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
781: Obklady keramické		
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	1,89
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty		
kuchyň; 3,15*0,6		1,89
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,89
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm		
kuchyň; 3,15*0,6		1,89
Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	1,89
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2		
kuchyň; 3,15*0,6		1,89
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,079
obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2		
ztratné 10%		-
kuchyň; 3,15*0,6*1,1		2,079
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
783: Nátěry		
Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	25,0
Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí do DN 50 mm		
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	25,0
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým		
Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m	25,0
Nátěry kovových potrubí a armatur - ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm lesklý povrch jednonásobné antikorozní a 2x email		

Nátěr kovové zárubně jednokřídlé	kus	5,0
784: Malby		
Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,954
<i>Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zárubní v místnostech výšky do 3,80</i>		
PŘEDSÍŇ		-
podlaha; 1,38*1,633		2,254
dveře; 1*1,97+0,6*1,97		3,152
KOUPELNA A WC		-
podlaha; 1,17*0,74+0,9*0,9		1,676
dveře; 2*0,6*1,97		2,364
obklady; (1,17+0,74)*2*1-0,6*1+(0,9+1,8)*2*2-0,6*1,97		12,838
POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM		-
podlaha; 6,05*2,82+1*0,3		17,361
okno, dveře, obklad; 1*2*2*0,8*1,97+0,6*1,97+3,15*0,6		8,224
POKOJ		-
podlaha; 4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)		21,89
okna, dveře; 2*1,1*2,1+0,8*1,97		6,196
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	90,0
<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>		
ztratné 5%		-
90		90,0
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,618
<i>Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m</i>		
PŘEDSÍŇ		-
strop; 1,38*1,633		2,254
stěny; (1,38+1,633)*2*3,5		21,091
KOUPELNA A WC		-
strop; 1,17*0,74+1,8*0,9		2,486
stěny; (1,17+0,74)*2*3,4-0,6*1,97+(0,9+1,8)*2*3,4-0,6*1,97		28,984
POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM		-
strop; 6,05*2,82+1*0,3		17,361
stěny; (6,05+2,82)*2*3,35		59,429
POKOJ		-
strop; 4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)		21,89
stěny; (5,19+4)*2*3,38		62,124
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,0
<i>Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m</i>		
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,618
<i>Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m</i>		

Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	215,618
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	13,24
<i>Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených</i>		
POKOJ		-
2*2*1,1*2,1		9,24
POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM		-
2*1*2		4,0
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	11,6
<i>Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat</i>		
PŘEDSÍŇ		-
0,6*2+1*2		3,2
KOUPELNA A WC		-
2*0,6*2		2,4
POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM		-
2*0,8*2+0,6*2		4,4
POKOJ		-
0,8*2		1,6
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	43,18
<i>Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah</i>		
PŘEDSÍŇ		-
podlaha; 1,38*1,633		2,254
KOUPELNA A WC		-
podlaha; 1,17*0,74+0,9*0,9		1,676
POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM		-
podlaha; 6,05*2,82+1*0,3		17,361
POKOJ		-
podlaha; 4*5,19+(0,15*2,43)+(0,5*1,53)		21,89
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN	%	10,0