



00616/2020

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 14. 8. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy:



1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Mgr. Michael Kašpar, starosta
Mgr. Michael Kašpar, starosta

00235440
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:
tel.:
e-mail:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín
číslo účtu: 6745970287/0100

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Město Kolín dne 14. 8. 2019 uzavřelo se zhotovitelem H&B delta, s.r.o., IČO: 25835661, se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín smlouvu o dílo č. 890/2019 na realizaci projektu „Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně“. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dne 6. 11. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k navýšení ceny díla. Smluvní strany

souhlasně prohlašují, že dne 18. 12. 2019 uzavřely také dodatek č. 2, kterým došlo ke snížení ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o další vícepráce i méněpráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Vícepráce	348 104,57 Kč bez DPH
Méněpráce	- 890 620,24 Kč bez DPH

Článek 5. Cena díla odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	10 456 980,58 Kč
DPH	2 195 965,92 Kč
cena díla včetně DPH	12 652 946,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením Radou města na schůzi konané dne 12.6.2020 usnesením číslo 2449/65/20/2020.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Vyjádření TDS k méněpracím ze dne 27. 5. 2020


V Kolíně dne 12.6.2020



za objednatele
statutární zástupce města Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta



V Bobekách dne 10.6.2020



Vyjádření TDS k vícepracím a méněpracím na akci Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy.

Provedené vícepráce - uznatelné:

R:	R-20-011	VCP - ETA - uznatelné				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				77 313,13
1	76424843KL9	Zachytáče sněhu tyčové atyp pro prejš krytiny, z oceli žárově zinkované+nátěr, montáž+dobávka	bm	29,00000	2 651,00	76 879,00
		Sněhové zachytávače trubkové atypické do prejšové krytiny				
		A: 9+9+11		29,00000		
2	998764103IND	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,21750	1 996,00	434,13
Díl: 765		Krytiny tvrdé				270 791,44
3	76531144IND	Krytina z prejšů do malty kuželovitý tvar, sklon 38°-54° atyp	m2	32,43750	7 230,00	234 523,13
		- do speciální pokrývačské malty včetně přichycení				
		- každé tašky				
		A: 5*10,7/2		26,75000		
		2,5*4,55/2		5,68750		
4	998765103IND	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	3,68652	1 250,00	4 608,15
5	309382193	Šroub 6,3x120	100 ks	61,12000	518,00	31 660,16
		Kotvení krytiny 8ks/m2				
		Etapa A: 368m2				
		Etapa B: 396m2				
Základ pro základní DPH		21 %				348 104,57 CZK
Základní DPH		21 %				73 101,96 CZK
Zaokrouhlení						0,00 CZK
Cena celkem s DPH						421 206,53 CZK

TDS:

Přistoupením k vícepracím byla změna sněhového zachytávače, projektem navržené lopatkové zachytávače byly zaměněny za zachytávače trubkové, z důvodu větší zachytné plochy.

Bylo přistoupeno ke kotvení střešní krytiny vruty, jako tzv. „pojistka“ z důvodu prudkého sklonu a klimatickými vlivy extrémně exponovanou část střešního pláště.

Méněpráce - neuznatelné:

Rozpočet:	R-20-010	MNP- ET-A - neuznatelné
-----------	----------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						12 061,08
1	944944031IND	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 680,23950	4,50	12 061,08
		2680,2395		2 680,23950		
Díl: 97 Prorážení otvorů						15,00
2	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	15,00000	1,00	15,00
		M43 : 15		15,00000		

<input type="checkbox"/> Kopírovat					
<input type="checkbox"/> Seřadit >	<input type="checkbox"/> Seřadit vzestupně	15 %			0,00 CZK
<input type="checkbox"/> Snížená DPH	<input type="checkbox"/> Seřadit sestupně	15 %			0,00 CZK
<input type="checkbox"/> Základ pro základn.	<input type="checkbox"/> Vlastní řazení	21 %			12 076,08 CZK
<input type="checkbox"/> Základní DPH		21 %			2 535,98 CZK
<input type="checkbox"/> Zaokrouhlení					0,00 CZK
Cena celkem s DPH					14 612,06 CZK

TDS:

Důvodem vzniku méněprací bylo nepoužití ochranných sítí lešení v době zimní přestávky.

Dodavatel vyčíslil rozdíl mezi odhadovanou hmotností železné nádrže a skutečností.



Měněpráce - uznatelné:

R	R-20-009	MNP - ETA-uznatelné				
opírat	111IND	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,01464	220,00	1 543,22
řadit	121IND	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,27826	15,70	2 092,47
		19*7,014645		133,27826		
	111IND	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,01464	305,50	2 142,97
		A : 7,014645		7,01465		
10	979082121IND	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	70,14645	34,00	2 384,98
		10*7,014645		70,14645		
11	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	7,01464	500,00	3 507,32
		762 : 7,014645		7,01465		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 811,60
12	999281111IND	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,45254	1 104,00	3 811,60
		3,45254		3,45254		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				609 825,88
13	605-33001.DOD	Řezivo SM I,hoblované pro krov	m3	15,58810	10 000,00	155 881,00
		- dle tabulky v projektu s finálním profilem (průřezem) prvků - včetně hoblování na požadovaný profil ad krov,dle tabulky řeziva,s 10% rezervou : 15,5881		15,58810		
14	605-33012.DOD	Dub kolík 25/25mm, výroba+dodávka	kus	204,00000	50,00	10 200,00
		odečet : 204		204,00000		
14	605-33012.DOD	Dub kolík 25/25mm, výroba+dodávka	kus	204,00000	50,00	10 200,00
		odečet : 204		204,00000		
15	762311101IND	Montáž hmoždinek Bulldog, včetně lůžka	kus	135,00000	31,70	4 279,50
		ad nastavení vazných trámů : 135		135,00000		
16	762313113IND	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	119,00000	82,60	9 829,40
		ad nastavení vazných trámů : 119		119,00000		
17	76233PRTCIND	Příplatek za protézování prvku krovu, (plátový spoj)<288 cm2	kompl	9,00000	4 000,00	36 000,00
		- předpokládané navýšení času práce proti běžné montáži krovového prvku dle pol. 762 33-3130.IND 2 tesaři*4,0hod=celkem 8,0hod (montáž a dodávka bulldogů, svorníků, podložek a matic je oceněna v samostatných položkách) A : 9		9,00000		
18	76233PRTDIND	Příplatek za protézování prvku krovu, (plátový spoj)<450 cm2	kompl	30,00000	6 000,00	180 000,00
		- předpokládané navýšení času práce proti běžné montáži krovového prvku dle pol. 762 33-3140.IND 2 tesaři*4,0hod=celkem 8,0hod (montáž a dodávka bulldogů, svorníků, podložek a matic je oceněna v samostatných položkách) A : 30		30,00000		
19	76233PRTEIND	Příplatek za protézování prvku krovu, (plátový spoj)<450 cm2	kompl	1,00000	8 000,00	8 000,00

20	76233PRTFIND	Příplatek za protézování prvku krovu, (plátový spoj)>600 cm2	kompl	15,00000	10 000,00	150 000,00
		- předpokládané navýšení času práce proti běžné montáži krovového prvku dle pol. 762 33-3160.IND 2 tesaři*6,0hod=celkem 12,0hod (montáž a dodávka buldogů, svorníků, podložek a matic je oceněna v samostatných položkách) A : 15				
				15,00000		
21	762354112IND	Montáž střešních vikýřů puťových pl. nad 0,5 m2	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
		A : 1				
				1,00000		
22	762395000IND	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,89620	1 354,00	16 107,45
		ad krov,dle tabulky řeziva,s 10% rezervou : 11,8962				
				11,89620		
23	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	8,97927	1 470,00	13 199,53
24	31111312R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M20	1000 k	0,37000	3 460,00	1 280,20
		0,37				
				0,37000		
25	311202240000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 21 mm	kus	549,82000	1,10	604,80
		549,82				
				549,82000		
26	31131000D0D	Podložka tesařská BULLDOG D23mm	kus	169,00000	10,00	1 690,00
		169,00000				
				169,00000		
27	31179131R	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.	m	49,18000	300,00	14 754,00
		ad nastavení vazných trámů : 49,18				
				49,18000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				74 192,99
28	76423941AKL8	Oplechování vikýřů z Ti Zn na prežové krytině, montáž+dodávka	m2	2,37600	8 000,00	19 008,00
		- oplechování čel a boků puťových vikýřů - s napojením na svislé plochy bez krycí lišty - plech bude kopírovat tvar prežové krytiny A : 2,376				
				2,37600		
29	76424843AKL9	Zachytáče sněhu lopatkové atyp pro prež krytinu, z oceli řárově zinkované+nátěr,montáž+dodávka	kus	36,00000	1 500,00	54 000,00
		A : 36				
				36,00000		
30	998764103IND	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,59368	1 996,00	1 184,99
Díl: 765		Krytiny tvrdé				121 869,71
31	765311421IND	Krytina z prežů 24/43cm střech složitých do malty, sklon 38°-54°	m2	32,43750	3 615,00	117 261,56
		- kladená do speciální pokrývačské malty včetně přichycení				

3L STUDIO s. r. o.

kancelář – Pobřežní 78, 186 00 Praha 8 / tel. [REDACTED]
sidlo – Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
[REDACTED]

32	998765103IND	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	3,68652	1 250,00	4 608,15
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 000,00
33	OK-VIK	Okénko vikýře=dřevěný rám+pletivo 900/700mm, montáž+dodávka+nátěr	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěný jednoduchý rám - krytý ocelovým pletivem s hustými oky - upevněný obrtlíky k vnitřní straně čel vikýřů - pletivo bude natřené antikoročním nátěrem matné černé barvy - komplet 				
		A : 1		1,00000		
Díl: 783		Nátěry				4 800,00
34	783612100IND	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný, impregnač nátěr vikýřů proti povětrnostním vlivům	m2	6,00000	800,00	4 800,00
		A : 6		6,00000		

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	878 544,16 CZK
Základní DPH	21 %	184 494,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 063 038,43 CZK

TDS:

Důvodem k méněpracím na ukončené II. Etapě - Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy je nerealizování oprav tesařských konstrukcí a s nimi související práce. Jedná se o prvky, které byly při průzkumu krovu nepřístupné nebo byly zakryté jinými konstrukcemi (především pozednice, zhlaví vazných trámů, šikmých sloupků a krokví), proto byl do projektové dokumentace zahrnut předpoklad jejich výměny nebo nastavení. Po sejmutí krytiny a rozkrytí všech částí krovu byly tyto prvky prověřeny a některé nevykazovaly známky degradace nebo jiného poškození, proto bylo rozhodnuto je zachovat bez nutnosti dalších oprav nebo výměn.

Dne 27.5.2020 V Kutné Hoře

3L studio s. r. o.
Technický dozor stavebníka a kontrola v. s. r. o.
Pobřežní 78, 186 00 Praha 8
IČO 25462644

Tomáš Krejčí