

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
 Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
 smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
 smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 29

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
29	3.6.2020 - 30.9.2020	1531 Heřmanův Městec - Moravany	Oprava nadjezdu nad tratí v úseku Chrudim - Moravany v km 21,185	ne	ne	499 284,72

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

CELKOVÁ CENA **499 284,72 Kč**

V Hradci Králové: 3.6.2020

Za Objednatele

.....

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka: č.29 Oprava nadjezdu nad tratí v úseku Chrudim - Moravany v km 21,185

Objekt: Nadjezd v km 21,158

Umístění: obvod OŘ Hradec Králové

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Vejvanovice

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	25,000		
2	002	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	25,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	200,000		
4	184	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131 <i>příplatek za 10dní</i>	m2	2 000,000		
5	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	200,000		
6	186	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	50,000		
7	188	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111	m2	500,000		
8	187	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	50,000		
9	189	946211131	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	50,000		
10	191	946211231	Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	500,000		
11	190	946211831	Demontáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	50,000		
12	232	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	75,000		
13	234	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	75,000		
14	238	985231113	Spárování zdva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	75,000		
15	242	985232113	Hloubkové spárování zdva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	75,000		
16		985233121	Úprava spár po spárování zdva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	75,000		
17		985233131	Úprava spár po spárování zdva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	75,000		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
18	291	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	12,000		
19	282	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	12,000		
20	283	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	168,000		
21	285	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,000		
22	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sphažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	11,995		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
23	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	100,000		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
24	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
25	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
26	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
27	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			
Celkem							499 284,72

souhlasí za objednatele: dne 3.6.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 815687

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee6c4941-5cef-4f97-8535-634d7a3b1ed2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 12:18:01



19abe4b9-e960-4532-88c4-47e3220f1227