



Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/0759

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

A N E X I s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21464

zastoupená Mgr. Jakubem Houškou - jednatelem

se sídlem U Lomu 182/2, Liberec 2, 460 01

IČO: 27264980

DIČ: CZ27264980

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 10**, přesná specifikace místa díla **č.p. 1260, k.ú. Vršovice, ul. K Louži 7, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 10, č.p. 1260, k.ú. Vršovice, ul. K Louži 7, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 10/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

412 274,95 Kč

slovy: / Čtyřistadvanácttisícdvěšedesátčtyři 95/100 korun českých /

DPH ze základu 412 274,95 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy



Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu Austis správa a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

11. 06. 2020

objednatel



A.NEXI s.r.o.

Liberec 182/2, 460 01 Liberec
 IČO: 254 988 200, DIČ: CZ27264980
 Fax: 482 210 169

zhotovitel

PŘÍLOHA č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/009

Stavba: Oprava volného bytu č.10 - K Louži 1260/7,Praha 10 - Vršovice

KSO:
Místo: K Louži 1260/7,Praha 10

CC-CZ:
Datum: 02.06.2020

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ANEXI s.r.o., U Lomu 182/2, Liberec, 46001,

IČ: 27264980
DIČ: CZ27264980

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

412 274,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	412 274,95	61 841,24

Cena s DPH

v

CZK

474 116,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/009

Stavba: Oprava volného bytu č.10 - K Louži 1260/7,Praha 10 - Vršovice

Místo: K Louži 1260/7,Praha 10

Datum: 02.06.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:

Uchazeč: ANEXI s.r.o., U Lomu 182/2, Liberec, 46001,

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		412 274,95	474 116,19	
2020/009	Oprava volného bytu č.10 - K Louži 1260/7,Praha 10 - Vršovice	412 274,95	474 116,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.10 - K Louži 1260/7,Praha 10 - Vršovice

KSO:

Místo: K Louži 1260/7,Praha 10

CC-CZ:

Datum: 02.06.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ANEXI s.r.o., U Lomu 182/2, Liberec, 46001,

IČ:

27264980

DIČ:

CZ27264980

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**412 274,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	412 274,95	15,00%	61 841,24

Cena s DPH**v CZK****474 116,19****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava volného bytu č.10 - K Louži 1260/7,Praha 10 - Vršovice

Místo:

K Louži 1260/7,Praha 10

Datum:

02.06.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	412 274,95
HSV - Práce a dodávky HSV	104 985,00
1 - Pomocné a přidružené práce	0,00
11 - Ostatní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 019,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 550,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 798,27
997 - Přesun sutě	21 206,02
998 - Přesun hmot	5 411,44
PSV - Práce a dodávky PSV	307 289,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 086,13
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 580,89
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	10 038,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	27 986,58
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 717,90
741 - Elektroinstalace - sílnoproud	86 493,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	5 516,00
751 - Vzduchotechnika	11 157,62
762 - Konstrukce tesařské	5 250,00
763 - Konstrukce suché výstavby	115,34
766 - Konstrukce truhlářské	41 819,60
771 - Podlahy z dlaždic	12 261,87
775 - Podlahy skládané	24 379,74
776 - Podlahy povlakové	186,55
781 - Dokončovací práce - obklady	6 914,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 738,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 047,52
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.10 - K Louži 1260/7,Praha 10 - Vršovice

Místo: K Louži 1260/7,Praha 10

Datum: 02.06.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Uchazeč: ANEXI s.r.o., U Lomu 182/2, Liberec, 46001,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							412 274,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				104 985,00
D	1		Pomocné a přidružené práce				0,00
D	11		Ostatní práce				0,00
1	K	11000.R	Vyklízení a vyčištění sklepní kóje,odvoz na skládku a ekologické uložení odpadu	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	11001.R	Ochrana oken a parapetů před poškozením	m2	20,000	0,00	0,00
3	K	11002.R	Kontrola a seřízení oken	soubor	1,000	0,00	0,00
4	K	11003.R	Demontáž všech doplňků v bytě - police,skříňky,hášky a stěnách,tyč závěsu,garnyže,madla,botník,zrcadlo a pod.Odvoz a ekologické uložení na skládku	soubor	1,000	0,00	0,00
5	K	11008.R	Vyčištění vnitřních dveří	kus	7,000	0,00	0,00
	VV		pokoj		2,000		
	VV		2		1,000		
	VV		komora		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		wc		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		spiž		1,000		
	VV		1		7,000		
	VV		Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 019,07

6	K	346244356	Obezdvíčka koupelňových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,615	631,00	1 019,07
	VV		koupelna				
	VV		(0,7*2+1,83)*0,5		1,615		
	VV		Součet		1,615		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 550,20
7	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	10,000	194,00	1 940,00
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
8	K	611315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	44,300	117,00	5 183,10
	VV		předsiň				
	VV		8,8		8,800		
	VV		komora				
	VV		1,4		1,400		
	VV		pokoj				
	VV		18,7		18,700		
	VV		kuchyně				
	VV		9,8		9,800		
	VV		wc				
	VV		1,1		1,100		
	VV		koupelna				
	VV		3,4		3,400		
	VV		spíž				
	VV		1,1		1,100		
	VV		Součet		44,300		
9	K	612135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	1,540	130,00	200,20
	VV		kuchyně plocha pod obklady				
	VV		(0,6+1,6)*0,7		1,540		
	VV		Součet		1,540		
10	K	612135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	1,540	79,30	122,12
	VV		kuchyně plocha pod obklady				
	VV		(0,6+1,6)*0,7		1,540		
	VV		Součet		1,540		
11	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	25,915	190,00	4 923,85
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách				
	VV		25		25,000		
	VV		obezdvíčka vany				
	VV		1,83*0,5		0,915		
	VV		Součet		25,915		
12	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	164,302	185,00	30 395,87
	VV		předsiň				
	VV		(4,92+1,6)*2*2,88		37,555		
	VV		komora				
	VV		(1,55+0,903)*2*2,88		14,129		
	VV		pokoj				
	VV		(5,34+3,47)*2*2,88		50,746		
	VV		kuchyně				
	VV		(2,85+3,45)*2*2,88		36,288		
	VV		wc				
	VV		(0,8+1,33)*2*1,68		7,157		
	VV		koupelna				
	VV		(1,44+1,83)*2*0,88		5,755		
	VV		spíž				
	VV		(1,4+0,8)*2*2,88		12,672		
	VV		Součet		164,302		

13	K	612331121	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	18,192	215,00	3 911,28
	VV		plocha pod nové obklady				
	VV		wc		5,112		
	VV		(0,8+1,33)*2*1,2				
	VV		koupelna		13,080		
	VV		(1,44+1,83)*2*2		18,192		
	VV		Součet				
14	K	612331191	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	18,192	103,00	1 873,78
	VV		plocha pod nové obklady				
	VV		wc		5,112		
	VV		(0,8+1,33)*2*1,2				
	VV		koupelna		13,080		
	VV		(1,44+1,83)*2*2		18,192		
	VV		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 798,27
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	44,300	40,30	1 785,29
	VV		předsiň		8,800		
	VV		8,8				
	VV		komora		1,400		
	VV		1,4				
	VV		pokoj		18,700		
	VV		18,7				
	VV		kuchyň		9,800		
	VV		9,8				
	VV		wc		1,100		
	VV		1,1				
	VV		koupelna		3,400		
	VV		3,4				
	VV		spiž		1,100		
	VV		1,1		44,300		
	VV		Součet				
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,000	74,20	3 339,00
	VV		byť po skončení stavebních prací		45,000		
	VV		45		45,000		
	VV		Součet				
17	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a údržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	800,000	2,13	1 704,00
	VV		společné prostory každý den po skončení pracovní doby		800,000		
	VV		800		800,000		
	VV		Součet				
18	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a údržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	4,31	1 724,00
	VV		společné prostory min.2x týdně po skončení pracovní doby		400,000		
	VV		400		400,000		
	VV		Součet				
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,800	52,60	883,68
	VV		komora		1,400		
	VV		1,4				
	VV		kuchyň		9,800		
	VV		9,8				
	VV		koupelna		3,400		
	VV		3,4				
	VV		wc		1,100		
	VV		1,1				
	VV		spiž		1,100		
	VV		1,1		16,800		
	VV		Součet				
20	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	26,166	23,20	607,05

	VV	komora						
	VV	(1,55+0,903)*2					4,906	
	VV	kuchyň						
	VV	(2,85+3,45)*2					12,600	
	VV	wc						
	VV	(0,8+1,33)*2					4,260	
	VV	spíž						
	VV	(1,4+0,8)*2					4,400	
	VV	Součet					26,166	
21	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	m	30,000	48,00		1 440,00
	VV	voda						
	VV	20					20,000	
	VV	kanalizace						
	VV	10					10,000	
	VV	Součet					30,000	
22	K	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100	m	2,000	71,60		143,20
	VV	kanalizace						
	VV	2					2,000	
	VV	Součet					2,000	
23	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	250,000	48,60		12 150,00
	VV	elektroinstalace						
	VV	250					250,000	
	VV	Součet					250,000	
24	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	44,300	17,60		779,68
	VV	předsiň						
	VV	8,8					8,800	
	VV	komora						
	VV	1,4					1,400	
	VV	pokoj						
	VV	18,7					18,700	
	VV	kuchyň						
	VV	9,8					9,800	
	VV	wc						
	VV	1,1					1,100	
	VV	koupelna						
	VV	3,4					3,400	
	VV	spíž						
	VV	1,1					1,100	
	VV	Součet					44,300	
25	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	164,302	19,00		3 121,74
	VV	předsiň						
	VV	(4,92+1,6)*2*2,88					37,555	
	VV	komora						
	VV	(1,55+0,903)*2*2,88					14,129	
	VV	pokoj						
	VV	(5,34+3,47)*2*2,88					50,746	
	VV	kuchyň						
	VV	(2,85+3,45)*2*2,88					36,288	
	VV	wc						
	VV	(0,8+1,33)*2*1,68					7,157	
	VV	koupelna						
	VV	(1,44+1,83)*2*0,88					5,755	
	VV	spíž						
	VV	(1,4+0,8)*2*2,88					12,672	
	VV	Součet					164,302	
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	18,192	61,60		1 120,63
	VV	plocha pod nové obklady						
	VV	wc						
	VV	(0,8+1,33)*2*1,2					5,112	
	VV	koupelna						

	VV	(1,44+1,83)*2*2					13,080	
	VV	Součet					18,192	
D 997		Přesun sutě						21 206,02
27	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 15 do 18 m	t	6,449	1 560,00		10 060,44
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	64,030	51,30		3 284,74
	VV	6,403*10					64,030	
	VV	Součet					64,030	
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,449	234,00		1 509,07
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	128,060	31,20		3 995,47
	VV	6,403*20					128,060	
	VV	Součet					128,060	
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,403	368,00		2 356,30
D 998		Přesun hmot						5 411,44
32	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,910	1 050,00		4 105,50
33	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,910	334,00		1 305,94
D PSV		Práce a dodávky PSV						307 289,95
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						15 086,13
34	K	721.R3	Stavební přípomoc: - sekání šlyců a prostupů,zazdivka šlyců a prostupů,úklid odvoz odpadů a uložení na skládku	kpl	1,000	3 150,00		3 150,00
35	K	721.R4	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,000	788,00		788,00
36	K	721.R5	Připojení myčky HL 405 včetně materiálu	soubor	1,000	1 580,00		1 580,00
37	K	721.R6	Připojení pračky HL 405 včetně materiálu	soubor	1,000	1 580,00		1 580,00
38	M	721.R2	Připevňovací materiál	soubor	1,000	1 575,00		1 575,00
39	M	721.R1	Tvarovky HT	kus	20,000	105,00		2 100,00
40	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	10,000	321,00		3 210,00
41	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	1,000	396,00		396,00
42	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	490,00		490,00
43	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	12,000	17,30		207,60
44	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	555,00		4,44
45	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	336,00		2,69
46	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,008	300,00		2,40
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						15 580,89
47	K	722.R3	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,000	840,00		840,00
48	K	722.R4	Stavební přípomoc: - sekání šlyců a prostupů,zazdění šlyců a prostupů,úklid odvoz sutě a uložení na skládku	soubor	1,000	2 630,00		2 630,00
49	M	722.R	Tvarovky k rozvodům vody	kus	30,000	52,50		1 575,00
50	M	722.R1	Připevňovací materiál	soubor	1,000	1 575,00		1 575,00
51	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	20,000	138,00		2 760,00

52	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	20,000	26,30	526,00
53	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	4,000	150,00	600,00
54	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	4,000	32,60	130,40
55	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	2,000	174,00	348,00
56	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	41,70	834,00
57	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	4,000	44,60	178,40
58	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	57,60	57,60
59	K	722232171	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	368,00	1 472,00
60	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	4,000	315,00	1 260,00
61	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,000	31,60	758,40
62	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,031	497,00	15,41
63	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,031	328,00	10,17
64	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,031	339,00	10,51
D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod							10 038,07
65	K	7230014.R.	Revize plynových rozvodů	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00
66	K	7230017.R	Tlaková zkouška	kpl	1,000	2 630,00	2 630,00
67	K	7230020.R	Připojení nového plynového sporáku	kus	1,000	893,00	893,00
68	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	24,80	24,80
69	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	8,000	21,60	172,80
70	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	499,00	7,49
71	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	328,00	4,92
72	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,015	337,00	5,06
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							27 986,58
73	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	152,00	152,00
74	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 320,00	5 320,00
75	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	747,00	747,00
76	M	55231100	dřez nerez kruhový vestavný lesklý D 400mm s výtokem 3 1/2"	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
77	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných pro další použití	soubor	1,000	86,20	86,20
78	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	822,00	822,00
79	M	54111971	sporák plynový	kus	1,000	5 985,00	5 985,00
80	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	60,40	181,20
	VV		koupeľna vana a umyvadlo				
	VV		2		2,000		
	VV		kuchynĎ dřez				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			3,000	
81	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00
82	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00

83	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
84	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,50	52,50
	VV		koupelna vana a umyvadlo				
	VV		2		2,000		
	VV		kuchyň dřez				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
85	K	725859102	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50	kus	2,000	82,10	164,20
	VV		koupelna vana a umyvadlo				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
86	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	2,000	1 942,50	3 885,00
87	K	725869203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus	1,000	111,00	111,00
88	M	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	1,000	787,50	787,50
89	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	109,00	109,00
90	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,078	583,00	45,47
91	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,078	348,00	27,14
92	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,078	274,00	21,37
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							3 717,90
93	K	735.R	Kontrola stávajících připojovacích armatur	soubor	2,000	1 580,00	3 160,00
94	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	2,000	93,70	187,40
95	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,920	25,50	48,96
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
96	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	1,920	42,40	81,41
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
97	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	1,920	41,70	80,06
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
98	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	1,920	9,66	18,55
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
99	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	1,920	19,30	37,06
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
100	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,920	16,20	31,10
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920		
	VV		Součet		1,920		
101	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,043	874,00	37,58
102	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,043	386,00	16,60
103	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,043	446,00	19,18
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							86 493,00
104	K	740001.R1	Hlásič CO	kus	1,000	473,00	473,00

105	K	740002.R	Stavební přípomocce - začištění šlyců,sekání prostupů a jejich začištění,úklid,odvoz sutě a uložení na skládku	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00
106	K	740002.R1	Kouřové čidlo	kus	1,000	945,00	945,00
107	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
108	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení A dodání přístrojů	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00
109	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	9 980,00	9 980,00
110	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdí, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
111	M	740043.R	Krabice přístrojová	kus	60,000	8,40	504,00
112	M	740045.R	Spínač středavý, dvojitý	kus	3,000	315,00	945,00
113	M	740046	Spínač 1pólový	kus	6,000	262,50	1 575,00
114	M	740047.R	Spínač senový_x000D_	kus	2,000	315,00	630,00
115	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	2,000	367,50	735,00
116	M	740017.R	kabel silový, (CYKY 3Cx1,5)	m	50,000	16,20	810,00
117	M	740019.R	kabel silový, (CYKY 3Cx2,5)	m	150,000	19,40	2 910,00
118	K	740020.R	montáž kabelu		250,000	26,00	6 500,00
	VV		CYKY x1,5				
	VV		50		50,000		
	VV		CYKY 3x2,5				
	VV		150		150,000		
	VV		CYKY 5x2,5				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet			250,000	
119	M	740021.R	kabel silový, (CYKY 5Cx2,5)	m	50,000	50,90	2 545,00
120	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 29mm	m	40,000	11,10	444,00
121	M	740029.R	Vodič CY 6, zeleno-žlutý_x000D_	m	40,000	16,40	656,00
122	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	40,000	22,30	892,00
123	K	740033.R	montáž vodiče CY6	kus	40,000	12,80	512,00
124	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 6B/1 krabice přístrojová včetně svorkovnice	kus	60,000	8,40	504,00
125	K	740035.R	montáž krabice, vypínačů a zásuvek	kus	60,000	73,50	4 410,00
126	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	210,00	420,00
127	M	740050.R	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	kus	19,000	262,50	4 987,50
128	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	kpl	1,000	1 580,00	1 580,00
129	K	740063.R	Montáž bytového zvonku	kus	1,000	735,00	735,00
130	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
131	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	30,000	8,40	252,00
132	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	30,000	25,70	771,00
133	K	740068.R	měření koaxiálního kabelů	m	30,000	15,00	450,00
134	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 350,00	7 350,00
135	K	742001.R	Domácí telefon - Demontáž, uložení a ochrana před poškození a zpětná montáž	soubor	1,000	2 630,00	2 630,00
136	M	740062.R	Bytový zvonek	kus	1,000	367,50	367,50
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				5 516,00

137	K	748000.R	Montáž stropních a nástěných světel žárovkových	kus	7,000	158,00	1 106,00
	VV		stropní				
	VV		6		6,000		
	VV		nástěné				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
138	M	748001.R	stropní svítidlo - základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	6,000	630,00	3 780,00
139	M	748002.R	nástěnné svítidlo zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	630,00	630,00
D 751			Vzduchotechnika				11 157,62
140	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	470,00	470,00
141	M	751321.R	Digestoř vestavěná bytová	kus	1,000	5 250,00	5 250,00
142	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	6,000	165,00	990,00
	VV		komora				
	VV		2		2,000		
	VV		spíž				
	VV		2		2,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
143	M	751000.R	Větrací mřížka	kus	6,000	525,00	3 150,00
144	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	6,000	210,00	1 260,00
	VV		komora				
	VV		2		2,000		
	VV		spíž				
	VV		2		2,000		
	VV		wc				
	VV		1		1,000		
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
145	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	3 060,00	6,12
146	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	420,00	7,56
147	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,018	1 330,00	23,94
D 762			Konstrukce tesařské				5 250,00
148	K	762000.R	Demontáž vestavěného patra, odvoz a ekologická likvidace	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
	VV		koupelna				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				115,34
149	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	2,592	44,50	115,34
	VV		koupelna zákryt trubek topení				
	VV		(0,7+0,2)*2,88		2,592		
	VV		Součet		2,592		
D 766			Konstrukce truhlářské				41 819,60
150	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožární	kus	1,000	890,00	890,00
	VV		jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	VV		vstupní dveře				

	VV		1				1,000		
	VV		Součet				1,000		
151	M	SLD.0011303.UR S	dveře vnitřní vchodové požárně, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	7 350,00		7 350,00	
152	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	6,000	945,00		5 670,00	
	VV		pokoj						
	VV		1				1,000		
	VV		komora						
	VV		1				1,000		
	VV		kuchyně						
	VV		1				1,000		
	VV		wc						
	VV		1				1,000		
	VV		koupelna						
	VV		1				1,000		
	VV		spíž						
	VV		1				1,000		
	VV		Součet				6,000		
153	K	766661849	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štítu s klikou	kus	6,000	315,00		1 890,00	
	VV		pokoj						
	VV		1				1,000		
	VV		komora						
	VV		1				1,000		
	VV		kuchyně						
	VV		1				1,000		
	VV		wc						
	VV		1				1,000		
	VV		koupelna						
	VV		1				1,000		
	VV		spíž						
	VV		1				1,000		
	VV		Součet				6,000		
154	K	766661911	Oprava dveřních křídel dřevěných z měkkého dřeva zatmelením	m2	9,456	191,00		1 806,10	
	VV		vnitřní stávající dveře						
	VV		(0,65*1,97)*4				5,122		
	VV		(0,8*1,97)+(1,4*1,97)				4,334		
	VV		Součet				9,456		
155	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	30,60		183,60	
	VV		vstupní dveře						
	VV		1				1,000		
	VV		komora						
	VV		1				1,000		
	VV		kuchyně						
	VV		1				1,000		
	VV		wc						
	VV		1				1,000		
	VV		koupelna						
	VV		1				1,000		
	VV		spíž						
	VV		1				1,000		
	VV		Součet				6,000		
156	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	41,70		41,70	
	VV		pokoj						
	VV		1				1,000		
	VV		Součet				1,000		
157	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	8,000	21,30		170,40	
	VV		vstup						
	VV		1				1,000		
	VV		komora						
	VV		1				1,000		
	VV		pokoj						

	VV		2			2,000		
	VV		kuchyň					
	VV		1			1,000		
	VV		wc					
	VV		1			1,000		
	VV		koupelna					
	VV		1			1,000		
	VV		spíž					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			8,000		
158	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvácího nebo sklápěcího dřevěného		kus	7,000	113,00	791,00
	VV		pokoř					
	VV		2			2,000		
	VV		komora					
	VV		1			1,000		
	VV		kuchyň					
	VV		1			1,000		
	VV		wc					
	VV		1			1,000		
	VV		koupelna					
	VV		1			1,000		
	VV		spíž					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			7,000		
159	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm		kus	6,000	81,00	486,00
	VV		vstupní dveře					
	VV		1			1,000		
	VV		komora					
	VV		1			1,000		
	VV		kuchyň					
	VV		1			1,000		
	VV		wc					
	VV		1			1,000		
	VV		koupelna					
	VV		1			1,000		
	VV		spíž					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			6,000		
160	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm		kus	2,000	399,00	798,00
	VV		vstupní dveře					
	VV		1			1,000		
	VV		kuchyň					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
161	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm		kus	4,000	357,00	1 428,00
	VV		komora					
	VV		1			1,000		
	VV		wc					
	VV		1			1,000		
	VV		koupelna					
	VV		1			1,000		
	VV		spíž					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			4,000		
162	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm		kus	1,000	108,00	108,00
	VV		pokoř					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
163	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm		kus	1,000	399,00	399,00
	VV		pokoř					
	VV		1			1,000		

vv		Součet				1,000	
164	K	766811212.R	Montáž kuchyňských linek ,horní a spodní skříňkynkuch.deska přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
165	M	60721530.R	Kuchyňská linka dl. 1500 mm dolní a horní skříňky,kuchyň.deska	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00
166	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	265,00	265,00
167	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěné police a regály	kus	3,000	108,00	324,00
vv		komora					
vv		2				2,000	
vv		spíž					
vv		1				1,000	
vv		Součet				3,000	
168	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,000	128,00	256,00
vv		předsíň					
vv		2				2,000	
vv		Součet				2,000	
169	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,031	843,00	26,13
170	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,031	403,00	12,49
171	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,031	780,00	24,18
D 771		Podlahy z dlaždic				12 261,87	
172	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	16,800	3,57	59,98
vv		komora					
vv		1,4				1,400	
vv		kuchyň					
vv		9,8				9,800	
vv		wc					
vv		1,1				1,100	
vv		koupelna					
vv		3,4				3,400	
vv		spíž					
vv		1,1				1,100	
vv		Součet				16,800	
173	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	16,800	39,60	665,28
vv		komora					
vv		1,4				1,400	
vv		kuchyň					
vv		9,8				9,800	
vv		wc					
vv		1,1				1,100	
vv		koupelna					
vv		3,4				3,400	
vv		spíž					
vv		1,1				1,100	
vv		Součet				16,800	
174	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	16,800	170,00	2 856,00
vv		komora					
vv		1,4				1,400	
vv		kuchyň					
vv		9,8				9,800	
vv		wc					
vv		1,1				1,100	
vv		koupelna					
vv		3,4				3,400	
vv		spíž					
vv		1,1				1,100	
vv		Součet				16,800	

175	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	21,906	73,90	1 618,85
	VV		komora				
	VV		(1,55+0,903)*2		4,906		
	VV		kuchyně				
	VV		(2,85+3,45)*2		12,600		
	VV		spíž				
	VV		(1,4+0,8)*2		4,400		
	VV		Součet		21,906		
176	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	75,000	0,00	0,00
	VV		75		75,000		
	VV		Součet		75,000		
177	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	16,800	366,00	6 148,80
	VV		komora				
	VV		1,4		1,400		
	VV		kuchyně				
	VV		9,8		9,800		
	VV		wc				
	VV		1,1		1,100		
	VV		koupelna				
	VV		3,4		3,400		
	VV		spíž				
	VV		1,1		1,100		
	VV		Součet		16,800		
178	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2, stejného typu (velikost, vzor a barevnost) jako dlažba stávající	m2	18,000	0,00	0,00
179	K	771577131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	7,000	56,90	398,30
	VV		komora				
	VV		1,4		1,400		
	VV		wc				
	VV		1,1		1,100		
	VV		koupelna				
	VV		3,4		3,400		
	VV		spíž				
	VV		1,1		1,100		
	VV		Součet		7,000		
180	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,554	486,00	269,24
181	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,554	317,00	175,62
182	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,554	126,00	69,80
D 775 Podlahy skládané							24 379,74
183	K	775411820	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných připevněných vruty	m	30,660	22,30	683,72
	VV		předsiň				
	VV		(4,92+1,6)*2		13,040		
	VV		pokoj				
	VV		(5,34+3,47)*2		17,620		
	VV		Součet		30,660		
184	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	30,660	36,10	1 106,83
	VV		předsiň				
	VV		(4,92+1,6)*2		13,040		
	VV		pokoj				
	VV		(5,34+3,47)*2		17,620		
	VV		Součet		30,660		
185	M	61418152	lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm	m	32,000	157,50	5 040,00
186	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	4,000	159,00	636,00
	VV		předsiň				

	VV		2				2,000		
	VV		pokoj						
	VV		2				2,000		
	VV		Součet				4,000		
187	M	61192142	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk	m2	1,000	682,50		682,50	
	VV		4*0,25				1,000		
	VV		Součet				1,000		
188	K	775510952	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2	kus	0,528	363,00		191,66	
	VV		předsíň - plocha po původní skříni						
	VV		0,88*0,6				0,528		
	VV		Součet				0,528		
189	M	61192142	vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk	m2	0,700	682,50		477,75	
190	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	27,500	68,60		1 886,50	
	VV		předsíň						
	VV		8,8				8,800		
	VV		pokoj						
	VV		18,7				18,700		
	VV		Součet				27,500		
191	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	27,500	149,00		4 097,50	
	VV		předsíň						
	VV		8,8				8,800		
	VV		pokoj						
	VV		18,7				18,700		
	VV		Součet				27,500		
192	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	27,500	2,49		68,48	
	VV		předsíň						
	VV		8,8				8,800		
	VV		pokoj						
	VV		18,7				18,700		
	VV		Součet				27,500		
193	K	775591929	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak	m2	27,500	343,00		9 432,50	
	VV		předsíň						
	VV		8,8				8,800		
	VV		pokoj						
	VV		18,7				18,700		
	VV		Součet				27,500		
194	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	878,00		47,41	
195	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,054	406,00		21,92	
196	K	998775192	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,054	129,00		6,97	
	D	776	Podlahy povlakové					186,55	
197	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	9,800	9,66		94,67	
	VV		kuchyně						
	VV		9,8				9,800		
	VV		Součet				9,800		
198	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	12,500	7,35		91,88	
	VV		kuchyně						
	VV		(2,8+3,45)*2				12,500		
	VV		Součet				12,500		
	D	781	Dokončovací práce - obklady					6 914,19	
199	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	19,732	1,79		35,32	
	VV		koupelna						

	VV	(1,44+1,83)*2*2			13,080		
	VV	wc					
	VV	(0,8+1,33)*2*1,2			5,112		
	VV	kuchyně					
	VV	(0,6+1,6)*0,7			1,540		
	VV	Součet			19,732		
200	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,887	82,00	1 220,73
	VV	koupelna					
	VV	(1,44+1,83)*2*1,8			11,772		
	VV	kuchyně					
	VV	(0,8+2,85+0,8)*0,7			3,115		
	VV	Součet			14,887		
201	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	19,732	269,00	5 307,91
	VV	koupelna					
	VV	(1,44+1,83)*2*2			13,080		
	VV	wc					
	VV	(0,8+1,33)*2*1,2			5,112		
	VV	kuchyně					
	VV	(0,6+1,6)*0,7			1,540		
	VV	Součet			19,732		
202	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	20,000	0,00	0,00
203	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,377	486,00	183,22
204	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,377	317,00	119,51
205	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,377	126,00	47,50
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				26 738,95
206	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	18,912	14,70	278,01
	VV	vnitřní dveře stávající					
	VV	(1,4*1,97)*2			5,516		
	VV	(0,65*1,97)*2*4			10,244		
	VV	(0,8*1,97)*2			3,152		
	VV	Součet			18,912		
207	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	18,912	14,70	278,01
	VV	vnitřní dveře stávající					
	VV	(1,4*1,97)*2			5,516		
	VV	(0,65*1,97)*2*4			10,244		
	VV	(0,8*1,97)*2			3,152		
	VV	Součet			18,912		
208	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	18,912	3,89	73,57
	VV	vnitřní dveře stávající					
	VV	(1,4*1,97)*2			5,516		
	VV	(0,65*1,97)*2*4			10,244		
	VV	(0,8*1,97)*2			3,152		
	VV	Součet			18,912		
209	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obrousáním	m2	18,912	144,00	2 723,33
	VV	vnitřní dveře stávající					
	VV	(1,4*1,97)*2			5,516		
	VV	(0,65*1,97)*2*4			10,244		
	VV	(0,8*1,97)*2			3,152		
	VV	Součet			18,912		
210	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	18,912	150,00	2 836,80
	VV	vnitřní dveře stávající					
	VV	(1,4*1,97)*2			5,516		
	VV	(0,65*1,97)*2*4			10,244		

	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		Součet				18,912		
211	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	18,912	174,00		3 290,69	
	vv		vnitřní dveře stávající						
	vv		(1,4*1,97)*2				5,516		
	vv		(0,65*1,97)*2*4				10,244		
	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		Součet				18,912		
212	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	18,912	245,00		4 633,44	
	vv		vnitřní dveře stávající						
	vv		(1,4*1,97)*2				5,516		
	vv		(0,65*1,97)*2*4				10,244		
	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		Součet				18,912		
213	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	11,032	133,00		1 467,26	
	vv		stávající zárubně						
	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		(0,65*1,97)*4				5,122		
	vv		1,4*1,97				2,758		
	vv		Součet				11,032		
214	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,032	156,00		1 720,99	
	vv		stávající zárubně						
	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		(0,65*1,97)*4				5,122		
	vv		1,4*1,97				2,758		
	vv		Součet				11,032		
215	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	11,032	171,00		1 886,47	
	vv		stávající zárubně						
	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		(0,65*1,97)*4				5,122		
	vv		1,4*1,97				2,758		
	vv		Součet				11,032		
216	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	11,032	185,00		2 040,92	
	vv		stávající zárubně						
	vv		(0,8*1,97)*2				3,152		
	vv		(0,65*1,97)*4				5,122		
	vv		1,4*1,97				2,758		
	vv		Součet				11,032		
217	K	783601305	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným	m2	3,840	7,88		30,26	
	vv		(0,6*1,6)*2*2				3,840		
	vv		Součet				3,840		
218	K	783606867	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm opálením	m	14,400	175,00		2 520,00	
	vv		koupelna						
	vv		5*2,88				14,400		
	vv		Součet				14,400		
219	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	3,840	94,00		360,96	
	vv		(0,6*1,6)*2*2				3,840		
	vv		Součet				3,840		
220	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	14,400	24,50		352,80	
	vv		koupelna						
	vv		5*2,88				14,400		
	vv		Součet				14,400		
221	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	3,840	185,00		710,40	
	vv		(0,6*1,6)*2*2				3,840		
	vv		Součet				3,840		
222	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	14,400	25,00		360,00	

	vv	koupelna						
	vv	5*2,88					14,400	
	vv	Součet					14,400	
223	K	783622111	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst článkových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	3,840	306,00		1 175,04
	vv	(0,6*1,6)*2*2					3,840	
	vv	Součet					3,840	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					14 047,52
224	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	208,602	23,10		4 818,71
	vv	předsíň						
	vv	(4,92+1,6)*2*2,88					37,555	
	vv	8,8					8,800	
	vv	komora						
	vv	(1,55+0,903)*2*2,88					14,129	
	vv	1,4					1,400	
	vv	pokoj						
	vv	(5,34+3,47)*2*2,88					50,746	
	vv	18,7					18,700	
	vv	kuchyň						
	vv	(2,85+3,45)*2*2,88					36,288	
	vv	9,8					9,800	
	vv	wc						
	vv	(0,8+1,33)*2*1,68					7,157	
	vv	1,1					1,100	
	vv	koupelna						
	vv	(1,44+1,83)*2*0,88					5,755	
	vv	3,4					3,400	
	vv	spíž						
	vv	(1,4+0,8)*2*2,88					12,672	
	vv	1,1					1,100	
	vv	Součet					208,602	
225	K	784131017	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn	m2	2,304	30,90		71,19
	vv	wc						
	vv	0,8*2,88					2,304	
	vv	Součet					2,304	
226	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	208,602	12,40		2 586,66
	vv	předsíň						
	vv	(4,92+1,6)*2*2,88					37,555	
	vv	8,8					8,800	
	vv	komora						
	vv	(1,55+0,903)*2*2,88					14,129	
	vv	1,4					1,400	
	vv	pokoj						
	vv	(5,34+3,47)*2*2,88					50,746	
	vv	18,7					18,700	
	vv	kuchyň						
	vv	(2,85+3,45)*2*2,88					36,288	
	vv	9,8					9,800	
	vv	wc						
	vv	(0,8+1,33)*2*1,68					7,157	
	vv	1,1					1,100	
	vv	koupelna						
	vv	(1,44+1,83)*2*0,88					5,755	
	vv	3,4					3,400	
	vv	spíž						
	vv	(1,4+0,8)*2*2,88					12,672	
	vv	1,1					1,100	
	vv	Součet					208,602	
227	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	208,602	31,50		6 570,96
	vv	předsíň						

VV	(4,92+1,6)*2*2,88	37,555
VV	8,8	8,800
VV	komora	
VV	(1,55+0,903)*2*2,88	14,129
VV	1,4	1,400
VV	polkoj	
VV	(5,34+3,47)*2*2,88	50,746
VV	18,7	18,700
VV	kuchyni	
VV	(2,85+3,45)*2*2,88	36,288
VV	9,8	9,800
VV	wc	
VV	(0,8+1,33)*2*1,68	7,157
VV	1,1	1,100
VV	koupejna	
VV	(1,44+1,83)*2*0,88	5,755
VV	3,4	3,400
VV	spiz	
VV	(1,4+0,8)*2*2,88	12,672
VV	1,1	1,100
VV	Součet	208,602

D 787		Dokončovaci práce - zasklívání				0,00
228	K 787611324	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením na lišty 4 mm	m2	0,000	699,00	0,00
229	K 998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	542,00	0,00
230	K 998787181	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	331,00	0,00
231	K 998787192	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,000	336,00	0,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
232	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
D VRN3		Zařízení staveniště				0,00
233	K 030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
234	K 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
235	K 035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	0,00	0,00
D VRN4		Inženýrská činnost				0,00
236	K 040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
D VRN6		Územní vlivy				0,00
237	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	0,00	0,00

