

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0002 Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice**
1000009/1 Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2

Objednatel: Město Bučovice IČ: 00291676
 Jiráskova 502 DIČ: CZ00291676
 68501 Bučovice

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČ: 28269314
 Panská 25 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	49 272,62
PSV	-49 272,62
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

V _____ dne **10.6.2020**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1000009	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.	0				
9	Dodatek č. 2	0				
7	Kalvárie	0				
3	SO01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou	0				
4	Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky"	0				
5	Altán "Letýšek"	0				
6	Altán "Parasol"	0				
7	SO 01 Přístupová komunikace U hřbitova	0				
8	Hradisko	0				
01	Komunikace od škol	0				
02	Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody"	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				
1	Zemní práce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	7	Kalvárie
C:	7	SO 01 Přístupová komunikace U hřbitova

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	M_100000T~1	krajník silniční kamenný, (aAP) žula,kostka	m			

Převzatá hodnota množství z položky : 503,8

Začátek provozního součtu

458*1,1

Konec provozního součtu

Změna znaménka : -2

Změna znaménka : -2

Změna znaménka : -2

Změna znaménka : -2

Změna znaménka : -2

2	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
---	-----------	--	---	--	--	--

Převzatá hodnota množství z položky : 458

Začátek provozního součtu

458

Konec provozního součtu

Změna znaménka : -2

3	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

Převzatá hodnota množství z položky : 65

4	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2			
---	--------------	---	----	--	--	--

65

Díl 5 Komunikace						
5	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m			
6	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m			

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
7	59227518R	tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm	kus			
8	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových, tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	m			

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	7	Kalvárie
C:	3	SO01 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	M_100002T~1	krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 kostka	m			
2	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus			

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	7	Kalvárie
C:	5	Altán "Letýšek"

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 764		Konstrukce klempířské				
1	76431901	Krytina dřevěné došky, na dřevo, D+M	m2			
2	764311201R00	Krytina z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů,, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°	m2			

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	7	Kalvárie
C:	6	Altán "Parasol"

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 765		Krytiny tvrdé				
1	765342215R00	Krytina z přírodní břidlice střech složitých, ze čtverců, 300 x 300 mm, s jednoduchým krytím, na, předem připravený podklad, o sklonu střechy do 30°	m2			

Díl 764		Konstrukce klempířské				
2	764311201R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů,, prostupů a výčnělků z tabulí velikostí 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°	m2			

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	7	Kalvárie
C:	4	Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky"

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
--------------	--

1	M_100000T~2	krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80	m			
2	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
3	05568972	D+M Roxor D10 dl. 300mm	kus			

5646/2*3

4	00554455	Montáž ocelových pásnic	m			
---	----------	-------------------------	---	--	--	--

2868

2778

5	055477	Pásnice ocelová 100x5x1000mm s kotevnímy oky	m			
---	--------	--	---	--	--	--

2868

2778

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci
---------------	---------------------------------------

6	M_100001T~1	obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 115,0 mm; h = 110,0 mm; barva šedá; profil L	bm			
7	460620021RT1	Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku	m			

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	8	Hradisko
C:	01	Komunikace od škol

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 4 Vodorovné konstrukce						
1	59227003R	žlab odvodňovací beton; l = 250,0 mm; š = 210 mm; h = 80,0 mm; barva přírodní	kus			

Hodnota z bývalého odkazu : 40

Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						
2	58922151R	Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm měkký V3	m3			

Díl 5 Komunikace						
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po ztuhnutí 120 mm	m2			
4	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového, 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m			

Díl 1 Zemní práce						
5	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez ztuhnutí	m2			

Díl 5 Komunikace						
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2			

Díl 1 Zemní práce						
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

8	131100010RAC	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3			
---	--------------	--	----	--	--	--

Díl 5 Komunikace						
9	00007	Uliční vpust' s litinovým poklopem, vč. zatrubnění	soubor			
10	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2			
11	596811111RT5	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru, 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těžného	m2			

Díl 1 Zemní práce						
12	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných, kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2			

plocha pod schodama

Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
13	935112211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových, tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	m			

Díl 1 Zemní práce						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	8	Hradisko
C:	01	Komunikace od škol

14	M_100002T	zábradlí trubkové	m			
-----------	-----------	-------------------	---	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	01 -0002	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II., Bučovice
R:	1000009/1	Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II. dodatek č.2
C:	9	Dodatek č. 2
C:	8	Hradisko
C:	02	Úpravy povrchů "nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody"

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
2	583802110	krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80	m			

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	28324544R	obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 115,0 mm; h = 110,0 mm; barva šedá; profil L	bm			
4	460620021RT1	Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku	m			

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	05568972	D+M Roxor D10 dl. 300mm	kus			

1370/2*3

6	00554455	Montáž ocelových pásnic	m			
---	----------	-------------------------	---	--	--	--

náhrada kamenného obrubníku

698

672

7	055477	Pásnice ocelová 100x5x1000mm s kotevními oky	m			
---	--------	--	---	--	--	--

náhrada kamenného obrubníku

698

672

8	130900030RAB	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz do 5 000 m, uložení, na skládku	m3			
---	--------------	---	----	--	--	--