

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20200423

Zakázka: **Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)**KSO: 824
Místo: ŽST HnojníkCC-CZ:
Datum: 26.05.2020Zadavatel:
Správa železnic, státní organizaceIČ:
DIČ:Uchazeč:
SIGNALBAU a.s.IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UHS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuji: í popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupisu prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200423

Zakázka: **Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)**Místo: **ŽST Hnojník**

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		0,00	0,00	
01	Technologická část	0,00	0,00	PRO
02	Stavební část	0,00	0,00	STA
03	VON	0,00	0,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)

Objekt:
01 - Technologická částKSO: 824
Místo: ŽST HnojníkCG-CZ:
Datum: 26.05.2020Zadavatel:
Správa železnic, státní organizaceIČ:
DIČ:Uchazeč:
SIGNALBAU a.s.IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)

Objekt:
01 - Technologická část

Místo: ŽST Hnojník

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)

Objekt:
01 - Technologická část

Místo: ŽST Hnojník

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		OST	Ostatní				0,00	
1	K	1310010001-R	Zřízení startovací jámy místa pro zafukování, přířuknutí optického kabelu nebo MT ve volném hloubení ryh nebo jam na železničním spodku IV. třídy.	kus	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
2	K	5915005040	Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložisti	m3	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
	vv		2*1jámy pro výstražníky		2,000	0,00		
	vv		4*2*pačky RD		8,000	0,00		
	vv		Součet		10,000	0,00		
3	K	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
4	K	1320010021-R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	K	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
6	K	1320010051-R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
7	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu,	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020

8	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
9	K	7590525233	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu.	m	20,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
10	M	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	20,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
11	K	7590525466	Montáž spojky rovně pro plastové kabely parové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění.	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
12	M	7590541429	Spojky metalických kabelů pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-48 žil TCEKE, TCEKFT, TCEKT, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytiky a	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
13	K	7590555102	Montáž rovných pro kabely TCEKE, TCEKFT, TCEKT, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytiky a	kus	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
14	K	7590555104	Montáž rovných pro kabely TCEKE, TCEKFT, TCEKT, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytiky a	kus	20,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
15	K	7590555090	Montáž rovných pro kabely TCEKE, TCEKFT, TCEKT, TCEKEZE, TCEKEY do 6 P 1,0 a 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu,	kus	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
16	K	7590555112	Montáž rovných pro kabely TCEKE, TCEKFT, TCEKT, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytiky a	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
17	K	7590555116	Montáž rovných pro kabely TCEKE, TCEKFT, TCEKT, TCEKEZE, TCEKEY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytiky a	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
18	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
19	M	7594300084	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
20	K	7590535080	Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01	kus	20,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
21	M	7594300018	Montáž bleskojistek	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
22	M	7594300018	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
23	K	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
24	M	7594300108	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka ištění SIC006 GS01	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
25	K	7594305050	Montáž součástí počítače náprav ACS 2000 bloku čítače	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
26	M	7594300078	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
27	M	7594300653	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, žlutý, délka 1,5 m	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
28	M	7594300641	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, červený, délka 0,5 m	kus	7,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
29	M	7594300642	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, červený, délka 1 m	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
30	M	7594300644	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, červený, délka 2 m	kus	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
31	K	7594305075	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
32	M	7594300104	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skřínka BGT06 šíře 126TE	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
33	K	7594307070	Demontáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
34	K	7594305070	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
35	K	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
36	M	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola BSR 180 (5 m kabel)	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
37	M	7592010142	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprérová ochr. hadice 4,8 m	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
38	M	7592010152	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprérové ochr.hadice	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
39	M	7592010162	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Stahovací páska hadice BSR	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
40	K	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolínicové čelisti SK 140	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
41	M	7592010168	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
42	K	7594305045	Montáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	38,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
43	M	7592010172	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Připevňovací čep BBK pro upevňovací soupravu	pár	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
44	M	7592010260	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zkušební přípravek BSR SB	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
45	M	7592010131	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Box pro nastavení a údržbu	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
46	K	7594307030	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro BSR	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
47	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemi podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
48	M	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
49	M	7592010186	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Přepětová ochrana EPO	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
50	K	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
51	M	7593310430	Konstrukční díly Panel svorkovnicový (CV725959001)	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020

51	K	7590617040	Demontáž tlačítka nebo světelné buňky z kolejevé desky nebo pultu za provozu	kus	25,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
52	K	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítačů, zvonku, relé, R, C do kolejevé desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začástení otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvážení vodičů do formy	kus	12,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
53	M	7590610180	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupolehové vratné (CV720769001)	kus	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
54	M	7590610020	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková (CV720409002)	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
55	M	7590610370	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Stínítko rydé (HM032172040010)	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
56	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
57	M	7592810920	Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNZ 34 2620:2002: SZZ 1, 2. nebo	komp let	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
58	K	7594105015	Vrtání kolejnic všech souprav elektrickou vrtačkou	kus	107,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
59	K	7594105330	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m - příčné nebo podélné propojení kolejnic příčných kolejí a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; připravení lanového propojení na pražce nebo	kus	46,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
60	M	7594110190	Montážní tržníky Lanové propojení s kolíkovým ukončením LA1 1xFe9/120 norma 703029002 (HM0404223990041)	kus	46,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
61	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivků z dřevěných pražců	kus	32,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
62	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivků z betonových pražců	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
63	K	7594207080	Demontáž kolejevé skříně TJA, TJAP	kus	28,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
64	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	350,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
65	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	140,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
66	K	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
67	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	41,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
68	M	7593330040	Výměnné díly Relé NMS 1-2000 (HM0404221990407)	kus	25,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
69	K	7590155042	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí pro návěstidla, výstražníky a přejezd	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
70	K	7590155044	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché bez uzemnění	kus	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
71	K	7590617070	Demontáž označovacího štítku z kolejevé desky nebo pultu za provozu	kus	9,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
72	K	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejevé desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začástení otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvážení vodičů do	kus	21,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
73	M	7590610290	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Destička (CV720970016)	kus	21,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
74	K	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku - vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	80,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
75	K	7593317320	Demontáž translátoru	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
76	K	7593315320	Montáž translátoru	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
77	K	7593337160	Demontáž souboru KAV, FID, ASE	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
78	K	7592307010	Demontáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
79	K	7593107012	Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-P96	kus	2,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
80	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící železnici	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
81	K	7591505020	Prohánění přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící železnici	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
82	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrou jednotkou je kus železničního přejezdu	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
83	K	7591505022	Prohánění přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící železnici	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
84	K	7591505032	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící železnici	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
85	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzorů počítačového bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání kontrola indikace	kus	19,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
86	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače naprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	11,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
87	K	7598095155	Regulování a nastavení automatického přejezdového zařízení bez závěr - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směřování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skřínky indikací a ovládací	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
88	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejevého relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím vlakového klíče při současné činnosti	kus	12,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
89	K	7598095390	Připrava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)

Objekt: **02 - Stavební část**KSO: 824
Místo: ŽST Hnojník

CG-CZ: Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

IČ: DIČ:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)

Objekt: **02 - Stavební část**

Místo: ŽST Hnojník

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)

Objekt: **02 - Stavební část**

Místo: ŽST Hnojník

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

1	K	460620032	Uprava terénu vycištění stěrkového lože při křížení kabelů pod dosavadní kolejí včetně zpětného uložení, urovnání a zhutnění za vyloučení provozu	m3	50,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)
 Objekt: **03 - VON**

KSO: 824
 Místo: ZST Hnojník

CG-CZ: Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

IČ: DIČ:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
 DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)
 Objekt: **03 - VON**

Místo: ZST Hnojník

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hnojník(FINAL)
 Objekt: **03 - VON**

Místo: ZST Hnojník

Datum: 26.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
2	K	022102001	Geodetické práce Geodetické práce elektrického zařízení	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
4	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
5	K	023131011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
6	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
8	K	031101031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8.5 hod. do 25	%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020
9	K	033121001		%	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 817551

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bec3f060-f1e5-4f4b-a6ce-8b83939a1ee6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2020 11:02:02



3b6a5b9b-701c-459e-b759-33cc4481f9f4