

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 37-72

SMLOUVA O DÍLO o č. 37-72 (dále jen Smlouva)

uzavřená dle § 1724-§1788, § 2586-§2602 zákona č .89/2012 Sb. občanský
zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: : **Mateřská škola Uherské Hradiště příspěvková organizace**
Sídlo: Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště
Identifikační číslo: 709 93 360
Zastoupen: Bc Ilona Močičková, ředitelka
Kontaktní osoby: ve věcech smluvních Bc Ilona Močičková
Telefon: 572 540 110 / 777 611 676
msuh@uhedu.cz

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: **PaPP, spol. s r.o.**
Sídlo: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608
Bankovní ústav: 
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Milan Vaďura, jednatel
telefon 777 756 080 e-mail pappuh@pappuh.cz
Osoba oprávněná **jednat** ve věcech technických Jan lazarik, vedoucí střediska VODO-
TOPO
telefon 777 756 087 e-mail lararik@pappuh.cz

dále jen **zhotovitel**

1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilosti k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

2. Zhotovitel je **právnickou/ fyzickou** osobou, existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by omezovaly či bránily plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLA Pod svahy“.
2. Místo stavby: Budova mateřské školy, 28.říjn a 1006, Uherské Hradiště
3. Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby, květen 2020,
Zhotovitel: ing.Slavomil Tureček ,IČ 449 58 803.Zádveřice 227
4. Autorský dozor: ing.Tureček
5. Technický dozor objednatele:
6. Stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Janků
Tel: 777 756 092, E-mail: janku@pappuh.cz
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost bez vad nedodělků. ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace, zejména v rozsahu dle projektové dokumentace a v souladu s položkovým rozpočtem (oceněný výkaz výměr).
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
9. **Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních prací na opravě sociálního zařízení dle výše uvedené projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.**
10. Zhotovitel je s předmětnou zadávací dokumentací detailně seznámen.
11. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým zkušenostem a kvalifikaci mohl nebo měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu tohoto díla.
12. Zhotovitel k převjímacímu řízení předloží potřebné platné doklady (atesty, certifikáty, osvědčení o jakosti k použitým materiálům, zprávy o revizi plynového zařízení, doklad o uložení sutí atd.) v jednom vyhotovení a dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních.
13. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení díla a vztahující se k tomuto dílu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny
 - a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací. 15. 06. 2020
 - b. termín zahájení díla: 15. 06. 2020
 - c. termín dokončení a předání díla: 15. 08. 2020
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli. Veškeré práce na díle je nutné provádět dle projektové dokumentace a za dodržení předpisů BOZ a zákona č.309/2006 Sb. - částka 96/2006, nařízení vlády č.591/2006 Sb. - částka 188/2006, norem vyhlášek a předpisů platných ve stavebnictví.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh.

IV. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **802 946 Kč včetně DPH.** (slovy osmsetdvatisícdevětsetčtyřicetšest korun českých)
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v prvním odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
DPH 21 % ze základu 663 592 Kč ve výši 139 354 Kč,
3. Celková cena díla uvedená v odst. 1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho cenové nabídce. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelům zhotoviteli.
4. Cena díla uvedená v odst. 1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění díla, tj. zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství.
5. Pokud se ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek položkového rozpočtu Zhotovitele.
6. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude uhrazena fakturou na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem .
3. Zhotovitel předloží Objednateli Soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Soupis provedených prací oboustranně podepsaný. Bez tohoto Soupisu je faktura neplatná.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého se pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
6. Zhotovitel vystaví faktury až do výše max. 90% z celkové sjednané ceny.
7. Na zbývající část ceny vystaví Zhotovitel fakturu po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
9. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.
10. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době, která činí **60 měsíců na stavební práce**
2. Na dodávky stavebních poskytne zhotovitel záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.
7. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

VIII. Technický dozor

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

X. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatel písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
4. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatel se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatel.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje objednatel písemně vyzvat 7 dní předem.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitel řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků včetně předání dokladové části (atesty, doklady o shodě, doklady od uložení odpadního materiálu, dokumentace skutečného provedení).
3. Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného díla.
4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a. popis předávaného díla,
 - b. zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c. požadované doklady (atesty, certifikáty atp),
 - d. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - e. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - f. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - g. výsledek přejímacího řízení,
 - h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodloužení zhotovitel:
 - a. s termínem dokončení díla,
 - b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
 - c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
 - d. s odstraněním vad uplatněných objednatel v záruční době podle článku VII smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty při prodloužení zhotovitel podle odstavce a), b), c) a d) činí
500 Kč/kalendářní den.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů. Výše úroku z prodlení při prodlení Objednatele činí **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana povinně písemnou formou. Vyúčtování musí obsahovat ustanovení Smlouvy, které opravňuje vyúčtovat smluvní pokutu nebo úrok z prodlení a dále způsob výpočtu.
5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má že s vyúčtováním souhlasí.
6. V případě nesouhlasu povinné strany uvede tato písemně oprávněné straně své důvody, pro které vyúčtování neuznává.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotřen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na ně se smluvní pokuta vztahuje.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatel.

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díle je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 894-2991 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatel.

XV. Řešení sporů

1. Veškeré spory vztahující se k plnění díla dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení smírnou cestou, požádají o stanoviska Rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být fyzická nebo právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (např. nezávislý znalec, znalecký ústav atd.).

3. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem (soud určený podle sídla Objednatele).

4. Ve věcech Smlouvy ani zadávací dokumentaci výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- b. bezdůvodně přeruší provedení díla,
- c. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
- d. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a uveřejněním smlouvy na registru smluv.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

2. V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky.

4. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.


5. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu **10 let**. Tuto povinnost musí zhotovitel zajistit i u svých subdodavatelů.

Po tuto dobu 10–ti let je zhotovitel povinen umožnit zástupcům příslušného finančního úřadu a dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.) a zákona o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb.) provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení a to v požadovaném rozsahu.

6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje, vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

Příloha: Položkový rozpočet prací a dodávek



V Uherském Hradišti dne 9.6.2020
za objednatele
Bc Ilona Močičková
ředitelka školy



V Uherském Hradišti dne 9.6.2020
za zhotovitele
Milan Vaňura
jednatel společnosti

z.č. 37-72

Slepý rozpočet stavby

Datum: 02.06.2020

Stavba : D5094

MS Pod Svahy, ul.28.října č.1006, Uherské Hradiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : PaPP, spol. s r.o.
Za Trať 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO : 00207608

DIČ : CZ00207608

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		663 592,00
DPH	21 %		139 354,00
Cena celkem za stavbu			802 946

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	802 947	0	663 592	139 354	100,0
Celkem za stavbu	802 947	0	663 592	139 354	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 2.np- stavební práce,ZTi,závěsné WC	399 016	0	329 765	69 251	49,7
01	02 1.np - stavební práce,ZTi,závěsné WC	403 931	0	333 827	70 104	50,3
Celkem za stavbu		802 947	0	663 592	139 354	100,0



Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	2,5	15 822	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	7,1	44 647	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1,9	11 962	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	3,4	0	21 143	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	5,6	0	34 792	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	15,3	0	96 026	0	0	0
725 Zařizovací předměty	24,0	0	150 016	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	7,8	0	48 731	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	1,6	0	10 176	0	0	0
781 Obklady keramické	18,3	0	114 808	0	0	0
784 Malby	1,3	0	8 112	0	0	0
799 Hodinové zúčtovací sazba	5,1	0	32 070	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2,1	13 164	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,3	7 960	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,7	16 602	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	110 156	515 874	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	12 521
Provoz investora	6 260
Kompletační činnost (IČD)	18 781
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	37 562

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	2.np- stavební práce,ZTI,závěsné W	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
D5094		MŠ Pod Svahy,ul.28.října č.1006,Uherské Hradiště	Náklady na m.]	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	52 608	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	258 492	Oborová přírážka	0
R M	práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M	dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	311 099		Zařízení staveniště	6 222
			Provoz investora	3 111
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	9 333
ZRN+HZS	311 099		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	329 765		Ostatní náklady celkem	18 666
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		329 765 Kč	
DPH	21,0 %		69 251 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			399 016 Kč	

Poznámka :

Stavba :	D5094 MŠ Pod Svahy, ul. 28. října č. 1006, Uherské Hradiště	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	2.np- stavební práce, ZTI, závěsné WC	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 911	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	22 324	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 241	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 508	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 731	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 572	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	17 951	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	48 013	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	75 008	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 366	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	5 088	0	0	0
781 Obklady keramické	0	57 404	0	0	0
784 Malby	0	4 056	0	0	0
799 Hodinové zúčtovací sazba	0	16 035	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 893	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 608	258 492	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		2,0	311 099	6 222
Provoz investora		1,0	311 099	3 111
Kompletační činnost (ICD)		3,0	311 099	9 333
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				18 666

Slepý rozpočet

Stavba :		D5094 MŠ Pod Svahy, ul. 28. října č. 1006, Uherské Hrad		Rozpočet: 1		
Objekt :		01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np		2.np- stavební práce, ZTI, závěsné WC		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255020R00	Příčky z tvámic Ytong tl. 5 cm	m2	6,40	543,00	3 475,20
2	342255024R00	Příčky z tvámic Ytong tl. 10 cm	m2	0,84	730,00	613,20
3	342255028R00	Příčky z tvámic Ytong tl. 20 cm	m2	2,16	971,00	2 097,36
4	348121122R00	Osazení překladu dl. 250 cm	kus	2,00	408,50	817,00
5	01	Tresk, nosný překlad lehčený RZP-LP 14x14x250 cm	ks	2,00	454,00	908,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 910,76
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,00	397,00	3 176,00
7	612421331R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	25,00	193,50	4 837,50
8	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	18,00	323,50	5 823,00
9	612423521R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	9,00	943,00	8 487,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				22 323,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 18/20 (B 20)	m3	1,20	3 700,00	4 440,00
11	631315711R00	Zabetonování děr po odpadech WC	ks	5,00	160,20	801,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 241,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 30 cm	m2	5,30	108,00	572,40
13	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	20,00	42,50	850,00
14	978059521R00	Odsekání vnitřní dlažby	m2	3,00	178,00	534,00
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	32,00	111,00	3 552,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 508,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,87	1 995,00	3 730,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 730,65
Díl: 711		Izolace proti vodě				
17	711212002RT3	Hydroizolační povlak nátěr nebo stěrka tl. 2 mm	m2	20,00	494,00	9 880,00
18	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	98,80	7,00	691,60
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 571,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	5,00	160,00	800,00
20	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 HT-litina	kus	1,00	677,00	677,00
21	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75	kus	1,00	338,50	338,50
22	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	7,00	12,00	84,00
23	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	237,50	712,50
24	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	260,50	1 042,00
25	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	341,00	682,00
26	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	7,00	832,00	5 824,00
27	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	86,00	430,00
28	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	128,00	640,00
29	721220802R00	Demontáž podl. vpusti	kus	1,00	172,50	172,50
30	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	16,00	31,70	507,20
31	02	Vrtání děr Dn 100 ve stropu pro odpad WC	ks	5,00	912,00	4 560,00
32	03	Sekání rozvodů kanalizace	m	5,00	231,00	1 155,00
33	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	176,25	1,85	326,06
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				17 950,76
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
34	722130801R00	Demontáž potrubí vodovodních DN 25	m	32,00	67,00	2 144,00
35	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	6,00	340,00	2 040,00
36	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	2,00	442,50	885,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D5094 MŠ Pod Svahy, ul.28.října č.1006, Uherské Hrad	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	2.np- stavební práce, ZTI, závěsné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 s čedič.vláknem	m	24,00	242,00	5 808,00
38	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 s čedič.vláknem	m	8,00	287,50	2 300,00
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00	224,50	2 694,00
40	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	10,00	40,56	405,60
41	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	162,50	162,50
42	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 1	kus	2,00	27,90	55,80
43	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	32,00	44,70	1 430,40
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	32,00	32,30	1 033,60
45	01	Demontáž směš.ventilu	ks	1,00	171,50	171,50
46	02	Termoskopický směš.ventil Rada 222 DK	ks	1,00	22 047,00	22 047,00
47	02a	Dvířka plastová 30/30 cm vč.montáže do niky	ks	1,00	288,50	288,50
48	03	Montáž ventilu Rada	ks	1,00	134,50	134,50
49	04	Izolace potrubí Mirelon Pro Dn 20/9 mm	m	18,00	16,10	289,80
50	05	Izolace potrubí Mirelon Pro Dn 20/13 mm	m	6,00	25,40	152,40
51	06	Izolace potrubí Mirelon Pro Dn 25/13 mm	m	8,00	28,20	225,60
52	07	Montáž izolace potrubí	m	32,00	45,00	1 440,00
53	08	Sekání rozvodů vody	m	32,00	116,00	3 712,00
54	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	474,20	1,25	592,75
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				48 012,95
Díl:	725	Zařizovací předměty				
55	725110814R00	Demontáž klozetů volně stojících	soubor	5,00	180,00	900,00
56	725130811R00	Demontáž WC nádrže	soubor	5,00	288,00	1 440,00
57	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	148,00	740,00
58	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00	84,10	504,60
59	01	WC závěsné Jika Lyra Plus 823382	ks	5,00	1 786,20	8 931,00
60	02	Sedátko plast Jika Lyra Plus 893384 897037	ks	5,00	549,90	2 749,50
61	03	Závěsný prvek pro zazdění do zdi,kombifix Geberit	ks	5,00	3 963,70	19 818,50
62	03b	Souprava pro tlumení hluku	ks	5,00	120,00	600,00
63	05	Tlačítko bílé	ks	5,00	1 022,45	5 112,25
64	06	Montáž splach.nádržky	ks	5,00	953,00	4 765,00
65	07	Montáž klozetových mís volně stojících	ks	5,00	774,00	3 870,00
66	08	Umyvadlo Jika Lyra Plus 500x410 mm	ks	5,00	992,29	4 961,45
67	09	Sifon umývadlový pr.32 mm s převleč.maticí 5/4"	ks	5,00	360,63	1 803,15
68	10	Výpusť umývadlová click/clack 5/4" celokov	ks	5,00	265,20	1 326,00
69	11	Výtokový ventil Kludi Standart 304050515 - 1/2"	ks	5,00	665,40	3 327,00
70	12	Rohový ventil 1/2"	ks	5,00	120,00	600,00
71	13	Montáž umyvadel	ks	5,00	838,00	4 190,00
72	14	Montáž výtokových ventilů	ks	5,00	95,10	475,50
73	15	Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2'	ks	5,00	100,00	500,00
74	16	Podl.vpusť HL 80.1R- Dn 50	ks	1,00	1 223,20	1 223,20
75	17	Sprch.baterie páková nást.	ks	1,00	956,80	956,80
76	18	Sprchový set	ks	1,00	1 009,97	1 009,97
77	19	Montáž podl.vpusti	ks	1,00	90,00	90,00
78	20	Montáž baterie sprch.vč.sprch.setu	kpl	1,00	397,00	397,00
79	21	Zrcadlo vel. 2800 x400 mm	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
80	22	Montáž zrcadla - vsazení do obkladu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
81	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	747,91	0,28	216,89
Celkem za		725 Zařizovací předměty				75 007,81
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
82	771574301R00	Zařezání dlažby	m	30,00	120,00	3 600,00
83	771575101R00	Montáž podlah keram..rezné hladké, tmel, vč.spárování a tmelení	m2	20,00	533,00	10 660,00
84	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	20,00	33,00	660,00

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		D5094 MŠ Pod Svahy, ul.28.října č.1006, Uherské Hrad	Rozpočet: 1			
Objekt :		01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	2.np- stavební práce, ZTI, závěsné WC			
85	597-771	Dodávka dlažeb dle výběru	m2	24,00	325,00	7 800,00
86	771-9	Doprava dlažeb	%	0,12	7 800,00	936,00
87	998771202R00	Přesun hmot pro obklady	%	236,56	3,00	709,68
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				24 365,68
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
88	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	20,00	201,00	4 020,00
89	777553219R00	Příplatek za další 1 mm, samonivel. hmota	m2	20,00	50,50	1 010,00
90	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické	%	50,30	1,15	57,85
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				5 087,85
Díl: 781		Obklady keramické				
91	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	50,00	145,00	7 250,00
92	781411111U00	Mtž obklad pórovina, lepidlo -22ks/m2	m2	38,18	598,00	22 831,64
93	781419194U00	Přípl obklad pórov nerovný povrch	m2	19,00	234,00	4 446,00
94	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	38,18	33,00	1 259,94
95	781497114R00	Lišta plastová dekorativní do plochy	m	35,00	78,00	2 730,00
96	597781	Obklad dle výběru zákazníka 7,79 x 1,6 = 12,47 m ² 3,75 x 0,8 = 3,0 m ² 5,97 x 1,2 = 7,16 m ² 3,98 x 1,2 = 4,78 m ² 1,1 x 0,25 = 0,28 m ² 1,55 x 0,9 = 1,40 m ² 5,35 x 1,6 = 8,56 0,15 x 3,5 = 0,525	m2	45,82	325,00	14 891,50
97	781-1	Doprava obkladaček	%	0,12	14 892,00	1 787,04
98	998771202R00	Přesun hmot pro obklady	%	551,96	4,00	2 207,84
Celkem za		781 Obklady keramické				57 403,96
Díl: 784		Malby				
99	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	48,00	25,00	1 200,00
100	784195622R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	48,00	59,50	2 856,00
Celkem za		784 Malby				4 056,00
Díl: 799		Hodinové zúčtovací sazba				
101	01	Nepředvídané práce při stavebních pracích	hod	20,00	300,00	6 000,00
102	02	Demontáž a znovumontáž stáv.vnitř.dřevěných dveří vč.zárubně	kpl	1,00	1 720,00	1 720,00
103	03	Demontáž a znovumontáž stáv.vnitřního dřevěného okna	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
104	04	Demontáž stáv.vnitřních dveří a okna okna	kpl	1,00	456,00	456,00
105	05	Demontáž a znovumontáž dřevěného obložení otopných těles	ks	3,00	1 219,65	3 658,95
106	06	Uklid a uvedení do původního stavu	kpl	1,00	3 000,14	3 000,14
Celkem za		799 Hodinové zúčtovací sazba				16 035,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
107	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	2,85	1 690,00	4 816,50
108	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,85	227,00	646,95
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,00	15,90	143,10
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,85	317,50	904,88
111	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,00	35,40	212,40
112	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	2,85	10,40	29,64
113	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,85	400,00	1 140,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 893,47

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	1.np - stavební práce,ZTI,závěsné W	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
D5094		MS Pod Svahy,ul.28.října č.1006,Uherské Hradiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	57 549	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	257 383	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	314 931	Zařízení staveniště	6 299
			Provoz investora	3 149
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	9 448
ZRN+HZS		314 931	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		333 827	Ostatní náklady celkem	18 896
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum .		Datum :	
Podpis .	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			333 827 Kč
DPH	21,0 %			70 104 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				403 931 Kč

Poznámka :

Stavba :	D5094 MŠ Pod Svahy, ul. 28. října č. 1006, Uherské Hradiště	Rozpočet :	2
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np		1.np - stavební práce, ZTI, závěsné WC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 911	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	22 324	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 721	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 656	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 229	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 572	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	16 842	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	48 013	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	75 008	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 366	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	5 088	0	0	0
781 Obklady keramické	0	57 404	0	0	0
784 Malby	0	4 056	0	0	0
799 Hodinové zúčtovací sazba	0	16 035	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 708	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 549	257 383	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		2,0	314 931	6 299
Provoz investora		1,0	314 931	3 149
Kompletační činnost (IČD)		3,0	314 931	9 448
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				18 896

Slepý rozpočet

Stavba :	D5094 MŠ Pod Svahy, ul. 28. října č. 1006, Uherské Hrad	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	1.np - stavební práce, ZTI, závěsné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255020R00	Příčky z tvámic Ytong tl. 5 cm	m2	6,40	543,00	3 475,20
2	342255024R00	Příčky z tvámic Ytong tl. 10 cm	m2	0,84	730,00	613,20
3	342255028R00	Příčky z tvámic Ytong tl. 20 cm	m2	2,16	971,00	2 097,36
4	348121122R00	Osazení překladu dl. 250 cm	kus	2,00	408,50	817,00
5	01	Tresk, nosný překlad lehčený RZP-LP 14x14x250 cm	ks	2,00	454,00	908,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				7 910,76
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,00	397,00	3 176,00
7	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	25,00	193,50	4 837,50
8	612421626R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	18,00	323,50	5 823,00
9	612423521R00	Omítky rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	9,00	943,00	8 487,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				22 323,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,60	3 700,00	5 920,00
11	631315711R00	Zabetonování děr po odpadech WC	ks	5,00	160,20	801,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 721,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 30 cm	m2	5,30	108,00	572,40
13	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,50	4 295,00	2 147,50
14	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	20,00	42,50	850,00
15	978059521R00	Odsekání vnitřní dlažby	m2	3,00	178,00	534,00
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	32,00	111,00	3 552,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7 655,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,12	1 995,00	4 228,40
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 229,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711212002RT3	Hydroizolační povlak nátěr nebo stěrka tl. 2 mm	m2	20,00	494,00	9 880,00
19	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	98,80	7,00	691,60
Celkem za		711 Izolace proti vodě				10 571,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721140802R00	Demontáž potrubí lištinového DN 100	m	5,00	160,00	800,00
21	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 HT-lišina	kus	1,00	677,00	677,00
22	721170863R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75	kus	1,00	338,50	338,50
23	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	7,00	12,00	84,00
24	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	237,50	712,50
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	260,50	1 042,00
26	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	341,00	682,00
27	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	5,00	645,00	3 225,00
28	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,00	755,00	1 510,00
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	86,00	430,00
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	128,00	640,00
31	721220802R00	Demontáž podl.vpustí	kus	1,00	172,50	172,50
32	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	16,00	31,70	507,20
33	02	Vrtání děr Dn 100 ve stropu pro odpad WC	ks	5,00	912,00	4 560,00
34	03	Sekání rozvodů kanalizace	m	5,00	231,00	1 155,00
35	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	165,36	1,85	305,91
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				16 841,61
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
36	722130801R00	Demontáž potrubí vodovodních DN 25	m	32,00	67,00	2 144,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D5094 MS Pod Svahy, ul.28.října č.1006, Uherské Hrad	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	1.np - stavební práce, ZTI, závěsné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	6,00	340,00	2 040,00
38	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	2,00	442,50	885,00
39	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 s čedič.vláknem	m	24,00	242,00	5 808,00
40	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 s čedič.vláknem	m	8,00	287,50	2 300,00
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00	224,50	2 694,00
42	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	10,00	40,56	405,60
43	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	162,50	162,50
44	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 1	kus	2,00	27,90	55,80
45	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	32,00	44,70	1 430,40
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	32,00	32,30	1 033,60
47	01	Demontáž směš.ventilu	ks	1,00	171,50	171,50
48	02	Termoskopický směš.ventil Rada 222 DK	ks	1,00	22 047,00	22 047,00
49	02a	Dvířka plastová 30/30 cm vč.montáže do niky	ks	1,00	288,50	288,50
50	03	Montáž ventilu Rada	ks	1,00	134,50	134,50
51	04	Izolace potrubí Mirelon Pro Dn 20/9 mm	m	18,00	16,10	289,80
52	05	Izolace potrubí Mirelon Pro Dn 20/13 mm	m	6,00	25,40	152,40
53	06	Izolace potrubí Mirelon Pro Dn 25/13 mm	m	8,00	28,20	225,60
54	07	Montáž izolace potrubí	m	32,00	45,00	1 440,00
55	08	Sekání rozvodů vody	m	32,00	116,00	3 712,00
56	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	474,20	1,25	592,75
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				48 012,95
Díl:	725	Zařizovací předměty				
57	725110814R00	Demontáž klozetů volně stojících	soubor	5,00	180,00	900,00
58	725130811R00	Demontáž WC nádrže	soubor	5,00	288,00	1 440,00
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	148,00	740,00
60	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00	84,10	504,60
61	01	WC závěsné Jika Lyra Plus 823382	ks	5,00	1 786,20	8 931,00
62	02	Sedátko Jika Lyra Plus 893384 897037	ks	5,00	549,90	2 749,50
63	03	Závěsný prvek pro zazdění do zdi,kombifix Geberit	ks	5,00	3 963,70	19 818,50
64	03b	Souprava pro tlumení hluku	ks	5,00	120,00	600,00
65	05	Tlačítko bílé	ks	5,00	1 022,45	5 112,25
66	06	Montáž splach.nádržky	ks	5,00	953,00	4 765,00
67	07	Montáž klozetových mís volně stojících	ks	5,00	774,00	3 870,00
68	08	Umývadlo Jika Lyra Plus 500x410 mm	ks	5,00	992,29	4 961,45
69	09	Sifon umývadlový pr.32 mm s přepleč.maticí 5/4"	ks	5,00	360,63	1 803,15
70	10	Výpusť umývadlová click/clack 5/4" celokov	ks	5,00	265,20	1 326,00
71	11	Výtokový ventil Kludi Standart 304050515 - 1/2"	ks	5,00	665,40	3 327,00
72	12	Rohový ventil 1/2"	ks	5,00	120,00	600,00
73	13	Montáž umyvadel	ks	5,00	838,00	4 190,00
74	14	Montáž výtokových ventilů	ks	5,00	95,10	475,50
75	15	Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	5,00	100,00	500,00
76	16	Podl.vpusť HL 80.1R- Dn 50	ks	1,00	1 223,20	1 223,20
77	17	Sprch.baterie páková nást.	ks	1,00	956,80	956,80
78	18	Sprchový set	ks	1,00	1 009,97	1 009,97
79	19	Montáž podl.vpusť	ks	1,00	90,00	90,00
80	20	Montáž baterie sprch.vč.sprch.setu	kpl	1,00	397,00	397,00
81	21	Zrcadlo vel. 2800 x400 mm	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
82	22	Montáž zrcadla - vsazení do obkladu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
83	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	747,91	0,29	216,89
Celkem za		725 Zařizovací předměty				75 007,81
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
84	771574301R00	Zařezání dlažby	m	30,00	120,00	3 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D5094 MŠ Pod Svahy, ul. 28. října č. 1006, Uherské Hrad	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení 1.-2.np	1.np - stavební práce, ZTI, závěsné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	771575101R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. spárování a tmelení	m2	20,00	533,00	10 660,00
86	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	20,00	33,00	660,00
87	597-771	Dodávka dlažeb dle výběru	m2	24,00	325,00	7 800,00
88	771-9	Doprava dlažeb	%	0,12	7 600,00	936,00
89	998771202R00	Přesun hmot pro obklady	%	236,56	3,00	709,68
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						24 365,68
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
90	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	20,00	201,00	4 020,00
91	777553219R00	Příplatek za další 1 mm, samonivel. hmota	m2	20,00	50,50	1 010,00
92	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické	%	50,30	1,15	57,85
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 087,85
Díl: 781		Obklady keramické				
93	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	50,00	145,00	7 250,00
94	781411111U00	Mtž obklad pórovina, lepidlo -22ks/m2	m2	38,18	598,00	22 831,64
95	781419194U00	Přípl obklad pórov nerovný povrch	m2	19,00	234,00	4 446,00
96	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	38,18	33,00	1 259,94
97	781497114R00	Lišta plastová dekorativní do plochy	m	35,00	78,00	2 730,00
98	597781	Obklad dle výběru zákazníka 7,79 x 1,6 = 12,47 m2 3,75 x 0,8 = 3,0 m2 5,97 x 1,2 = 7,16 m2 3,98 x 1,2 = 4,78 m2 1,1 x 0,25 = 0,28 m2 1,55 x 0,9 = 1,40 m2 5,35 x 1,6 = 8,56 0,15 x 3,5 = 0,525	m2	45,82	325,00	14 891,50
99	781-1	Doprava obkladaček	%	0,12	14 892,00	1 787,04
100	998771202R00	Přesun hmot pro obklady	%	551,96	4,00	2 207,84
Celkem za 781 Obklady keramické						57 403,96
Díl: 784		Malby				
101	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	48,00	25,00	1 200,00
102	784195622R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	48,00	59,50	2 856,00
Celkem za 784 Malby						4 056,00
Díl: 799		Hodinové zúčtovací sazba				
103	01	Nepředvídané práce při stavebních pracích	hod	20,00	300,00	6 000,00
104	02	Demontáž a znovumontáž stáv.vnitř.dřevěných dveří vč.zárubně	kpl	1,00	1 720,00	1 720,00
105	03	Demontáž a znovumontáž stáv.vnitřního dřevěného okna	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
106	04	Demontáž stáv.vnitřních dveří a okna okna	kpl	1,00	456,00	456,00
107	05	Demontáž a znovumontáž dřevěného obložení otopných těles	ks	3,00	1 219,65	3 658,95
108	06	Uklid a uvedení do původního stavu	kpl	1,00	3 000,14	3 000,14
Celkem za 799 Hodinové zúčtovací sazba						16 035,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
109	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	3,20	1 690,00	5 408,00
110	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,20	227,00	726,40
111	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,00	15,90	143,10
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,85	317,50	904,88
113	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,00	35,40	212,40
114	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,20	10,40	33,28
115	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,20	400,00	1 280,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 708,06