

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. evidenční číslo smlouvy objednatele: 23351/20 evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 3/2020

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých tímto dodatkem smlouvy na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava chodníku ulice Alešova v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných tímto dodatkem smlouvy předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 26.5.2020, která se považuje za nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu. Rozsah prací se dodatkem rozšiřuje o 27bm chodníku.


3. Cena díla :

3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne 26.5.2020 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **Kč 507401,-bez DPH, 613955,-Kč vč. 21% DPH.**

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Turnově dne: 27.5.2020

- 5. 06. 2020
V Turnově dne:2020



Položkový rozpočet cenové nabídky stavby

Datum:

Stavba : 3173

Turnov - Opravy komunikací a chodníků

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.
Sobotecká 2055
511 01 Turnov

IČO : 25260260
DIČ : CZ25260260

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	507 401,00
DPH	21 %	106 554,00
Cena celkem za stavbu		613 955


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
06 Chodník - ul. Alešova - pravá strana	613 955	0	507 401	106 554	100,0
Celkem za stavbu	613 955	0	507 401	106 554	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
06	3173/06 Chodník - ul. Alešova - pravá strana	613 955	0	507 401	106 554	100,0
	Celkem za stavbu	613 955	0	507 401	106 554	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3173/06	Chodník - ul. Alešova - pravá strana	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
06	Chodník - ul. Alešova - pravá strana		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3173	Turnov - Opravy komunikací a chodníků		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby		
	HSV celkem	502 901	Zařízení staveniště	1 500
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 000
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	1 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	502 901		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	502 901		
	ZRN+ost.náklady+HZS	507 401	Ostatní náklady celkem	4 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		507 401 Kč
DPH		21,0 %		106 554 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				613 955 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/06
Objekt :	06 Chodník - ul. Alešova - levá strana	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3,STROJNĚ povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo	m3	64,32	295,00	18 974,40
2	162601102RRX	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele Pravá strana - II.část:(178,50-36,00-4,00*5)*1,50*0,20 4,00*5*1,50*0,30	m3	64,32 36,75 9,00	350,00	22 512,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	64,32	15,00	964,80
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním na předepsanou únosnost projektem	m2	282,00	45,00	12 690,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Pravá strana - II.část:(178,50-36,00-4,00*5)*1,50*0,20 4,00*5*1,50*0,30 (178,50-36,00)*0,30*0,10	m3	64,32 36,75 9,00 4,28	350,00	22 512,00
6	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	80,00	102,00	8 160,00
	Celkem za	1 Zemní práce				85 813,20
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	160,00	45,00	7 200,00
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém vjezdy	m2	75,40	75,50	5 692,70
9	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	45,40	95,00	4 313,00

		pod obrubníkem				
10	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm pás 0,3m podél obrub	m2	31,20	250,00	7 800,00
11	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých pro opětovné použití	m	104,00	102,00	10 608,00
12	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	75,40	250,00	18 850,00
13	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (šterky, asfalt, beton)	t	55,00	260,00	14 300,00
14	979990112R01	Poplatek za skládku suti (šterky, asfalt, beton)	t	55,00	210,00	11 550,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				80 313,70
Díl:	5	Komunikace				
15	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm chodník	m2	213,70 150,00	145,00	30 986,50
16	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm vjezdy	m2	75,40 65,00	242,00	18 246,80
17	566903111RR2	Vyspravení podkladu kam.hrubě drceným - ručně	t	8,01 8,01	1 595,00	12 771,32
18	572952112RR2	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm - ručně	m2	31,20	693,00	21 621,60
19	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm (původní kostky + nové kostky) vjezdy	m2	75,40	485,00	36 569,00
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	213,70	265,00	56 630,50
21	599142111R00	Úprava zálivky spár hloubky do 4 cmm	m	132,00	90,00	11 880,00
22	58380129	obrubník žulový,doplnění náhrada za stávající betonové	m	28,00	30,00	840,00
23	59245303	Dlažba BEST BEATON přírodní skladba 20x16,5x6	m2	213,70	213,00	45 518,10
	Celkem za	5 Komunikace				235 063,82
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
24	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 (původní očištěné obrubníky+25m z Vesecka))	m	132,00	415,00	54 780,00
25	919731122R00	začištění styčné spáry před pokládkou ABS	m	128,00	65,00	8 320,00
26	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	128,00	90,00	11 520,00

		Pravá strana - II.část:178,50-36,00				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				74 620,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	258,00	105,00	27 090,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 090,00

502 900,72

* pol. 22 dodání obrubníků ze skládky Vesecko, pouze vytřídění a doprava

V Turnově dne 26.5.2020

