

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 115-Vy-03/2020

Tichá říčka 0,900 – 1,025 ř. km

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

HC PROGRESS, s.r.o.

IČO: 288 91 848

DIČ: CZ288 91 848

zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 151427

sídlo: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov

zastoupený: Licií Kotelenskou, jednatelka

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2181982339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Znění dodatku:

Po očištění a rozměření jednotlivých úseků určených k opravě pat a ploch zdiva byl jednoznačně určen rozsah oprav. Rovněž bylo nutné v úsecích oprav pat zdiva provést úpravu dna ze stávajících kamenů pro zajištění větší stability úseků a snížení podélného spádu. V úseku levobřežní zdi pod velkým mostem v délce 20 m nedošlo k vyspravení zdiva v plném rozsahu. Důvodem je přetížení zdiva navázkou z kamenů, nepředvídatelné poruchy konstrukce uvnitř zdiva způsobené přetížením. Při rozebrání cca 7,7 m v tomto úseku zhlaví koruny je zřejmá degradace zdiva, jejíž opravou dle PD by zhotovitel nemohl zajistit záruku. Dle dohody s panem Keyřem (vlastníkem sousedního pozemku s navázkou) budou případné náklady nutné k nápravě při zhoršení technického stavu dotčeného úseku zdiva řešeny s ním - zápis v SD.

Výše uvedenými skutečnostmi vznikly méně práce v celkové hodnotě 77.885,10,- Kč a více práce v celkové hodnotě 37.260,13,- Kč. Podrobný rozsah méně a více prací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1.

Ve smyslu výše uvedeného dohodou smluvních stran upravuje znění **čl. III, odstavec 1 takto:**

- 1) Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 207.993,91,- Kč bez DPH, slovy dvě stě sedm tisíc devět set devadesát tři korun českých a devadesát jedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, snižena o méně práce a navýšena o více práce dle tohoto Dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být provedena pouze dodatkem k této smlouvě.

Ostatní ustanovení SOD č. 115-Vy/03/2020, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové:

Za objednatele: 11.6.2020



.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

V Liberci: 9.6.2020

Za zhotovitele:



.....
HCPROGRESS, s.r.o.
Lucie Kotelenská - jednatelka

Příloha:

Položkové rozpočty méně práce a více práce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tichá říčka 0,900-1,025 ř. km (Karlovy)

Objekt: Změna č. 1 – méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: HČ PROGRESS, s.r.o.

Místo: Josefův Důl

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				77 885,10
1			Zemní práce				9 264,15
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 43,25*0,3*0,6 Součet	m3	7,785	1 190,00	9 264,15
					7,785		
					7,785		
3			Svislé a kompletní konstrukce				39 158,55
5	K	321212115	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 výplňového 43,25*0,3*0,6 Součet	m3	7,785	5 030,00	39 158,55
					7,785		
					7,785		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 566,80
7	K	628635512	Výplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním 24,4 Součet	m2	24,400	597,00	14 566,80
					24,400		
					24,400		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 538,80
8	K	938903114	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádřovém 24,4 Součet	m2	24,400	227,00	5 538,80
					24,400		
					24,400		
997			Přesun sutě				6 636,80
3	K	R-003	Odvoz vybouraných hmot na skládku do 15 km včetně poplatku za skládku 24,496 - 16,2 Součet	t	8,296	800,00	6 636,80
					8,296		
					8,296		
998			Přesun hmot				2 720,00
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály 10 Součet	t	10,000	272,00	2 720,00
					10,000		
					10,000		
Celkem							77 885,10

t



14,7915

19,098863

2,233332

1,762412

37,886107



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tichá říčka 0,900-1,025 ř. km (Karlův)

Objekt: Změna č. 1 – vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: HC PROGRESS, s.r.o.

Místo: Josefův Důl

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 37 260,13

1 Zemní práce 8 629,90

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty	m3	1,836	1 190,00	2 184,84
			10,2*0,3*0,6		1,836		
			Součet		1,836		

t

3,4884

N1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho	m3	18,800	342,82	6 445,06
			(125*1,67)*0,3*0,3		18,800		
			Součet		18,800		

35,72

2 Zakládání 10 904,39

N2	K	274315412	Základové pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	3,294	3 310,38	10 904,39
			36,6*0,3*0,3		3,294		
			Součet		3,294		

8,0811373

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 235,08

5	K	321212115	Oprava zdíva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 výplňového	m3	1,836	5 030,00	9 235,08
			10,2*0,3*0,6		1,836		
			Součet		1,836		

4,9150087

4 Vodorovné konstrukce 4 410,76

N3	R	R-004	Záhaz z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg – bez kamene	m3	18,800	234,61	4 410,76
			(125*1,67)*0,3*0,3		18,800		
			Součet		18,800		

40,120704

998 Přesun hmot 4 080,00

9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	15,000	272,00	4 080,00
			15		15,000		
			Součet		15,000		

56,60525

Celkem

37 260,13

