



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2019 na akci „Obnova místní komunikace ul. Žižkova, Krnov“

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
zastoupené:
oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová., pověřená vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

dále jen objednatel

2. BERKASTAV s.r.o.

Se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
IČO: Osobní údaje
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení: Osobní údaje
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Osobní údaje
Telefon, e-mail:

dále jen zhotovitel

II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 19. 12. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Obnova místní komunikace ul. Žižkova, Krnov“.

III.

Vzniklé práce nad rámec smlouvy o dílo a neprovedené práce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu přiloženého v příloze č. 1. Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo a neprovedené práce byly odsouhlasené technickým dozorem stavby a zástupcem objednatele.

Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo upravují čl. IV. **Cena díla**, bod 1. takto:

1)	Cena díla dle SOD bez DPH	9.194.099,85 Kč
	Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	2.030.417,49 Kč
	Cena díla (SOD + dodatek č. 1.)	11.224.517,34 Kč

	DPH 21 %	6 909 349,00 Kč
	Cena díla včetně DPH	13.581.665,98 Kč

Změnový list č. 1. tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.


Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1804/194/20/17020 ze dne 1.6.2020

V Krnově dne 17.6.2020

Osobní údaje

.....
za objednatele
Ing. Tomáš Hradil
starosta města Krnova



17.6.2020

Osobní údaje

.....
za zhotovitele
Dominik Berka
jednatel společnosti

Změnový list č. 1

podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zpracovatel změnového listu: Zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 1
Obnova místní komunikace ulice Žižkova, Krnov

Název změny závazku ze smlouvy: 1. MNP č. 1 – neprovedené práce
2. VCP č. 1 k datu 6. 5. 2020 – práce nad rámec SOD
3. Vícepráce chránička u budovy Městské policie (MP)
4. Vícepráce - uložení nebezpečného odpadu dle PAU

Datum:

Název smlouvy: SOD ze dne 19. 12. 2019

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o., Osobní údaje

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny
 - 2.1 Popis změny
 - 2.2 Skutečnost na stavbě
 - 2.3 Nově navržené řešení
3. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – není přiloženo
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy:

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Obnova místní komunikace ulice Žižkova, Krnov** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 nebo 6 zákona, a to podle odborného posouzení provedených změn.

2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu:

2.1. MNP č. 1 – Neprovedené práce s ohledem na skutkový stav zjištěný v průběhu provádění díla:

2.1.a. Skutečnost na stavbě a popis změny:

Odpčet poplatku za skládku nebo recyklační dvůr s oprávněním – byly provedeny zkoušky na přítomnost dehtu ve frézované vrstvě asfaltu (tzv. PAU). Na základě zkoušek byl frézovaný materiál vyhodnocen jako třída ZAS-T4, dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, z těchto důvodů je proto nutné takto zařazený frézovaný materiál odvézt na skládku nebezpečného odpadu. Krytové vrstvy z asfaltu byly vyfrézovány a odvezeny na skládku nebezpečného odpadu a uloženy dle platné právní úpravy. Původní uložení a odvoz na skládku odpadu je definován jako neprovedená práce.

2.1.b. Nově navržené řešení:

Z důvodů popsaných v bodě 2.1.a. je nutno upravit výkaz výměr tak, aby odpovídal nově zjištěným skutečnostem - byly odečteny neprovedené práce a dodávky a byly zařazeny nové položky (uložení na skládku). Nové položky jsou obsaženy v rozpočtu pod označením č. 1 MNP č. 1.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Nutnost odvozu frézovaného materiálu zatříděného do skupiny ZAS – T4 na nebezpečnou skládku vznikla až při zahájení stavby. Nutné zkoušky na obsah dehtu byly vyhotoveny až v únoru 2020, a to na základě nové Vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vzhledem k účinnosti nové Vyhlášky, když projektová dokumentace byla vyhotovena před účinností této vyhlášky, nemohla projektová dokumentace zohledňovat informace obsažené v nové vyhlášce o zatřídění do ZAS-T4.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.2. VCP č. 1 k 6.5.2020 – Práce realizované nad rámec objemu prací uvedených v SOD:

2.2.a. Skutečnost na stavbě a popis změny:

Byly provedeny statické a dynamické zatěžovací zkoušky na pláni chodníků a na pláni komunikace. V průběhu provádění díla - vytrhávání silničních obrub byla dále zjištěna nestandardně velká betonová patka, když položky v oceněném položkovém rozpočtu zhotovitele počítaly v souladu s pokyny obsaženými v projektové dokumentaci stavby pouze se standardním rozměrem a zdvojenými obrubami – dvě obruby vedle sebe, kdy druhá obruba byla skryta pod asfaltovým krytem ul. Žižkova. V rámci stavebních prací byla dále pod vrstvami asfaltového krytu objevena skrytá kanalizační šachta. Z těchto důvodů bude proto nutné provedení sanace propadu stávající komunikace, a to betonovou roznášecí deskou z železobetonu - vyztuženého svařovanou sítí KARI. V návaznosti na provedené změny byl chodník u vstupu do domu č. 3 rozšířen o cca 2 m² tak, aby mohl být tento prostor využitý např. pro umístění stojanu na kola.

2.2.b. Nově navržené řešení:

Na základě zkoušek bylo rozhodnuto o sanaci pláně na chodnících v tl. 100 mm s doplněním geomříže. Na pláni komunikace bude provedena sanace pláně v tl. 150 mm - v úseku km 0,433-0,504. Z důvodů zjištěné skryté kanalizační šachty pod vrstvami asfaltového krytu bylo rozhodnuto o výměně poklopu šachty a její výškové úpravě. Bude provedena sanace propadu stávající komunikace betonovou roznášecí deskou z ŽB vyztuženého svařovanou sítí KARI. Na základě požadavku obyvatel domu č.p. 3, bude chodník u vstupu rozšířen tak, aby bylo možno u

toho vchodu umístit stojan na kola. Nové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením č. 2 VCP č. k 6. 5. 2020

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- c) Potřeba sanace pláň pod zpevněnými plochami, bourání nestandardních betonových patek, zdvojených obrub, výměna pokopu šachty, sanace propadu komunikace a rozšíření chodníkové plochy vznikla až v průběhu stavby, a to na základě provedených zátěžových zkoušek v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou dokumentací zohledněna, protože byla zjištěna až v průběhu plnění předmětu smlouvy.
- d) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.3. Vícepráce – zhotovení chráničky u budovy Městské policie (dále též jen jako MP)

2.3.a. Skutečnost na stavbě a popis změny

Na základě požadavků Objednatele bude do chodníku podél ul. Žižkova umístěna chránička na kabel NN, vedoucí k budově městské policie.

2.3.b. Nově navržené řešení:

Umístění chráničky na kabel NN vedoucí k budově MP je na základě předpokládané změny nadzemního vedení NN do podzemního vedení. Nové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením č. 3 – Vícepráce chránička u budovy MP

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

- a) hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

2.4. Vícepráce uložení nebezpečného odpadu dle PAU

2.4.a. Skutečnost na stavbě a popis změny

Ve frézované vrstvě asfaltu (tzv. PAU) byly provedeny zkoušky na přítomnost dehtu. Na základě výsledků zkoušek byl frézovaný materiál vyhodnocen jako třída ZAS-T4, dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, je nutné takto zařazený frézovaný materiál odvézt na skládku nebezpečného odpadu. S ohledem na uvedené zjištění byly krytové vrstvy z asfaltu vyfrézovány a odvezeny na skládku nebezpečného odpadu, resp. uloženy podle platné legislativy.

2.4.b. Nově navržené řešení:

Nutnost odvozu frézovaného materiálu zatříděného do skupiny ZAS – T4 na nebezpečnou skládku vznikla až při zahájení stavby. Nutné zkoušky na obsah dehtu byly vyhotoveny až v únoru 2020 na základě nově platné vyhlášky. Vzhledem k platné právní úpravě vztahující se k této části díla, když projektová dokumentace stavby tuto skutečnost ze zřejmých důvodů nemohla obsahovat, protože byla vyhotovena před účinností shora citované vyhlášky, bude nutné tyto práce a dodávky realizovat bezprostředně po jejich zjištění při provádění díla. Nové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením č. 4 - Vícepráce uložení nebezpečného odpadu dle PAU

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Nutnost odvozu frézovaného materiálu zatříděného do skupiny ZAS – T4 na nebezpečnou skládku vznikla až při zahájení stavby. Nutné zkoušky na obsah dehtu byly vyhotoveny až v únoru 2020, a to na základě nové Vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vzhledem k účinnosti nové vyhlášky a dále k tomu, že projektová dokumentace byla vyhotovena před účinností této vyhlášky, nemohla projektová dokumentace zohledňovat informace o zatřídění do ZAS-T4.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3. Finanční plnění:

Méně práce č. 1 – odpočet poplatku za skládku -85.528,04 Kč
 Vícepráce č. 1 zjištěné k datu 6. 5. 2020 631.631,48 Kč
 Vícepráce chránička u budovy městské policie 9.792,21 Kč
 Vícepráce uložení nebezpečného odpadu (dle PAU) 1.474.521,84 Kč

Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH 2.201.473,57 Kč

Vyhodnocení celkově provedených změn dle změnového listu č. 1 (ZL 1) z ceny díla v % 23,94 %
 Doposud provedené změny (dle ZL 1) celkem v % 23,94 %

Z toho provedené změny dle § 222 odst. 4 zákona (v %) 0,10 %

Z toho provedené změny dle § 222 odst. 6 zákona (v %) 23,84 %

4. Podklady k návrhu prováděných změn

- 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
- 4.2 Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet VCP a MNP
- 4.3 Fotodokumentace – není přiložena
- 4.4 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
- 4.5 Stanovisko AD a TDS
- 4.6 Přílohy

Stanovisko AD:	souhlasím	nesouhlasím	Osobní údaje
.....			U
Stanovisko TDS:	souhlasím	nesouhlasím	Osobní údaje
.....			U

5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracování projektové dokumentace stavby nemohl situaci popsanou Změnovým listem č. 1 předpokládat a ani předvídat, když zjištěné skutečnosti nastaly až po vyhotovení předmětné projektové dokumentace. Zhotovitel v době zpracování své nabídky do předmětné veřejné zakázky rovněž nemohl zjištěné skutečnosti předpokládat, když tyto byly zjištěny až v průběhu provádění díla, resp. bezprostředně poté, co byly uplatněny jako vícepráce ze strany Objednatele.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Navrhované změny mají přímou souvislost na plynulost a průběh provádění prací z hlediska provázanosti prací a bezprostředně s nimi souvisí.

<p>Za Zhotovitele: Datum: 27.5.2020</p> <p style="text-align: center;">Osobní údaje</p> <p style="text-align: center;">U</p>	<p>Za Objednatele: Datum: 27.05.2020</p> <p style="text-align: center;">Osobní údaje</p> <p style="text-align: center;">U</p>
---	--

19, Brno 602 00
38

Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací k 6.5.2020	
---	--

Název stavby: "Obnova místní komunikace ul. Žižkova, Krnov"


Místo stavby : Krnov ul. Žižkova

Zhotovitel: Berkastav s.r.o., Nádražní 955/11, 79201 Bruntál

Objednavatel: Město Krnov - se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Rozpočtové náklady - název rozpočtu	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH 21% v Kč
MNP č.1	-85 528,04	-17 960,89	-103 488,93
VCP č.1 k 6.5.2020	631 631,48	132 642,61	764 274,09
Vícepráce chránička u budovy MP	9 792,21	2 056,36	11 848,57
Cena celkem víceprací a méněprací	555 895,65	116 738,08	672 633,73
Vícepráce uložení nebezpečného odpadu dle PAU	1 474 521,84	309 649,59	1 784 171,43
Cena celkem víceprací a méněprací a uložení odpadu dle PAU	2 030 417,49	426 387,67	2 456 805,16



Za zhotovitele
BERKASTAV s.r.o. , Patrik Berka, jednatel spol
 Osobní údaje
07.05.2020

Méněpráce č. 1

Stavba

PG042019

Obnova místní komunikace ul. Žižková, Krnov

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Oceněno podle
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

MÉNĚPRÁCE

číslo a název rozpočtu:

Komunikace

2		014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBO NA RECYKLAČNÍ DVŮR S OPRAVNĚNÍM	T	1 073,160			
				<i>viz. položka č. 113728:447, 15*2,4=1 073,160 [G], dle výsledků zkoušek PAU</i>					

SOD

Obchodní tajemství

číslo a název rozpočtu:

Ostatní

63		184E2		PŘESAŽOVÁNÍ STROMU	KUS	5,000			
----	--	-------	--	--------------------	-----	-------	--	--	--

SOD

Celkem méněpráce

- 85 528,04

Vícepráce č. 1

Stavba

PG042019

Obnova místní komunikace ul. Žižková, Krnov

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Oceněno podle
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

VICEPRÁCE

číslo a název rozpočtu:

Sanace chodníku v km 0,300 - 0,425

57		57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY <i>131x2m sanace chodníku</i>	M2	262,000			SOD
2		564831111RT2		Podklad ze šlěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm <i>(131m x 2m) sanace chodníku úsek I- pravá strana od kříž.</i>	m2	262,000			RTS
2		113328		ODSTRAN PÓDKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO <i>(131m x 2mx0,1m) sanace chodníku úsek I- pravá strana od kříž</i>	M3	26,200			SOD
15		014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>viz položka č. 113328:26,2*2,4</i>	T	62,880			SOD

číslo a název rozpočtu:

Sanace chodníku v km 0,200 - 0,300, pravá strana

57		57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY <i>105x2,2m sanace chodník, pravá strana</i>	M2	231,000			SOD
2		564831111RT2		Podklad ze šlěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm <i>105x2,2m sanace chodník, pravá strana</i>	M2	231,000			RTS
2		113328		ODSTRAN PÓDKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO <i>105x2,2m sanace chodník, pravá strana</i>	M3	23,100			SOD
5		18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. I <i>5*2,4</i>	M2	231,000			SOD
15		014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>viz položka č. 113328:23,1*2,4</i>	T	55,440			SOD

Obchodní tajemství

číslo a název rozpočtu:

Přeložení obrubníku před domem čp. 1 a 3 (kabel Cetin)

3		113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	60,000			SOD
4		917862111R00		Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 12/15 <i>bez obrubníku</i>	M	60,000			RTS
5		979024441R00		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	M	60,000			RTS

číslo a název rozpočtu:

Prodloužení chodníku v km 0,425 - 0,430, pravá strana

1		113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM <i>5*2,4*0,05m</i>	M3	0,262			SOD
2		113328		ODSTRAN PÓDKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO <i>5*2,4*0,3m</i>	M3	3,600			SOD
3		113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	10,000			SOD

4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA 10*0,1*0,25*2,4*15=9	tkm	9,000	SOD
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 5*2,4	M2	12,000	SOD
2	564831111RT2		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5*2,2	M2	11,000	RTS
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	11,000	SOD
57	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	11,000	SOD
9	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	SOD
12	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,000	SOD

číslo a název rozpočtu: Odstranění nestandardně velké patky silniční obruby v km 0,300 - 0,505 pravá strana

3	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého 205*0,3*0,3m=18,45m3	M3	18,450	RTS
4	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 18,45*2,4	T	44,280	RTS
5	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	44,280	RTS
6	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 44,28*19km	T	841,32	RTS
15	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,280	SOD

Obchodní tajemství

číslo a název rozpočtu: Odstranění nestandardně velké patky silniční obruby v km 0,300 - 0,505 levá strana+záliv

3	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého 214*0,3*0,3m=19,26m3	M3	19,260	RTS
4	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 19,26*2,4	T	46,224	RTS
5	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	46,224	RTS
6	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 46,224*19	T	878,256	RTS
15	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	46,224	SOD

číslo a název rozpočtu: Španec chodníku v km 0,100 - 0,174, levá strana

1	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 74x1,9m	M2	140,600	SOD
2	564831111RT2		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	M2	140,600	RTS
3	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 140,6*0,1	M3	14,060	SOD
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	140,600	SOD
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU 14,06*2,4	T	33,744	SOD

číslo a název rozpočtu:

Sanace chodníku v km 0,006 - 0,174, pravá strana

1	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 180x1,9m	M2	342,000
2	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	M2	342,000
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 342*0,1	M3	34,200
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	342,000
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 14,06*2,4	T	82,080

SOD
RTS
SOD
SOD
SOD

číslo a název rozpočtu:

Sanace chodníku v km 0,050 - 0,100, levá strana

1	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 50x1,9m	M2	95,000
2	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	M2	95,000
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 95*0,1	M3	9,500
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	95,000
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 9,5*2,4	T	22,800

SOD
RTS
SOD
SOD
SOD

číslo a název rozpočtu:

Rozšíření chodníku u domu č.p. 3

1	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	11,500
2	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	M	11,500
3	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	M	11,500
4	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 11,5*0,4*0,3m	M3	1,380
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 1,38*2,4	T	3,312
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 11,5*0,4m	M2	4,600
7	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,600

Obchodní tajemství

SOD
RTS
RTS
SOD
SOD
SOD
SOD

číslo a název rozpočtu:

Nový kanalizační poklop

1	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu 600 x 600	M	1,000
---	--------------	---	---	-------

RTS

číslo a název rozpočtu:

Stání pro kola u domu č.p. 27

7	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,600
12	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	4,000

SOD
SOD

2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1,8*2*2*0,3	M3	2,376
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 1,8*2*2	M2	7,200
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	7,200
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 2,37*2,4	T	5,702

SOD
SOD
SOD
SOD

číslo a název rozpočtu: **Sance zemní pláně ve sta. 0,433-0,504**

1	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO $((50*7,7)+(21*5,7)+(8*4,35))*0,15$	M3	80,925
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I $(50*7,7)+(21*5,7)+(8*4,35)$	M2	539,500
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU 80,925*2,4	T	194,220
4	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	539,500

SOD
SOD
SOD
SOD

číslo a název rozpočtu: **Úlice Hájkova - zdvojený obrubník**

3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM pravá strana 44 + levá strana 48	M	92,000
4	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA odvoz obrub na vzdálenost 20 km (příplatek za dalších 15 km nad 5 km) $92*0,1*0,25*2,4*15=$	tkm	82,800
15	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU $92*0,1*0,25*2,4$	T	5,520

Obchodní tajemství

SOD
SOD
SOD
SOD

číslo a název rozpočtu: **Odstranění nestandardně velké patky silniční obruby v km 0,180 - 0,290 levá strana**

3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého $110*0,3*0,3m=9,9m^3$	M3	9,900
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 9,9*2,4	T	23,760
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	23,760
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km $23,76*19km$	T	451,44
15	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,760

RTS
RTS
RTS
RTS
SOD

číslo a název rozpočtu: **Dodlážďení vjezdu**

1	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 2*3,22m	M	6,440
2	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM $3,22*4,4=14,168m^2$	M2	14,168

SOD
SOD

číslo a název rozpočtu: **Sance propadliny v podkladu komunikace**

3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,500
---	--------	---	----	-------

SOD

			<i>1x1x0,5</i>			
4	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBO NA RECYKLAČNÍ DVŮR S OPRÁVNĚNÍM	M3	0,500	
5	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2,000	
			<i>1x1x(2x0,15)m</i>			
6	273321321R00		Železobeton základových desek C 20/25	M3	0,200	
			<i>1x1x0,2m</i>			
7	31316660R		Sit' svařovaná Kari KH 30 3 x 2 m rohož	KUS	0,167	
			1m2 = 1/6			

Celkem vícepráce

631 631,48

Obchodní tajemství

	SOD
	SOD
	RTS
	RTS

Vícepráce chránička u budovy Městské Policie

Stavba

PG042019

Obnova místní komunikace ul. Žižková, Krnov

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

číslo a název rozpočtu:

Výkop pro chráničku u budovy MP

3		113201111R00		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	M	4,000		
4		917862111R00		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	M	4,000		
5		979024441R00		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	M	4,000		
6		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>0,6*0,9*2,5m</i>	M3	1,350		
7		961044111R00		Bourání základů z betonu prostého <i>patka obruby 4*0,4*0,4m=0,64m3</i> <i>prostup chráničky 0,15*0,15*0,3=0,007</i>	M3	0,647		
8		161101501R00		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční <i>0,647*2,4</i>	T	1,553		
9		979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	1,553		
10		979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>1,553*19km</i>	T	29,503		
11		230191017R00		Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	M	5,215		
12		174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	M3	1,350		
13		979990103R00		Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	T	1,553		

Obchodní tajemství

Celkem vícepráce

9 792,21

Vícepráce - uložení nebezpečného odpadu dle výsledku PAU

Stavba PG042019 Obnova místní komunikace ul. Žižková, Krnov

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Oceněno podle
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

VÍCEPRÁCE

číslo a název rozpočtu:

Komunikace

2	2016 OTSK	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBO NA RECYKLAČNÍ DVŮR S OPRAVNĚNÍM	T	1 073,160			
				<i>viz. položka č. 113728: 447,15*2,4=1 073,160 [G], dle výsledků zkoušek PAU</i>					
				<i>včetně přesunu na skládku</i>					

SOD

Obchodní tajemství

Celkem vícepráce

1 474 521,84