

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P20020

Stavba: Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KOSTKA JH s.r.o.

IČ: 63908701
DIČ: CZ 63908701

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Josef Kostka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	1 221 981,48
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 221 981,48	256 616,11
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 478 597,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20020

Stavba: Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 221 981,48

1 478 597,59

001	CE 02-10-05-019 Garáže - Oprava skladu	425 658,76	515 047,10
002	CE 02-10-05-019 Garáže - oprava skladu - tech. zhodnocení	32 763,42	39 643,74
003	CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy	461 716,41	558 676,86
004	CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy - tech. zhodnocení	33 027,17	39 962,88
005	CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střešního prostoru	259 056,77	313 458,69
006	CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střeš. prostoru tech. zhodnocení	9 758,95	11 808,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

001 - CE 02-10-05-019 Garáže - Oprava skladu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

425 658,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	425 658,76	21,00%	89 388,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

515 047,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

001 - CE 02-10-05-019 Garáže - Oprava skladu

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

425 658,76

HSV - Práce a dodávky HSV

189 735,94

1 - Zemní práce	687,32
5 - Komunikace pozemní	2 352,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 172,03
8 - Trubní vedení	2 252,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 756,15
997 - Přesun sutě	21 355,64
998 - Přesun hmot	14 160,27

PSV - Práce a dodávky PSV

235 922,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 779,53
712 - Povlakové krytiny	52 621,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 805,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 336,61
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 979,66
764 - Konstrukce klempířské	22 824,09
765 - Krytina skládaná	1 812,33
766 - Konstrukce truhlářské	50 528,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 809,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 424,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

001 - CE 02-10-05-019 Garáže - Oprava skladu

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

425 658,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

189 735,94

D 1

Zemní práce

687,32

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně (okapový chodník)	m2	3,500
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (podklad okap. chodníku)	m3	0,500
3	K	121112011	Sejmutí omítky tl. vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění (zemní práce - okapový chodník, výměna gajgru)	m3	0,300
4	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 (úprava terénu po zhotovení okap. chodníku)	m2	3,500
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (úprava terénu po zhotovení okap. chodníku a gajgru)	m2	3,500
6	M	00572410	osivo směs travní parková (úprava terénu po zhotovení okap. chodníku)	kg	0,500

D 5

Komunikace pozemní

7	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 70 mm se zhutněním (podklad okapov. chodníku)	m2	3,500
8	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva (30 mm) vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 (okapový chodník)	m2	3,500
9	M	59245320	dlažba betonová 40x40x4,5 cm přírodní (okapový chodník)	m2	3,500

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	M	31316008	siť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm (bet. podlaha skladů)	m2	36,000
11	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (přeštukování kompl. stropů skladů)	m2	42,500
12	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% (oškrábání, penetrace, vyrovnaní tmelem/vyhlazení jemným štukem, omítky a strop v kotelně)	m2	13,000
13	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (penetrace a oprava lokálních nerovností po oškrábání omítek, sklady)	m2	10,000
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (vč. otvorů ve zdi)	m2	1,750
15	K	612142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (stropy skladů)	m2	42,500
16	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (srovnání stropu před přetažením šterkou, sklady)	m2	20,000
17	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (přeštukování stěn, sklady)	m2	91,500
18	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (oprava fasády v místě KZS vč. po osazení vchod. dveří, podhled římsy)	m2	8,000
19	K	621385105	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 4,0m2 na podhledech (oprava fasády v místě KZS vč. po osazení vchod. dveří, podhled římsy)	kus	4,000
20	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem (zapravení po osazení vch. dveří)	m	11,500
21	K	622222011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm (zapravení po osazení vch. dveří)	m	11,500
22	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm (zapravení po osazení vch. dveří)	m2	1,000
23	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	11,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (bet. podlaha)	m3	3,400		
25	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 (lokální oprava bet. ploch exteriéru)	m3	0,500		
26	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,900		
27	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný (podklad střešní krytiny)	m2	58,000		
28	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou(zařizovací předmět, topení, nábytek, hrana linkrustv atd.)	m2	50,000		
29	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2	50,000		
D 8 Trubní vedení							
30	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 (vč. demontáže stávajícího - výměna napojení z ocelu na stáv. potrubí)	m	0,500		
31	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	0,500		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
32	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 (podklad střešní PVC folie)	m2	64,000		
33	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	3,000		
34	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	15,000		
35	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	3,000		
36	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, dveří, radiátorů, osvětl. těles, zařizovacích předmětů atd. všech dotčených místností)	m2	50,000		
37	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,400		
38	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 (podklad střešní krytiny vč. případného vsazeného latování)	m2	58,000		
39	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm (bet. podlaha)	m3	3,400		
40	K	968082017	Vybourání rámu oken (dveří) s křídly, dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 (2 ks vchod. dveří)	m2	6,400		
41	K	974029143	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 100 mm (pro přístrojové krabičky)	m	0,500		
42	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm (vč. proražení otvorů ve zdi. pro el. vodiče)	m	25,000		
43	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm (lokální oprava bet. ploch exteriér)	m	5,000		
44	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % (sklady)	m2	42,500		
45	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % (sklady)	m2	91,500		
46	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100% (podhled římsy)	m2	4,000		
D 997 Přesun sutě							
47	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	21,928		
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,640		
49	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	21,028		
D 998 Přesun hmot							
50	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	20,233		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
51	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	42,500		
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (hydroizolace podlahy - zhotovení vanv včetně následného ořezání po betonáži)	m2	42,500		
53	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	48,875		
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,207		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny	52 621,81			
55	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm (systémové řešení dle výrobce, napojení na stávající zdivo vedlejší budovy, vnitřní kouty atik, např. VioPlanvl).	m	24,500		
56	K	712363357	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm (kompletní systémové řešení dle výrobce, např. VioPlanvl).	m	17,500		
57	K	712998111	Pochůzí plochy plochých střeš z folie PVC tl. 1,5 mm (mechanicky kotvená jednovrstvá hydroizolace střešy stabilizovaná proti UV záření, včetně řešení detailů ukončení - okapnice, detailů napojení na zeď příslušného objektu, detailů atik, včetně řešení přesunu hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	m2	64,000		
58	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,078		
59	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
60	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem (do bet. lože, včetně demontáže stávajícího)	kus	1,000		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
61	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm vč. přísluž. (se zachováním funkčnosti)	kus	3,000		
62	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	3,000		
63	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem (3 radiátory)	m2	4,150		
64	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000		
65	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles (3 radiátory)	m2	4,150		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
66	K	741112061R01	Demontáž do suti a montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová (bez zachování funkčnosti)	kus	4,000		
67	M	34571512	krabice přístrojová instalační do 500 V	kus	4,000		
68	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	25,000		
69	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	27,500		
70	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji (zapojení zásuvka - spínač - rozvodnice)	kus	32,000		
71	K	741213811R01	Demontáž kabelu silového průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	m	25,000		
72	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000		
73	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni (vč. demontáže stáv.)	kus	2,000		
74	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	2,000		
75	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000		
76	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000		
77	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000		
78	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	2,000		
79	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bezzachování funkčnosti 2P+PE	kus	2,000		
80	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (zpětná montáž svítidla vč. zapojení)	kus	2,000		
81	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového se zachováním funkčnosti (včetně el. odpojení pro opravu a nátěr omítek)	kus	2,000		
82	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus	1,000		
83	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	25,000		
84	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,006		
D 764			Konstrukce klempířské				
85	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330/120	kus	1,000		
86	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti (včetně podkladu a živичné vrstvy, vč. atik)	m2	64,000		
87	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti (vč. kotlíku)	m	17,800		
88	K	764004861	Demontáž svodu do suti, demontáž objímky svodu	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm (např. Viplanyl)	m	7,000		
90	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab (s povrchovou úpravou - barva laková z výroby, odstín dle výběru.)	kus	1,000		
91	K	764508131	Montáž kruhového svodu (napojení na gajgr)	m	0,500		
92	M	55344799	<i>koleno/svod výtokový tvar V Pz 120mm (napojení na gajgr)</i>	kus	1,000		
93	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm (barva laková z výroby, odstín dle výběru, vč. háků a čel)	m	17,800		
94	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm (barva laková z výroby, odstín dle výběru, vč. objímek, kolen a	m	3,000		
95	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,042		
96	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042		
D 765 Krytina skládaná							
97	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci (vč. demontáže stávající) (krytina přístřešku včetně uzavření komůrk páskou a U-profilem, včetně ukotvení a vyřešení detailu napojení na stáv. omítku)	m2	2,400		
98	M	28318719	<i>deska komůrková PC číra tl 10mm (s vrstvou UV stabilizátoru min. 50 µm, s podílem regranulátu max. 3%, plošná hmotnost materiálu min. 1,7 kg/m2, např. dutinkové polycarbonátové desky AKYVER)</i>	m2	2,500		
D 766 Konstrukce truhlářské							
99	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	2,000		
100	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,000		
101	M	61144160	<i>dveře plastové vchodové dvoukřídlové otevíravé 160x200 cm (vícekomorová kce., asymetrické, plné včetně vyztuženého rámu, nízký hliníkový práh, vč. kování, vložka 3.třídy bezpečnosti se 6 ks klíčů např. FAB - klika - klika - doraz v. proti otlučení zdi)</i>	kus	2,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
102	K	783009401	Bezpečnostní značení na el. rozvaděči (výstražné cedulky)	m2	0,250		
103	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (dvířka el. rozvaděče, konzoly přístřešku)	m2	1,600		
104	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením / odstraňovačem starých nátěrů s obroušením (dvířka el. rozvaděče, konzoly přístřešku)	m2	1,600		
105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (dvířka el. rozvaděče, konzoly přístřešku)	m2	1,600		
106	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí pro kladívkovou vrchní barvu (dvířka el. rozvaděče, konzoly přístřešku)	m2	1,600		
107	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles a potrubí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru (nátěr topenářských trubek)	m2	5,000		
108	K	783624111	Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles a potrubí (nátěr topenářských trubek)	m2	5,000		
109	K	783627117	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles a potrubí (nátěr topenářských trubek)	m2	5,000		
110	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (penetrace podkladu před přeštukováním, veškeré omítky a kompl. stropy skladů)	m2	134,000		
111	K	783823131.	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (penetrace podkladu před nátěrem linkrusty), např. BARLET PENETRACE AKRYL. HLIOBKOVÁ	m2	76,500		
112	K	783823131..	Penetrační akrylátový nátěr hladkých omítek (před výmalbou)	m2	134,000		
113	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek (nátěr ucelené fasády vč. podhledu římsy)	m2	76,000		
114	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek (nátěr ucelené fasády vč. podhledu římsy)	m2	76,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
115	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (veškeré omítky mimo linkrusty a kompl. stropy, sklady, omítky a strop v kotelně)	m2	70,500		
117	K	784660141	Dvojnásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3.80 m (v. 2 m, sklady)	m2	76,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

002 - CE 02-10-05-019 Garáže - oprava skladu - tech. zhodnocení

KSO:

Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 763,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 763,42	21,00%	6 880,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 643,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

002 - CE 02-10-05-019 Garáže - oprava skladu - tech. zhodnocení

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 763,42

PSV - Práce a dodávky PSV

32 763,42

771 - Podlahy z dlaždic

32 763,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

002 - CE 02-10-05-019 Garáže - oprava skladu - tech. zhodnocení

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 763,42

D PSV Práce a dodávky PSV

32 763,42

D 771 Podlahy z dlaždic

32 763,42

1	K	771414113	Montáž soklíků pórovinných rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm (vč. spárování a zednického zapravení)	m	37,500
2	K	771574375	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2 (vč. spárování)	m2	42,500
3	M	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzová úprava, barevná přes 9 do 12 ks/m2 (např. TAURUS)	m2	46,750
4	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu (před pokládkou ker. dlažby)	m2	42,500
5	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů (sokl)	m2	4,000
6	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	128,000
7	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,377

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

003 - CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

461 716,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 716,41	21,00%	96 960,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

558 676,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

003 - CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	461 716,41
HSV - Práce a dodávky HSV	205 878,78
1 - Zemní práce	21 411,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 613,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 375,86
8 - Trubní vedení	5 135,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 682,83
997 - Přesun sutě	6 402,57
998 - Přesun hmot	4 257,95
PSV - Práce a dodávky PSV	240 993,13
741 - Elektroinstalace - silnoproud	119 516,97
751 - Vzduchotechnika	1 937,68
762 - Konstrukce tesařské	3 193,14
767 - Konstrukce zámečnické	2 258,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	111 918,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 167,73
M - Práce a dodávky M	14 844,50
21-M - Elektromontáže	4 436,74
23-M - Montáže potrubí	9 254,72
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 153,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

003 - CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

461 716,41

D HSV Práce a dodávky HSV

205 878,78

D 1 Zemní práce

21 411,40

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů (demontáž z lišt, zabezpečení proti poškození/přetžení po dobu oprav omítek, zpětné osazení do lišt)	m	40,000
2	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů (demontáž z lišt, zabezpečení proti poškození/přetžení po dobu oprav omítek, zpětné osazení do lišt)	m	15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3	K	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček (před betonáží úhelníku mont. jámy)	m2	2,600
4	K	342351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček (po betonáží úhelníku mont. jámy vč. začistění)	m2	2,600
5	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° (zpětné osazení 2 ks plot. dílců vč. přetření svař. spoji a poškozených míst)	m	6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	32,000
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků folií přilepenou lepicí páskou (ochrana nástěnné rozvodné skříně, 2x teplovzdušných ventilátorů Sahara, 4x tlačítek pro ovládání ventilátorů, 2x zásuvek, poj. skříňka malá, 2x čidla pro detekci pluvu - vše obalit a zajistit proti	m2	30,000
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií (ochrana nástěnné rozvodné skříně, 2x teplovzdušných ventilátorů Sahara, 35 bm plyn. potrubí připevněného z boku ke zdi, 2x ventilátorů, 4x tlačítek pro ovládání ventilátorů, 2x	m2	40,000
9	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm (kompletní přeštukování zdíva čel)	m2	32,000
10	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% (oprava VPC omítek po očištění tlak. vodou - zdíva čel)	m2	32,000
125	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (oprava části beton. podlahy - cca 5 cm po obvodu podlahy; oprava mont. jámy, oprava rohu podlahy)	m3	3,500
12	K	631319013	Příplatek k mazanině tl 250 mm za přehlazení povrchu (oprava části beton. podlahy - cca 10 cm po obvodu podlahy; oprava vinglu a vpusti mont. jámy, oprava rohu podlahy)	m3	3,500
13	K	632681113	Vysprávkování betonových podlah/zdí beton-polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 30 mm (oprava hran kolem všech okének z drátoskla)	kus	28,000
14	K	632681115	Vysprávkování betonových podlah/zdí polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 mm (oprava lokálních míst vnitř. zdíva - degrad. beton, obnažená výztuž a pod. např. Sanatop fix)	kus	70,000
15	M	31316008	sít vyztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm (podlaha haly pro opravu mont. jámy)	m2	18,000

D 8 Trubní vedení

16	K	877265261	Montáž dvorní vpusti DN 110 (montážní jáma - osazení včetně napojení na stáv. odpadní potrubí odtoku)	kus	1,000
17	M	56231165	vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou (montážní jáma)	kus	1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	725991811.	Demontáž konzol jednoduchých (vysekání/vyřezání konzol na vnitřní bet. zdi viz. zapravení)	kus	40,000
----	---	------------	--	-----	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	135,000		
20	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	1 350,000		
21	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	135,000		
22	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, vrat, zařizovacích předmětů atd.)	m ²	50,000		
23	K	953942121R01	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání (úhelník obdélníkové mont. jámy, svaření rámu včetně přivařených platí pro kotvení do bet. mazaniny, 12,8 m úhelníku. platle v počtu 25 ks délky 15 cm)	m	16,500		
24	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný 50x50x6mm	t	0,060		
25	M	13010358	ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm (platle na úhelník mont. jámy)	t	0,005		
26	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m ² (montážní jáma - vvbourání vousti)	m ³	0,100		
27	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm (podlaha halv pro opravu mont. jámy a rohu)	m ³	1,700		
28	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m (demontáž 2 ks plot. dílců se zachováním funkčnosti)	m	6,000		
29	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev (úhelník mont. jámy včetně platí pro kotvení do bet. mazaniny)	m	12,800		
30	K	977312114	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm (pro opravu úhelníku mont. jámy, oprava rohu podlahy)	m	34,500		
31	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100% (štuková vrstva vnější fasády)	m ²	32,000		
32	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm (oprava lokálních míst vnitř. zdiva - hran kolem všech okének z drátoskla, degrad. beton, obnažená výtěž apod.)	m ²	14,000		
33	K	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m ² jednotlivě (oprava lokálních míst vnitř. zdiva)	m ²	14,000		
34	K	985131111.	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou (očištění vnějších omítek fasády)	m ²	32,000		
D 997 Přesun sutě							
35	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,571		
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,855		
37	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,274		
D 998 Přesun hmot							
38	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,084		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
39	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	260,000		
40	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	12,000		
41	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá min. 40 x 40 mm	m	115,000		
42	M	34571008R01	lišta elektroinstalační hranatá bílá 100 x 60	m	12,000		
43	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá min. 25 x 20 mm	m	145,000		
44	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm (nástěnná, např. Acedur)	kus	12,000		
45	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm (nástěnná, např. Acedur)	kus	15,000		
46	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm (vč. demontáže stáv.)	kus	27,000		
47	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	272,000		
48	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY) (vč. demontáže stáv.)	m	160,000		
49	M	34111072	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm ² (žlutozelený, hnědý, černý, černý)	m	5,000		
50	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ² (žlutozelený, modrý, hnědý, černý, černý)	m	140,000		
51	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ² (žlutozelený, modrý, hnědý, černý, černý)	m	120,000		
52	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (žlutozelený, červený, modrý)	m	120,000		
53	M	34111030..	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (hnědý, černý, černý)	m	40,000		
54	K	741122221	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	120,000		
56	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	140,000		
57	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000		
58	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	10,000		
59	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		
60	K	741210841	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou do 0,2 m2 (rozváděč)	kus	1,000		
61	M	35713111	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek (s nulovou a ochranou lištou, 3 lištv na upevnění jističů. IP 65)	kus	1,000		
62	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	4,000		
63	M	34536332R01	spínač stiskací nástěnný 35303-10 25 A 400 V AC IP65 (N a PE)	kus	2,000		
64	M	34536332	spínač stiskací nástěnný 15 A AC IP65 (spínač č. 6)	kus	4,000		
65	K	741310412	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	kus	2,000		
66	K	741311833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000		
67	K	741311855	Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	2,000		
68	K	741313101	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	8,000		
69	K	741313112	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+PE 32 A	kus	8,000		
70	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 1pólová (např. praktik s víčkem. IP 65)	kus	8,000		
71	M	35811134	zásuvka nepropustná spojovací 32A 400 V 5pólová (IP 65)	kus	8,000		
72	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	8,000		
73	K	741315865	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE	kus	8,000		
74	K	741320105	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A ve skříni (vč. demontáže stáv.)	kus	5,000		
75	M	35889206	chránič proudový 40A (3-pólový)	kus	1,000		
76	K	741320165	Montáž jističů třípólový nn do 25 A ve skříni (vč. demontáže stáv.)	kus	4,000		
77	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000		
78	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000		
79	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika C 10A	kus	2,000		
80	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika C 25A	kus	2,000		
81	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika C 40A	kus	1,000		
82	K	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříni (vč. demontáže stáv.)	kus	1,000		
83	K	741321013	Montáž proudových chráničů nn do 63 A ve skříni (vč. demontáže stáv.)	kus	1,000		
84	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem (LED světla)	kus	17,000		
85	M	34833206R01	svítidlo průmyslové prachotěsné IP65, 2x LED trubice, délka 1200 mm (např. LED svítidlo ORO-ATLAS-2XTB 120)(včetně trubic LED 1200 mm T8 18 W)	kus	17,000		
86	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	17,000		
87	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus	1,000		
88	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,141		
D		751	Vzduchotechnika				
89	K	751111014	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm (zapojení ventilátoru)	kus	2,000		
90	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm (odpojení ventilátoru se zach. funkčnosti)	kus	2,000		
D		762	Konstrukce tesařské				
91	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi (hoblování a hranění fošen pro zakrytí mont. jámy)	m2	5,800		
92	K	762591130	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů fošními tl do 60 mm volně kladenými (včetně odtranění stáyaiciho. fošny pro zakrytí mont. jámy)	m2	5,800		
93	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m (fošny pro zakrytí mont. jámy)	m3	0,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,160		
D 767			Konstrukce zámečnické				
95	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných (350 x 350 mm)	kus	4,000		
96	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou (350 x 350 mm)	kus	4,000		
97	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	4,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
98	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných (obnova dvojnásobného nátěru 4 ks kov. ochr. úhelníků rohu a vinglu mont. jámy, nátěr velmi odolný, syntetický, samozákladující, šrafování ochr. úh. černožluté, mont. jámy žluté)	m2	3,000		
99	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem (příprava podkladu 4 ks kov. ochr. úhelníků a vinglu mont. jámy)	m2	3,000		
100	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (4x kovové ochranné mříže staveb. otvorů rozměru 900 x 900 mm, dvířka el. rozvaděče r. 300 x 300 mm, plech. stříška el. pilířku r. 200 x 500 mm, 12x platle)	m2	8,000		
101	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním (příprava podkladu 4 ks kov. ochr. úhelníků)	m2	1,500		
102	K	783444201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí (4x kovové ochranné mříže staveb. otvorů rozměru 900 x 900 mm, dvířka el. rozvaděče r. 300 x 300 mm, plech. stříška el. pilířku r. 200 x 500 mm, 12x platle)	m2	8,000		
103	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí (4x kovové ochranné mříže staveb. otvorů rozměru 900 x 900 mm, dvířka el. rozvaděče r. 300 x 300 mm, plech. stříška el. pilířku r. 200 x 500 mm, 12x platle) - 2 vrstvy	m2	16,000		
104	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2 (4x kovové ochranné mříže staveb. otvorů rozměru 900 x 900 mm, dvířka el. rozvaděče r. 300 x 300 mm, plech. stříška el. pilířku r. 200 x 500 mm, 12x platle)	m2	8,000		
105	K	783501203	Okartáčování/oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° (4x kovové ochranné mříže staveb. otvorů rozměru 900 x 900 mm, dvířka el. rozvaděče r. 300 x 300 mm, plech. stříška el. pilířku r. 200 x 500 mm, 12x platle)	m2	8,000		
106	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm (plyn. potrubí)	m	35,000		
107	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm (plyn. potrubí, barva žlutá)	m	35,000		
108	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000		
109	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním, obroušením a očištění omítky (vnitřní zdi mimo zdiva čel)	m2	346,000		
111	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek (penetrace před nátěrem všech vnitřních zdí akrylát. barvou - vč. vnitřního zdiva čel)	m2	378,000		
112	K	783823131..	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek (penetrace podkladu vnější fasády před přeštukováním)	m2	32,000		
113	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek (vnější omítky fasády)	m2	32,000		
114	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (vnitřní zdi komplet, např. BARLET AKRYLÁT V4014)	m2	378,000		
115	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (vnější omítky fasády)	m2	32,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
116	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	220,000		
117	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	262,500		
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
118	K	210070131	Montáž ucpávkových vývodů do průměru 42 mm (vč. demont. stáv.)	kus	10,000		
119	K	210120102	Montáž pojistkových patron nozových (vč. demont. stáv.)	kus	3,000		
120	K	210191510	Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
121	M	35711715	skříň přípojková plastová pro koncové připojení (na zazdění) 3x100A (např. HDS 1K, včetně pojistkových spojek)	kus	1,000			
122	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika qG	kus	3,000			
D	23-M	Montáže potrubí						
123	K	230260014	Funkční odzkoušení teplovodního systému (odzkoušení funkčnosti celého systému vytápění - odzkoušení čidel, zásuvek pro topná tělesa, stop tlačítek. reset tlačítek. funkce samotných těles a celého	kus	1,000			
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
124	K	460270211	Bourání pilířů ze zdiva cihelného skříní výšky do 60 cm a šířky do 90 cm (odpojení pojistek a vybourání pojistkové skříně a příprava stav. otvoru pro osazení nové skříně)	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

004 - CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy - tech. zhodnocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 027,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 027,17	21,00%	6 935,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 962,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt: 004 - CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy - tech. zhodnocení

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12. 6. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 027,17
PSV - Práce a dodávky PSV	33 027,17
764 - Konstrukce klempířské	33 027,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

004 - CE 02-10-05-035 Čajka - Oprava stěn budovy - tech. zhodnocení

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 027,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 027,17

D 764

Konstrukce klempířské

33 027,17

1	K	764311435	Lemování oblych zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 400 mm (plechové lemování na vnitřních spojích prefa dílců po celé délce všech oblouků vč. ukotvení pomocí vrutů/šroubů určených do betonu, barva plechu bílá)	m	180,000		
2	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,387		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

005 - CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střešního prostoru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

259 056,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 056,77	21,00%	54 401,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 458,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

005 - CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střešního prostoru

Místo:

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 056,77

HSV - Práce a dodávky HSV

97 466,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 381,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 794,50
997 - Přesun sutě	6 332,76
998 - Přesun hmot	3 958,08

PSV - Práce a dodávky PSV

161 590,43

712 - Povlakové krytiny	8 748,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 475,84
765 - Krytina skládaná	15 672,52
766 - Konstrukce truhlářské	2 040,00
767 - Konstrukce zámečnické	19 813,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 450,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 647,40
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	8 742,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

005 - CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střešního prostoru

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 259 056,77

D HSV Práce a dodávky HSV 97 466,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 381,00

1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropu v rozsahu plochy do 10% (oškrábání, broušení nesoudržného podkladu, penetrace, vyrovnaní tmelem/vyhlazení jemným štukem, přebroušení; ambulance, ošetřovna, chodba, čekárna, WC muži a ženy, prostor stř. vý.	m2	570,000
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (oškrábání, broušení nesoudržného podkladu, penetrace, vyrovnaní tmelem/vyhlazení jemným štukem, přebroušení; ambulance, ošetřovna, chodba, čekárna, WC muži a ženy, prostor stř. vý.	m2	200,000
3	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně (omítky prostupu střešní konstrukcí do výlezu)	m2	5,000

4	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m (pojízdňého)	sada	2,000
5	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití (pojízdňého)	sada	12,000
6	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m (pojízdňého)	sada	2,000
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, dveří, garýží, radiátorů, osvětl. těles, zařizovacích předmětů atd. všech dotčených místností)	m2	80,000
8	K	976034211	Vybourání cihelných obrub zdíva šachet průřezu do 0,03 m2 (ubourání podezdívky rámu výlezu na ploch. střechu vč. začistění)	m	3,500
9	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % (otlučení omítek prostupu střešní konstrukcí do výlezu)	m2	5,000

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,467
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,335
12	K	997013812	Poplatek za odvoz a uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry (kód odpadu 170 802) a na bázi plastických hmot (kód odpadu 170 203)	t	4,491

13	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,041
----	---	-----------	---	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

14	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší řš (oplechování na přechodu atiky a výlezu, systémové řešení dle výrobce, příprava na napojení na PVC svař. krovinu, např. Vinplanvl)	m2	1,000
15	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí (oplechování stř. výlezu u atiky)	m	1,000
16	K	712998111	Pochozí plochy plochých střech z folie PVC tl. 1,5 mm (mech. kotvená jednovrstvá hydroizolace střechy stabilizovaná proti UV záření, včetně řešení detailů ukončení - napojení na stř. výlez a atiku, kompletní systémové řešení dle výrobce) (vč. odstranění s	m2	8,000
17	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty			2 475,84	
18	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
19	K	725821325	vodovodní baterie pákova s otáčivým kulatým ústím a ramínkem dl. min. 200 mm (vč. kompletního osazení a napojení)(např. Novaservis Metalia 55 - Umyvadlová nástěnná baterie. chrom)	soubor	1,000		
D 765			Krytina skládaná				
20	K	765105301	zhotovení výlezu - prostupu střešní konstrukci (dodávka a montáž výlezu na plochou střechu na prostup o rozměru 60x90 cm, rám výlezu z vícekomorových PVC profilů vypl. termoizolačním materiálem. gumové těsnění. křídlo na nístech. vč.		1,000		
21	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy	kus	1,000		
22	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,050		
D 766			Konstrukce truhlářské				
23	K	998766102.	Přesun vybavení objektu (zařizovací předměty, nábytek - lavice, stoly apod.)	t	2,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
24	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva (vč. odsekání ukotvovacích prvků ve zdivu)	kus	1,000		
25	K	766231113R01	Montáž sklápěcího žebříku	kus	1,000		
26	M	61233172R01	zebrík stanovaci kovovy s plechovym vikem s vnitřni protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou (montáž do otvoru stř. výlezu - cca 60 x 90 cm, min. 12 cm šir. protiskluzové stupně, světlost 320 cm)(např. FAKRO I MI I Lux)	kus	1,000		
27	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,028		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
28	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	15,000		
29	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých omítek (penetrace podkladu před výmalbou)	m2	950,000		
30	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou(zařizovací předmětů. topení. nábytek. hrana linkrusty atd.)	m2	150,000		
31	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2	164,375		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
32	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (všech dotčených místností)	m2	570,000		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (ambulace, ošetrovna, chodba, čekárna, WC muži a ženy. prostor stř. výlezu. skladv.mat.)	m2	950,000		
34	K	784660141	Dvojnásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m (prostor stř. výlezu a lokální opravy - oškrábání, penetrace, vyrovnání a vyhlazení tmelem. penetrace. nátěr linkrusty)	m2	15,000		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
35	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových (demontáž a zpětná montáž žaluzií s provedením výměny vodících sílonových šňůr pro 22 ks plastových oken v. 150 cm včetně jejich ukotvení do křídla. ukotvení táhel)	m2	33,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

**006 - CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střeš. prostoru
tech. zhodnocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 758,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 758,95	21,00%	2 049,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 808,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt: **006 - CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střeš. prostoru
tech. zhodnocení**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12. 6. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 758,95
PSV - Práce a dodávky PSV	9 758,95
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	9 758,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skladu, Oprava stěn budovy, Výmalba POŠ, oprava střešního prostoru

Objekt:

**006 - CE 02-10-05-046 Ošetřovna - Výmalba POS, oprava střeš. prostoru
tech. zhodnocení**

Místo:

Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 758,95

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 758,95

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

9 758,95

1	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových (montáž na křídlo plast. oken, horní nosič, lamely hliníkové 25mm, boční vedení ze silonového lanka, manuální ovládání řetízkem vč. uchycení ve vtažené poloze 8 ks)	m2	12,700		
2	M	61124344	žaluzie Al interiérová bílá (6X 92x148cm a 1X 96x148cm)	kus	7,000		
3	M	61124347	žaluzie interiérová Al bílá (120x148cm)	kus	1,000		