

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-016

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 01.06.2020

Zadavatel:
Město Kadaň

IČ:
DIČ: CZ00261912

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ:
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Ing. Radek Růžička

IČ:
DIČ: CZ6503090825

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 788,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 788,69
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 788,69	2 475,62
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 264,31
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-016

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Místo: Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		11 788,69	14 264,31
D4	Dodatek č.4	11 788,69	14 264,31
ZL 35	Retenční nádrž na dešťovou vodu	325 197,86	393 489,41
VCP	vícepráce	325 197,86	393 489,41
ZL 36	Interiérově dveře a zárubně	-248 048,64	-300 138,85
VCP	vícepráce	980 966,11	1 186 968,99
MP	méněpráce	-1 229 014,75	-1 487 107,85
ZL 37	Vzduchotechnika	76 547,32	92 622,26
VCP	Vícepráce	296 027,32	358 193,06
MP	méněpráce	-219 480,00	-265 570,80
ZL 38	Zdravotechnika	90 747,60	109 804,60
VCP	Vícepráce	126 107,60	152 590,20
MP	méněpráce	-35 360,00	-42 785,60
ZL 39	Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce	-423 660,00	-512 628,60
VCP	Vícepráce	227 733,36	275 557,37
MP	Méněpráce	-651 393,36	-788 185,97
ZL 40	Lité TERACO	570 662,83	690 502,02
VCP	Vícepráce	570 662,83	690 502,02
ZL 41	Venkovní úpravy	-574 359,41	-694 974,89
MP	méněpráce	-574 359,41	-694 974,89
ZL 42	Elektroinstalace	7 283,90	8 813,52
VCP	Vícepráce	18 591,40	22 495,59
MP	Méněpráce	-11 307,50	-13 682,08
ZL 43	Vnitřní stavební úpravy	56 786,44	68 711,59
VCP	vícepráce	59 032,84	71 429,74
MP	méněpráce	-2 246,40	-2 718,14
ZL 44	Konstrukce podia divadelního a koncertního sálu	130 630,79	158 063,26
VCP	vícepráce	130 630,79	158 063,26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 788,69	14 264,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 35 - Retenční nádrž na dešťovou vodu

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kadaň

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

325 197,86

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

325 197,86

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

325 197,86

21,00%

68 291,55

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

393 489,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 35 - Retenční nádrž na dešťovou vodu

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

325 197,86

HSV - Práce a dodávky HSV

314 972,79

1 - Zemní práce

93 771,16

2 - Zakládání

22 573,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

146 315,26

8 - Trubní vedení

50 488,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 824,57

M - Práce a dodávky M

10 225,07

21-M - Elektromontáže

8 117,09

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 107,98

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

325 197,86

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 35 - Retenční nádrž na dešťovou vodu
Úroveň 3: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 01.06.2020
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 325 197,86

D HSV Práce a dodávky HSV 314 972,79

D 1 Zemní práce 93 771,16

2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3. včetně naložení na dopravní prostředek	m3	102,629	580,00	59 524,82	
	VV	výkop_01	F001*4,1" pro retenční nádrž		83,025			
	VV	výkop_02	F002*2,9" pro odkalovací šachtu		19,604			
	VV	výkop_jámy	Součet		102,629			
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	102,629	5,00	513,15	
	VV	výkop_jámy			102,629			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3. včetně naložení na dopravní prostředek	m3	3,885	600,00	2 331,00	
	VV	rýha_01	18,5*0,35*0,6" přívod elektrické energie pro ponorné čerpadlopřívod elektrické energie pro ponorné čerpadlo		3,885			
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,885	5,00	19,43	
	VV	rýha_01			3,885			
0	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	94,600	85,06	8 046,68	CS ÚRS 2020 01
	VV	pažení_01	4*(4,0*4,1)" jáma pro retenční nádrž		65,600			
	VV	pažení_02	4*(2,5*2,9)" jáma pro odkalovací šachtu		29,000			
	VV		Součet		94,600			
0	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	94,600	28,22	2 669,61	CS ÚRS 2020 01
	VV	pažení_01+pažení_02			94,600			
0	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	102,629	49,39	5 068,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		F001*4,1" jáma pro retenční nádrž		83,025			
	VV		F002*2,9" jáma pro odkalovací šachtu		19,604			
	VV	F003	Součet		102,629			
0	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	102,629	11,27	1 156,63	CS ÚRS 2020 01
	VV	F003			102,629			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,998	130,00	2 469,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkopek		18,998			
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	18,998	69,00	1 310,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,14*(2,75/2*2,75/2)*2,45)+(3,14*(1,2/2*1,2/2)*1,42)+(3,14*(1,2/2*1,2/2)*2,52)		18,998			
	VV		zemina k odvezení objem retenční nádrže s přístupovou šachtou a objem odkalovací šachty)					
	VV	výkopek	Součet		18,998			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,998	15,10	286,87	CS ÚRS 2018 01
	VV	výkopek			18,998			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	37,996	80,00	3 039,68	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		výkopek		18,998			
	VV		18,998*2 'Přepočtené koeficientem množství		37,996			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykonávkách	m3	87,516	83,80	7 333,84	CS ÚRS 2018 01
	VV	výkop_jámy			102,629			
	VV	rýha_01			3,885			
	VV	-výkopek			-18,998			
	VV		Součet		87,516			

D 2 Zakládání 22 573,70

7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svokých l(d) do 0,8	m2	27,010	5,98	161,52	
	VV		F001" retenční nádrž		20,250			
	VV		F002" odkalovací šachta		6,760			
	VV		Součet		27,010			
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	2,701	620,00	1 674,62	
	VV		F001*0,1" pro retenční nádrž		2,025			
	VV		F002*0,1" pro odkalovací šachtu		0,676			
	VV		Součet		2,701			
0	K	273322711	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	5,402	3 479,00	18 793,56	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV F001*0,2" pro retenční nádrž		4,050			
			VV F002*0,2" pro odkalovací šachtu		1,352			
			VV Součet		5,402			
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - bez dodávk materiálu	t	0,432	4 500,00	1 944,00	
			VV 2"F001"2x KARI pr.8/100x100		40,500			
			VV 2"F002" 2x KARI pr.8/100x100		13,520			
			VV Součet		54,020			
			VV 54,02*0,00799 'Přepočtené koeficientem množství		0,432			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				146 315,26	
0	K	382411251R	Dodávka a osazení dvouplastové plastové valcove nádrže na retenci dešťových vod 8 m3 (průměr 2720 mm,výška 2220 m,včetně nátokového potrubí, zařízení pro zklidnění nátoku,přepadu,filtru s nerezovým sítím,vyztužením mezi pláště-např.AS REWA ECO RFO/PR)	kus	1,000	132 600,00	132 600,00	
0	K	341321710	Stěny nosné ze ŽB tř. C 35/45	m3	3,607	3 802,40	13 715,26	CS ÚRS 2020 01
			VV (3,14*2,72/2*2,72/2*2,22)-(3,14*2,42/2*2,42/2*2,02)		3,607			
			VV obetonování retenční nádrže					
			VV Součet		3,607			
	D	8	Trubní vedení				50 488,10	
0	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	9 457,00	18 914,00	CS ÚRS 2019 01
0	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	2,000	1 528,80	3 057,60	CS ÚRS 2019 01
0	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	4,000	1 587,60	6 350,40	CS ÚRS 2020 01
0	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	336,14	672,28	CS ÚRS 2020 01
0	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	261,66	523,32	CS ÚRS 2020 01
0	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	2,000	2 998,80	5 997,60	CS ÚRS 2020 01
0	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3 145,80	1 572,90	CS ÚRS 2020 01
			VV 0,5		0,500			
			VV napojení a přepad dešťové kanalizace u odkalovací šachty, úprav dna odkalovací šachty					
			VV Součet		0,500			
0	K	899914201R	Dodávka a montáž ponorného čerpadla o min.výkonu 60 lmin-1. včetně příslušenství	soubor	1,000	13 400,00	13 400,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 824,57	
0	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdíva nebo prostého betonu	m	0,600	300,86	180,52	CS ÚRS 2020 01
			VV 0,6		0,600			
			VV obvodová stěna objektu pro napojení elektroinstalace ponorného čerpadla					
			VV Součet		0,600			
0	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,360	4 566,80	1 644,05	CS ÚRS 2020 01
			VV 3*0,12		0,360			
			VV napojení nátoku a přepadu dešťové kanalizace do odkalovací nádrže					
			VV Součet		0,360			
	D	M	Práce a dodávky M				10 225,07	
	D	21-M	Elektromontáže				8 117,09	
0	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	30,000	21,46	643,80	CS ÚRS 2020 01
0	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	34,500	22,74	784,53	CS ÚRS 2020 01
			VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
0	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000	108,78	108,78	CS ÚRS 2020 01
0	M	34535513R	spínač jednopolový 10A prostředí venkovní/mokrě	kus	1,000	145,00	145,00	
0	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2.5mm2	kus	3,000	23,81	71,43	CS ÚRS 2020 01
0	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žilv do 2.5 mm2	kus	9,000	22,15	199,35	CS ÚRS 2020 01
0	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	6 164,20	6 164,20	CS ÚRS 2020 01
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 107,98	
0	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel. bez zakrvtí. šířky lože do 65 cm	m	18,000	106,82	1 922,76	
			VV 18,0" přívod elektrické energie k ponornému čerpadlu		18,000			
0	K	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	18,000	10,29	185,22	
			VV 18,0" přívod elektrické energie k ponornému čerpadlu		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 36 - Interiérové dveře a zárubně

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

980 966,11

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

980 966,11

DPH základní
snížená

Základ daně
980 966,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
206 002,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 186 968,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 36 - Interiérově dveře a zárubně

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

980 966,11

HSV - Práce a dodávky HSV

34 771,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 711,60

998 - Přesun hmot

60,33

PSV - Práce a dodávky PSV

946 194,18

766 - Konstrukce truhlářské

936 877,42

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 316,76

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

980 966,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 36 - Interiérové dveře a zárubně
Úroveň 3: VCP - vícepráce

Místo: Kadaň Datum: 01.06.2020
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 980 966,11

D HSV Práce a dodávky HSV 34 771,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 711,60

0	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	28,000	259,70	7 271,60	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů								

0	M	55331348	zárubeň ocelová pro pórobeton 100 700 levá,pravá	kus	2,000	912,38	1 824,76	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

VV			1" -1.28 / -1.29		1,000			
VV			1" -1.29 / -1.27		1,000			
VV			[1.PP] - Dveře 70/197		2,000			

0	M	55331350	zárubeň ocelová pro pórobeton 100 800 levá,pravá	kus	12,000	931,98	11 183,76	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

VV			1" -1.11 / -1.10		1,000			
VV			1" -1.14 / -1.05		1,000			
VV			1" -1.15 / -1.03		1,000			
VV			1" -1.16 / -1.03		1,000			
VV			1" -1.17 / -1.03		1,000			
VV			1" -1.18 / -1.03		1,000			
VV			1" -1.06 / -1.03		1,000			
VV			1" -1.08 / -1.02		1,000			
VV			1" -1.25 / -1.22		1,000			
VV			1" -1.24 / -1.22		1,000			
VV			1" -1.26 / -1.22		1,000			
VV			1" -1.28 / -1.26		1,000			
VV			[1.PP] - Dveře 80/197		12,000			

0	M	55331352	zárubeň ocelová pro pórobeton 100 900 levá,pravá	kus	7,000	948,64	6 640,48	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

VV			1" -1.07 / -1.06		1,000			
VV			1" -1.09 / -1.08		1,000			
VV			1" -1.25 / -1.24		1,000			
VV			1" -1.24 / -1.23		1,000			
VV			1" -1.23 / -1.22		1,000			
VV			1" -1.23 / -1.21		1,000			
VV			1" -1.21 / -1.22		1,000			
VV			[1.PP] - Dveře 90/197		7,000			

0	M	55331402	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 levá,pravá	kus	4,000	1 097,60	4 390,40	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV			1" -1.10 / -1.03		1,000			
VV			1" -1.19 / -1.02		1,000			
VV			1" -1.20 / -1.02		1,000			
VV			1" -1.22 / -1.02		1,000			
VV			[1.PP] - Dveře protipožární 80/197		4,000			

0	M	55331404	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 900 levá,pravá	kus	2,000	1 117,20	2 234,40	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV			1" -1.12 / -1.05		1,000			
VV			1" -1.13 / -1.05		1,000			
VV			[1.PP] - Dveře protipožární 90/197		2,000			

0	M	55331406	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 1100 levá,pravá	kus	1,000	1 166,20	1 166,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV			1" -1.03 / -1.02		1,000			
VV			[1.PP] - Dveře protipožární 110/197		1,000			

D		998	Přesun hmot				60,33	
---	--	-----	-------------	--	--	--	-------	--

192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,475	127,00	60,33	
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 946 194,18

D 766 Konstrukce truhlářské 936 877,42

0	M	5491462R0	kování dveřní MP - FO - Laura 2 - R, OGS bronz česaný, klika-klika, zámek PZ	kus	33,000	831,60	27 442,80	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

0	M	5491462R1	kování dveřní MP - FO - Laura 2, štítkové, OGS bronz česaný, klika-klika, zámek PZ/72mm	kus	18,000	646,80	11 642,40	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	5491462R2	kování dveří MP - FO - Laura 2, štítkové, OGS bronz česaný, klika-klika, zámek PZ/90mm	kus	7,000	646,80	4 527,60	
0	M	5491463R0	kování dveří MP - FO - Laura 2 - R, OGS bronz česaný, klika-klika, zámek WC	kus	11,000	1 016,40	11 180,40	
0	M	5491463R1	kování dveří MP - FO - Laura 2, štítkové, OGS bronz česaný, klika-klika, zámek WC/72mm	kus	3,000	831,60	2 494,80	
0	M	5491726R0	Samozavírač GEZE TS 2000 V s ramínkem, hnědý	kus	28,000	1 562,40	43 747,20	
			1" 2.12 - 2.02		1,000			
			1" 2.09 / 2.02		1,000			
			1" 2.02 / 2.03		1,000			
			1" 2.10 / 2.02		1,000			
			1" 2.11 / 2.02		1,000			
			1" 2.13 / 2.02		1,000			
			1" 1.09 / 1.02		1,000			
			1" 1.14 / 1.02		1,000			
			1" 1.15 / 1.02		1,000			
			1" 1.12 / 1.02		1,000			
			1" 1.16 / 1.02		1,000			
			1" 1.17 / 1.02		1,000			
			1" 1.18 / 1.02		1,000			
			1" 1.20 / 1.02		1,000			
			1" 1.19 / 1.02		1,000			
			1" 1.07 / 1.02		1,000			
			1" 0.19 / 0.03		1,000			
			2*2" 0.20 / 0.03		4,000			
			1*2" 0.05 / 0.03		2,000			
			1" 0.22 / 0.03		1,000			
			1" 0.21 / 0.03		1,000			
			1" 0.17 / 0.04		1,000			
			1" 0.18 / 0.03		1,000			
			1" 0.14 / 0.04		1,000			
			Součet		28,000			
0	M	5491726R1	Samozavírač GEZE TS 4000 s ramínkem, hnědý	kus	7,000	3 434,55	24 041,85	
			1" -1.13 / -1.05		1,000			
			1" -1.19 / -1.02		1,000			
			1" -1.20 / -1.02		1,000			
			1" -1.12 / -1.05		1,000			
			1" -1.10 / -1.03		1,000			
			1" -1.22 / -1.02		1,000			
			1" -1.02 / -1.03		1,000			
			Součet		7,000			
0	M	5491727R0	Koordinátor postupného zavírání Geze	kus	3,000	3 133,20	9 399,60	
			2" 0.20 / 0.03		2,000			
			1" 0.05 / 0.03		1,000			
			Součet		3,000			
0	M	5491728R0	Paniková hrazda - komplet pro 2kř. dveře	kus	3,000	18 898,95	56 696,85	
			2" 0.20 / 0.03		2,000			
			1" 0.05 / 0.03		1,000			
			Součet		3,000			
0	M	5491729R0	Panikový zámek pravý, provedení klika-klika, včetně děleného čtvřhranu	kus	1,000	1 992,90	1 992,90	
			1" 0.22 / 0.03		1,000			
0	M	5514707R0	madlo z vnitřní strany dveří (brus - nerez, 800mm)	kus	1,000	1 732,50	1 732,50	
			1" 0.13 / 0.04		1,000			
0	M	5496410R0	FAB 300 - vložky se systémem generálního klíče	kpl	1,000	82 301,10	82 301,10	
0	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	643,86	9 014,04	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budov a halv - zděné a monolitické.					
	PSC							
0	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 700x1970mm ICPL1 Javor medový H15211	kus	2,000	2 087,40	4 174,80	CS ÚRS 2019 01
			1" -1.28 / -1.29		1,000			
			1" -1.29 / -1.27		1,000			
			[1.PP] - Dveře 70/197		2,000			
0	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 800x1970mm ICPL1 Javor medový H15211	kus	12,000	2 107,00	25 284,00	CS ÚRS 2019 01
			1" -1.11 / -1.10		1,000			
			1" -1.14 / -1.05		1,000			
			1" -1.15 / -1.03		1,000			
			1" -1.16 / -1.03		1,000			
			1" -1.17 / -1.03		1,000			
			1" -1.18 / -1.03		1,000			
			1" -1.06 / -1.03		1,000			
			1" -1.08 / -1.02		1,000			
			1" -1.25 / -1.22		1,000			
			1" -1.24 / -1.22		1,000			
			1" -1.26 / -1.22		1,000			
			1" -1.28 / -1.26		1,000			
			[1.PP] - Dveře 80/197		12,000			
0	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	698,74	4 891,18	CS ÚRS 2019 01
0	M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 900x1970mm ICPL1 Javor medový H15211	kus	7,000	2 126,60	14 886,20	CS ÚRS 2019 01
			1" -1.07 / -1.06		1,000			
			1" -1.09 / -1.08		1,000			
			1" -1.25 / -1.24		1,000			
			1" -1.24 / -1.23		1,000			
			1" -1.23 / -1.22		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV 1" -1.23 / -1.21		1,000				
			VV 1" -1.21 / -1.22		1,000				
			VV [1.PP] - Dveře 90/197		7,000				
0	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 097,60	4 390,40	CS ÚRS 2019 01	
0	M	55341168	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1křídle 800x1970mm	kus	4,000	10 192,00	40 768,00	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" -1.10 / -1.03		1,000				
			VV 1" -1.19 / -1.02		1,000				
			VV 1" -1.20 / -1.02		1,000				
			VV 1" -1.22 / -1.02		1,000				
			VV [1.PP] - Dveře protipožární 80/197		4,000				
0	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 264,20	3 792,60	CS ÚRS 2019 01	
0	M	55341169	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1křídle 900x1970mm	kus	2,000	10 486,00	20 972,00	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" -1.12 / -1.05		1,000				
			VV 1" -1.13 / -1.05		1,000				
			VV [1.PP] - Dveře protipožární 90/197		2,000				
0	M	55341170	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1křídle 1100x1970mm	kus	1,000	11 074,00	11 074,00	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" -1.03 / -1.02		1,000				
			VV [1.PP] - Dveře protipožární 110/197		1,000				
0	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	663,46	3 980,76	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a halv - zděné a monolitické.						
	PSC								
0	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídle 700x1970mm ICPL1 Javor medový H15211	kus	3,000	2 087,40	6 262,20	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" 1.10 / 1.11		1,000				
			VV 1" 1.09 / 1.10		1,000				
			VV [2.NP] - Dveře 70/197		2,000				
			VV 1" 0.24 / 0.23		1,000				
			VV [1.NP] - Dveře 70/197		1,000				
			VV Součet za dveře 70/197		3,000				
0	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídle 800x1970mm ICPL1 Javor medový H15211	kus	3,000	2 107,00	6 321,00	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" 1.05 / 1.02		1,000				
			VV [2.NP] - Dveře 80/197		1,000				
			VV 1" 0.19 / 0.20		1,000				
			VV 1" 0.23 / 0.22		1,000				
			VV [1.NP] - Dveře 80/197		2,000				
			VV Součet za dveře 80/197		3,000				
0	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	16,000	708,54	11 336,64	CS ÚRS 2019 01	
0	M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídle 900x1970mm ICPL1 Javor medový H15211	kus	16,000	2 126,60	34 025,60	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" 2.04 / 2.02		1,000				
			VV 1" 2.05 / 2.04		1,000				
			VV 1" 2.09 / 2.10		1,000				
			VV 1" 2.06 / 2.02		1,000				
			VV 1" 2.07 / 2.06		1,000				
			VV [3.NP] - Dveře 90/197		5,000				
			VV 1" 1.03 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.04 / 1.03		1,000				
			VV 1" 1.13 / 1.12		1,000				
			VV 1" 1.12 / 1.15		1,000				
			VV 1" 1.06 / 1.05		1,000				
			VV [2.NP] - Dveře 90/197		5,000				
			VV 1" 0.11 / 0.03		1,000				
			VV 1" 0.12 / 0.11		1,000				
			VV 1" 0.09 / 0.03		1,000				
			VV 1" 0.10 / 0.09		1,000				
			VV 1" 0.13 / 0.04		1,000				
			VV 1" 0.14 / 0.15		1,000				
			VV [1.NP] - Dveře 90/197		6,000				
			VV Součet za dveře 90/197		16,000				
0	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	22,000	1 274,00	28 028,00	CS ÚRS 2019 01	
0	M	61165193	dveře vnitřní protipožární hladké laminované světlé plné 1křídle 900x1970mm [CPL1 Javor medový H1521]	kus	20,000	4 880,40	97 608,00	CS ÚRS 2019 01	
			VV 1" 2.09 / 2.02		1,000				
			VV 1" 2.02 / 2.03		1,000				
			VV 1" 2.10 / 2.02		1,000				
			VV 1" 2.11 / 2.02		1,000				
			VV [3.NP] - Dveře protipožární 90/197		4,000				
			VV 1" 1.09 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.14 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.15 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.12 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.16 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.17 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.18 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.20 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.19 / 1.02		1,000				
			VV 1" 1.07 / 1.02		1,000				
			VV [2.NP] - Dveře protipožární 90/197		10,000				
			VV 1" 0.19 / 0.03		1,000				
			VV 1" 0.22 / 0.03		1,000				
			VV 1" 0.21 / 0.03		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1" 0.17 / 0.04		1,000			
		VV	1" 0.18 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.14 / 0.04		1,000			
		VV	[1.NP] - Dveře protipožární 90/197		6,000			
		VV	Součet protipožární dveře 90/197		20,000			
0	M	6116519R	ATYP - dveře vnitřní protipožární hladké laminované světlé plné 1křídle 900x1925mm [CPL1 Javor medový H15211]	kus	2,000	5 976,00	11 952,00	
		VV	1" 2.12 / 2.02		1,000			
		VV	1" 2.13 / 2.02		1,000			
		VV	Atypické dveře na půdu š.900 mm		2,000			
0	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 352,40	4 057,20	CS ÚRS 2019 01
0	M	6116561R	ATYP dveře vnitřní protipožární hladké laminované světlé plné 2křídlové 1400x2100mm [CPL1 Javor medový H15211]	kus	2,000	11 438,70	22 877,40	
		VV	2" 0.20 / 0.03		2,000			
		VV	Atypické dveře do sálu š.1400 mm		2,000			
0	M	6116562R	ATYP dveře vnitřní protipožární hladké laminované světlé plné 2křídlové 1400x2040mm [CPL1 Javor medový H15211]	kus	1,000	11 438,70	11 438,70	
		VV	1" 0.05 / 0.03		1,000			
		VV	Atypické dveře na chodbu š.1400 mm		1,000			
0	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	24,000	1 166,20	27 988,80	CS ÚRS 2019 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklynování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
0	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm [CPL1 Javor medový H15211]	kus	24,000	3 841,60	92 198,40	CS ÚRS 2019 01
		VV	1" 2.04 / 2.02		1,000			
		VV	1" 2.05 / 2.04		1,000			
		VV	1" 2.09 / 2.10		1,000			
		VV	1" 2.06 / 2.02		1,000			
		VV	1" 2.07 / 2.06		1,000			
		VV	[3.NP]		5,000			
		VV	1" 1.03 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.04 / 1.03		1,000			
		VV	1" 1.09 / 1.10		1,000			
		VV	1" 1.10 / 1.11		1,000			
		VV	1" 1.12 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.13 / 1.12		1,000			
		VV	1" 1.12 / 1.15		1,000			
		VV	1" 1.17 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.05 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.06 / 1.05		1,000			
		VV	[2.NP]		10,000			
		VV	1" 0.19 / 0.20		1,000			
		VV	1" 0.23 / 0.22		1,000			
		VV	1" 0.24 / 0.23		1,000			
		VV	1" 0.11 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.12 / 0.11		1,000			
		VV	1" 0.09 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.10 / 0.09		1,000			
		VV	1" 0.13 / 0.04		1,000			
		VV	1" 0.14 / 0.15		1,000			
		VV	[1.NP]		9,000			
		VV	Součet		24,000			
0	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	20,000	1 509,20	30 184,00	CS ÚRS 2019 01
0	M	61182261	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm [CPL1 Javor medový H15211]	kus	20,000	5 311,60	106 232,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	1" 2.12 - 2.02		1,000			
		VV	1" 2.09 / 2.02		1,000			
		VV	1" 2.02 / 2.03		1,000			
		VV	1" 2.10 / 2.02		1,000			
		VV	1" 2.11 / 2.02		1,000			
		VV	1" 2.13 / 2.02		1,000			
		VV	[3.NP]		6,000			
		VV	1" 1.09 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.14 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.15 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.16 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.18 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.20 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.19 / 1.02		1,000			
		VV	1" 1.07 / 1.02		1,000			
		VV	[2.NP]		8,000			
		VV	1" 0.19 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.22 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.21 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.17 / 0.04		1,000			
		VV	1" 0.18 / 0.03		1,000			
		VV	1" 0.14 / 0.04		1,000			
		VV	[1.NP]		6,000			
		VV	Součet		20,000			
0	K	766682221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 744,40	5 233,20	CS ÚRS 2019 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklynování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
0	M	6118227R	ATYP - zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídle 1400x2100mm tl 60-170mm [CPL1 Javor medový H15211]	kus	2,000	6 306,30	12 612,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2" 0.20 / 0.03		2,000			
0	M	6118228R	ATYP - zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídle 1400x2040mm tl 60-170mm [CPL1 Javor medový H1521]	kus	1,000	6 306,30	6 306,30	
			1" 0.05 / 0.03		1,000			
273	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,986	900,00	1 787,40	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 316,76	
0	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	28,060	57,53	1 614,29	CS ÚRS 2019 01
			"rozvinutá plocha zárubně 700" $((0.7+1.97*2)*(0.11+0.1))*2$ "ks"		1,949			
			"rozvinutá plocha zárubně 800" $((0.8+1.97*2)*(0.11+0.1))*17$ "ks"		16,922			
			"rozvinutá plocha zárubně 900" $((0.9+1.97*2)*(0.11+0.1))*8$ "ks"		8,131			
			"rozvinutá plocha zárubně 1100" $((1.10+1.97*2)*(0.11+0.1))*1$ "ks"		1,058			
			Součet		28,060			
326	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,060	91,50	2 567,49	
327	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	28,060	90,30	2 533,82	
328	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,060	92,70	2 601,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 36 - Interiérové dveře a zárubně

Úroveň 3:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-1 229 014,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 229 014,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 229 014,75	21,00%	-258 093,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 487 107,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 36 - Interiérově dveře a zárubně

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-1 229 014,75

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 229 014,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 228 872,00

998 - Přesun hmot

-142,75

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 229 014,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 36 - Interiérově dveře a zárubně

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 229 014,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 229 014,75

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 228 872,00

1	K	642946501VD	D+M Dveře požární jednokřídlé 1100/1970 typové v nehořlavém provedení EI45DP1+C+Sm,včetně zárubně v nehořlavém provedení,provedení dle PD (levé)	kus	-1,000	19 691,00	-19 691,00	
2	K	642946508VD	D+M dveře požární jednokřídlé 900/1970,typové dřevěné dýhované EI30DP3+C,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (9x levé+ 14x pravé)	kus	-23,000	19 551,00	-449 673,00	
3	K	642946511VD	D+M dveře požární jednokřídlé 800/1970,typové v nehořlavém provedení EI45DP1+C+Sm,včetně zárubně v nehořlavém provedení,provedení dle PD (pravé)	kus	-1,000	16 621,00	-16 621,00	
4	K	642946512VD	D+M dveře požární jednokřídlé 800/1970,typové v nehořlavém provedení EI30DP1+C+Sm,včetně zárubně v nehořlavém provedení,provedení dle PD (levé)	kus	-2,000	16 621,00	-33 242,00	
5	K	642946513VD	D+M dveře požární jednokřídlé 800/1970,typové dřevěné dýhované EI30DP3+C,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (levé)	kus	-1,000	19 551,00	-19 551,00	
6	K	642946521VD	D+M dveře požární dvoukřídlé o nestejně širí křídel 500+900/2100,typové dřevěné dýhované EI30DP3+C,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (hl.křídlo pravé)	kus	-2,000	30 781,00	-61 562,00	
7	K	642946556VD	D+M dveře jednokřídlé 900/1970,typové dřevěné dýhované,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (9x levé+10x pravé)	kus	-19,000	14 701,00	-279 319,00	
8	K	642946557VD	D+M dveře jednokřídlé 800/1970,typové dřevěné dýhované,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (5x levé+12x pravé)	kus	-17,000	14 701,00	-249 917,00	
9	K	642946558VD	D+M dveře jednokřídlé 700/1970,typové dřevěné dýhované,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (2x levé+3x pravé)	kus	-5,000	14 701,00	-73 505,00	
10	K	642946571VD	D+M dveře dvoukřídlé o nestejně širí křídel 900+500/2100,typové dřevěné dýhované,včetně obložkové zárubně,provedení dle PD (hl.křídlo levé)	kus	-1,000	25 791,00	-25 791,00	

D 998

Přesun hmot

-142,75

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-1,124	127,00	-142,75	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 37 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

296 027,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

296 027,32

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

296 027,32

21,00%

62 165,74

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

358 193,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 37 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **296 027,32**

D1 - Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí 5 375,00

HSV - Práce a dodávky HSV 99 552,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 552,32

PSV - Práce a dodávky PSV 191 100,00

751 - Vzduchotechnika 191 100,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **296 027,32**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 37 - Vzduchotechnika
Úroveň 3: VCP - Vícepráce

Místo: Kadaň Datum: 01.06.2020
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 296 027,32

D D1		Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí					5 375,00	
0	K	1.7	Samotížná plastová žaluziová klapka s okapničkou, bílá barva	kus	1,000	510,00	510,00	
		VV	1" 1.NP - kuchyňka 0.16		1,000			
0	K	1.11	Malá kuchyňská digestoř pro domácí použití, 600x480x150 mm, integrované osvětlení, třístupně otáčecí, tukové filtry. 230V.2x100W	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	
		VV	1" 1.NP - kuchyňka 0.16		1,000			
0	K	1.11-A	kruhové potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - tvo SPIRO. vč. tvarovek	m	2,000	250,00	500,00	
		VV	2" 1.NP - kuchyňka 0.16		2,000			
0	K	1.11-D	Dveřní mřížka	kus	1,000	525,00	525,00	
		VV	26-25" Přepočtené množství dle revize dveří		1,000			

D HSV		Práce a dodávky HSV					99 552,32	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					99 552,32	
0	K	977151122	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	5,100	2 900,80	14 794,08	CS ÚRS 2019 01

PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtly jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
	VV	0,60" pr. 125 [-1.10 / ven]		0,600				
	VV	0,10" pr. 125 [-1.06 / -1.05]		0,100				
	VV	0,10" pr. 125 [-1.08 / -1.09]		0,100				
	VV	0,60" pr. 125 [-1.28 / ven]		0,600				
	VV	0,10" pr. 125 [-1.28 / -1.29]		0,100				
	VV	0,60" pr. 125 [-1.29 / ven]		0,600				
	VV	[1.PP]		2,100				
	VV	0,60" pr. 125 [0.16 / ven]		0,600				
	VV	0,60" pr. 125 [0.13 / ven]		0,600				
	VV	0,60" pr. 125 [0.24 / ven]		0,600				
	VV	0,60" pr. 125 [0.23 / ven]		0,600				
	VV	[1.NP]		2,400				
	VV	0,60" pr. 125 [1.09 / ven]		0,600				
	VV	[2.NP]		0,600				
	VV	Součet		5,100				

0	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	4,200	4 204,20	17 657,64	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtly jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
	VV	0,60" pr. 160 [-1.07 / ven]		0,600				
	VV	0,60" pr. 160 [-1.09 / ven]		0,600				
	VV	[1.PP]		1,200				
	VV	0,60" pr. 160 [0.10 / ven]		0,600				
	VV	0,10" pr. 160 [0.09 / 0.10]		0,100				
	VV	0,10" pr. 160 [0.12 / 0.11]		0,100				
	VV	[1.NP]		0,800				
	VV	0,60" pr. 160 [1.11 / ven]		0,600				
	VV	0,10" pr. 160 [1.11 / 1.10]		0,100				
	VV	0,10" pr. 160 [1.03 / 1.04]		0,100				
	VV	0,60" pr. 160 [1.04 / ven]		0,600				
	VV	[2.NP]		1,400				
	VV	0,60" pr. 160 [2.05 / ven]		0,600				
	VV	0,10" pr. 160 [2.04 / 2.05]		0,100				
	VV	0,10" pr. 160 [2.06 / 2.07]		0,100				
	VV	[3.NP]		0,800				
	VV	Součet		4,200				

0	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,500	5 076,40	12 691,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtly jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
	VV	0,60" pr. 200 [0.12 / ven]		0,600				
	VV	[1.NP]		0,600				
	VV	0,60" pr. 200 [1.06 / ven]		0,600				
	VV	0,10" pr. 200 [1.05 / 1.06]		0,100				
	VV	0,60" pr. 200 [1.19 / ven]		0,600				
	VV	[2.NP]		1,300				
	VV	0,60" pr. 200 [2.07 / ven]		0,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			[3.NP]				0,600	
			Součet				2,500	
0	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	3,200	9 212,00	29 478,40	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
		PSC						
			VV				1,000	
			VV				1,000	
			VV				2,000	
			VV				1,000	
			VV				0,100	
			VV				0,100	
			VV				1,200	
			VV				3,200	
0	K	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	2,400	10 388,00	24 931,20	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
		PSC						
			VV				1,200	
			VV				1,200	
			VV				1,200	
			VV				1,200	
			VV				2,400	
			Součet				2,400	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				191 100,00	
D	751		Vzduchotechnika				191 100,00	
0	K	7513441R0	Dodávka a montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí	kus	2,000	17 500,00	35 000,00	
0	K	7513442R0	Dodávka a montáž kotevních prvků pro VZT jednotky	kpl	2,000	8 500,00	17 000,00	
0	K	7515100R0	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 500x300mm	m	30,000	3 370,00	101 100,00	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.					
		PSC						
			VV				19,000	
			VV				11,000	
			VV				30,000	
0	K	75158131R0	Montáž protipožární klapky do vzduchotechnického potrubí	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcí. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.					
		PSC						
0	M	429813R0	požární klapka pr. 400	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
0	M	429813R1	požární klapka 500x300	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 37 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

MP - méněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-219 480,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-219 480,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-219 480,00

21,00%

-46 090,80

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-265 570,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 37 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-219 480,00

D2 - Zař. 2 - Větrání koncertního a divadelního sálu

-50 880,00

D5 - Zař. 5 - Odvlhčení

-168 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-219 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 37 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-219 480,00

D D2

Zař. 2 - Větrání koncertního a divadelního sálu

-50 880,00

0	K	2.6-C	kruhov ^é potrubí z pozink plechu, stáčené, falcované - tvo SPIRO. vč. tvarovek	m	-48,000	1 060,00	-50 880,00	
		VV	-48" rušené kruhov ^é potrubí		-48,000			

D D5

Zař. 5 - Odvlhčení

-168 600,00

0	K	5.1	Odvlhčovač nástěnný kondenzační, odvlhčení 15 ka/24hod. udržování stálé vlhkosti 20-80%	kus	-4,000	40 800,00	-163 200,00	
0	K	5.1-A	napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci v objektu	kus	-4,000	1 350,00	-5 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 38 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

126 107,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

126 107,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 107,60	21,00%	26 482,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 590,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 38 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **126 107,60**

HSV - Práce a dodávky HSV 4 210,00

8 - Trubní vedení 4 210,00

PSV - Práce a dodávky PSV 121 897,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 589,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 111 308,40

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **126 107,60**

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 38 - Zdravotechnika
Úroveň 3: VCP - Vícepráce

Místo: Kadaň Datum: 01.06.2020
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 107,60

D HSV				Práce a dodávky HSV			4 210,00		
D 8				Trubní vedení			4 210,00		
29	K	891182211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC				Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
VV				1" m.č. -1.13 [KPS]					
30	M	38821462	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2018 01	
D PSV				Práce a dodávky PSV			121 897,60		
D 722				Zdravotechnika - vnitřní vodovod			10 589,20		
0	K	722173203.RHU	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou obímkou kovovou D 25x3.5 mm Rehau	m	24,000	280,89	6 741,36	CS ÚRS 2019 01	
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
VV				24" dotažení vody ko -1.13 [KPS]					
58	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	24,000	102,00	2 448,00		
PSC				Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubec.					
VV				24" dotažení vody ko -1.13 [KPS]					
62	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	216,00	216,00		
VV				1" m.č. -1.13 [KPS]					
0	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	186,20	186,20	CS ÚRS 2019 01	
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
VV				1" m.č. -1.13 [KPS]					
0	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	223,44	223,44	CS ÚRS 2019 01	
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
VV				1" m.č. -1.13 [KPS]					
0	K	722225303	Sroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 25xR 3/4"	kus	2,000	387,10	774,20	CS ÚRS 2019 01	
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
VV				2" m.č. -1.13 [KPS]					
D 725				Zdravotechnika - zařízení předměty			111 308,40		
0	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	8,000	10 976,00	87 808,00	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
63	K	725813111	Ventil rohový regulační 1/2"x3/8"	soubor	110,000	213,64	23 500,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		110" pro napojení umyvadel, klozetů, pisoárů		110,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 38 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

MP - méněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-35 360,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-35 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 360,00	21,00%	-7 425,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 785,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 38 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-35 360,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 360,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-35 360,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-35 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 38 - Zdravotechnika

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 360,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-35 360,00

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-35 360,00

77	K	725121512	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací. ořívod vodv vnější svislý	soubor	-8,000	4 420,00	-35 360,00	
----	---	-----------	---	--------	--------	----------	------------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 39 - Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

227 733,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

227 733,36

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

227 733,36

21,00%

47 824,01

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

275 557,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 39 - Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce
Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:	Kadaň	Datum:	01.06.2020
Zadavatel:	Město Kadaň	Projektant:	Ing. Radek Růžička
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	227 733,36
PSV - Práce a dodávky PSV	227 733,36
776 - Podlahy povlakové	227 733,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	227 733,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 39 - Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce
Úroveň 3: VCP - Vícepráce

Místo: Kadaň Datum: 01.06.2020
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 733,36	
D PSV Práce a dodávky PSV							227 733,36	
D 776 Podlahy povlakové							227 733,36	
0	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	893,850	34,99	31 275,81	CS ÚRS 2020 01
		VV	771,52" dtto pol. 310 z SO 01		771,520			
		VV	122,33" dtto pol. 283 z SO 01		122,330			
		VV	Součet		893,850			
0	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	307,930	135,24	41 644,45	CS ÚRS 2020 01
		VV	51,62" 1.14 [ZUŠ - učebna výtvarný obor č.1]		51,620			
		VV	9,67" 1.12 [šatna dívek a žen]		9,670			
		VV	56,38" 1.18 [ZUŠ - učebna výtvarný obor č.1]		56,380			
		VV	36,19" 1.19 [ZUŠ - učebna keramika.sochařina]		36,190			
		VV	10,35" 1.20 [ZUŠ - sklad výtvarného oboru]		10,350			
		VV	[2.NP]		164,210			
		VV	52,47" 0.14 [Spolek přátel - společenská místnost]		52,470			
		VV	39,52" 0.15 [Spolek přátel - klubová místnost - archiv]		39,520			
		VV	17,03" 0.19 [ZUŠ NAVENEK - divadlení fundus]		17,030			
		VV	34,70" 0.22 [NAVENEK - šatna herců]		34,700			
		VV	[1.NP]		143,720			
		VV	Součet		307,930			
0	M	28411021	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm [Tarkett SP-5624030]	m2	323,327	381,22	123 258,72	CS ÚRS 2019 01
		VV	307,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		323,327			
0	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	198,640	94,28	18 727,78	CS ÚRS 2020 01
		VV	2*(8,25+6,25)" m.č. - 1.14		29,000			
		VV	2*(3,20+2,95)" m.č. - 1.12		12,300			
		VV	2*(8,98+6,18)" m.č. - 1.18		30,320			
		VV	2*(4,29+2,35)" m.č. - 1.20		13,280			
		VV	2*(5,75+6,25)" m.č. - 1.19		24,000			
		VV	[2.NP]		108,900			
		VV	2*(7,82+6,25)" m.č. - 0.14		28,140			
		VV	2*(6,20+6,25)" m.č. - 0.15		24,900			
		VV	2*(2,50+5,60)" m.č. - 0.19		16,200			
		VV	2*(6,25+4,00)" m.č. - 0.22		20,500			
		VV	[1.NP]		89,740			
		VV	Součet		198,640			
0	M	28411009	lišta soklová PVC	m	218,504	56,45	12 334,55	CS ÚRS 2019 01
		VV	198,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		218,504			
313	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,224	402,00	492,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 39 - Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce

Úroveň 3:

MP - Méněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-651 393,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-651 393,36

DPH základní
snížená

Základ daně
-651 393,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-136 792,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

-788 185,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 39 - Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce
Úroveň 3:

MP - Méněpráce

Místo:	Kadaň	Datum:	01.06.2020
Zadavatel:	Město Kadaň	Projektant:	Ing. Radek Růžička
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	-651 393,36
PSV - Práce a dodávky PSV	-651 393,36
775 - Podlahy skládané	-651 393,36

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-651 393,36
--	--------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 39 - Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce

Úroveň 3:

MP - Méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-651 393,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

-651 393,36

D 775

Podlahy skládané

-651 393,36

300	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-383,630	15,90	-6 099,72	
	VV		-51,62" 1.14 [ZUŠ - učebna výtvarný obor č.1]		-51,620			
	VV		-75,70" 1.15 [ZUŠ - učebna tance (sál)]		-75,700			
	VV		-9,67" 1.12 [šatna dívek a žen]		-9,670			
	VV		-56,38" 1.18 [ZUŠ - učebna výtvarný obor č.1]		-56,380			
	VV		-36,19" 1.19 [ZUŠ - učebna keramika.sochařina]		-36,190			
	VV		-10,35" 1.20 [ZUŠ - sklad výtvarného oboru]		-10,350			
	VV		[2.NP]		-239,910			
	VV		-52,47" 0.14 [Spolek přátel - společenská místnost]		-52,470			
	VV		-39,52" 0.15 [Spolek přátel - klubová místnost - archiv]		-39,520			
	VV		-17,03" 0.19 [ZUŠ NAVENEK - divadelní fundus]		-17,030			
	VV		-34,70" 0.22 [NAVENEK - šatna herců]		-34,700			
	VV		[1.NP]		-143,720			
	VV	F001	Součet		-383,630			
301	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	-383,630	14,00	-5 370,82	
302	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	-383,630	204,00	-78 260,52	
	VV		F001		-383,630			
303	M	61151049	podlaha dřevěná lamelová Třešeň 14X192X2200	m2	-383,630	1 400,00	-537 082,00	
304	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-198,640	39,90	-7 925,74	
	VV		-2*(8,25+6,25)" m.č. - 1.14		-29,000			
	VV		-2*(3,20+2,95)" m.č. - 1.12		-12,300			
	VV		-2*(8,98+6,18)" m.č. - 1.18		-30,320			
	VV		-2*(4,29+2,35)" m.č. - 1.20		-13,280			
	VV		-2*(5,75+6,25)" m.č. - 1.19		-24,000			
	VV		[2.NP]		-108,900			
	VV		-2*(7,82+6,25)" m.č. - 0.14		-28,140			
	VV		-2*(6,20+6,25)" m.č. - 0.15		-24,900			
	VV		-2*(2,50+5,60)" m.č. - 0.19		-16,200			
	VV		-2*(6,25+4,00)" m.č. - 0.22		-20,500			
	VV		[1.NP]		-89,740			
	VV		Součet		-198,640			
305	M	61418114	lišta podlahová dřevěná Třešeň 7x35 mm	m	-198,640	69,00	-13 706,16	
306	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	-3,276	900,00	-2 948,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 40 - Lité TERACO

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

570 662,83

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

570 662,83

DPH základní
snížená

Základ daně
570 662,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
119 839,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

690 502,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 40 - Lité TERACO

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

570 662,83

HSV - Práce a dodávky HSV

58 860,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 178,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 432,41

997 - Přesun sutě

6 338,44

998 - Přesun hmot

1 911,35

PSV - Práce a dodávky PSV

511 802,38

771 - Podlahy z dlaždic

46 721,15

772 - Podlahy z kamene

48 127,99

773 - Podlahy z litého teraca

416 953,24

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

570 662,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 40 - Lité TERACO

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžicka

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

570 662,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 860,45

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 178,25

108	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,018	3 200,00	19 257,60	
	VV		6,925*0,05" podesta schodiště u vstupu		0,346			
	VV		5,071*0,05" podesta mezi 2 a 1 patrem		0,254			
	VV		5,071*0,05" podesta mezi 1 patrem a přízemím		0,254			
	VV		5,071*0,05" podesta mezi přízemím a suterénem		0,254			
	VV		15,153*0,05" část podlahy 2.patro		0,758			
	VV		73,04*0,05" 1.patro - chodba m.č.1.02		3,652			
	VV		(5,64+4,36)*0,05" přízemí - chodby pro doplnění litého teraca		0,500			
	VV		Součet		6,018			

0	K	631362021.X	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 5x5/150x150 - bez dodávk materiálu	t	0,254	4 500,00	1 143,00	
	VV		6,925*0,0021" podesta schodiště u vstupu		0,015			
	VV		5,071*0,0021" podesta mezi 2 a 1 patrem		0,011			
	VV		5,071*0,0021" podesta mezi 1 patrem a přízemím		0,011			
	VV		5,071*0,0021" podesta mezi přízemím a suterénem		0,011			
	VV		15,153*0,0021" část podlahy 2.patro		0,032			
	VV		73,04*0,0021" 1.patro - chodba m.č.1.02		0,153			
	VV		(5,64+4,36)*0,0021" přízemí - chodby pro doplnění litého teraca		0,021			
	VV		Součet		0,254			

110	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	135,500	94,30	12 777,65	
	VV		10,90" podesta schodiště u vstupu		10,900			
	VV		9,52" podesta mezi 2 a 1 patrem		9,520			
	VV		9,52" podesta mezi 1 patrem a přízemím		9,520			
	VV		9,52" podesta mezi přízemím a suterénem		9,520			
	VV		77,90" chodba 1.patro		77,900			
	VV		18,140" oprava 2.patro		18,140			
	VV		Součet		135,500			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 432,41

132	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. plochv přes 4m2	m3	6,018	1 380,00	8 304,84	
	VV		6,925*0,05" podesta schodiště u vstupu		0,346			
	VV		5,071*0,05" podesta mezi 2 a 1 patrem		0,254			
	VV		5,071*0,05" podesta mezi 1 patrem a přízemím		0,254			
	VV		5,071*0,05" podesta mezi přízemím a suterénem		0,254			
	VV		15,153*0,05" část podlahy 2.patro		0,758			
	VV		73,04*0,05" 1.patro - chodba m.č.1.02		3,652			
	VV		(5,64+4,36)*0,05" přízemí - chodby pro doplnění litého teraca		0,500			
	VV		Součet		6,018			

136	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochv přes 1 m2	m2	95,178	95,90	9 127,57	
	VV		6,925" podesta schodiště u vstupu		6,925			
	VV		5,071" podesta mezi 2 a 1 patrem		5,071			
	VV		5,071" podesta mezi 1 patrem a přízemím		5,071			
	VV		5,071" podesta mezi přízemím a suterénem		5,071			
	VV		73,04" 1.patro - chodba m.č.1.02		73,040			
	VV		Součet		95,178			

D 997

Přesun sutě

6 338,44

180	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	20,283	90,00	1 825,47	
181	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	385,377	7,50	2 890,33	
	VV		20,283*19 "Přepočtené koeficientem množství		385,377			
182	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	20,283	80,00	1 622,64	

D 998

Přesun hmot

1 911,35

192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,050	127,00	1 911,35	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

511 802,38

D 771

Podlahy z dlaždic

46 721,15

289	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	189,000	77,30	14 609,70	
	VV		189" sokl na chodbách [lité teraco]		189,000			
290	M	59761009.LSS	sokl slinutý glazovaný, 333 x 80 x 8 mm	kus	652,050	49,00	31 950,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		189*3 "přepočtné mety na kusy		567,000			
	VV		567*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		652,050			
291	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,322	500,00	161,00	
	D	772	Podlahy z kamene				48 127,99	
0	K	772991115	Spárování kamenných dlažeb silikonem	m	378,000	106,82	40 377,96	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
	VV		189" spára soklová dlaždice / lité teraco [spodní]		189,000			
	VV		189" spára soklová dlaždice / zeď (štuk) [horní]		189,000			
	VV		Součet		378,000			
0	K	772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění iednovrstvů	m2	73,224	105,84	7 750,03	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.					
	VV		11*3,12*(0,34+0,16)+80*1,46*(0,31+0,17)" Schodiště		73,224			
	D	773	Podlahy z litého teraca				416 953,24	
0	K	773500910	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm	m2	12,000	963,34	11 560,08	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání; tyto práce se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		12" oprava prasklin přízemí		12,000			
0	K	773500R.01	Opravy podlah z litého teraca - sanace povrchu stávajícího teraca	m2	114,507	450,00	51 528,15	
	VV		27,477" podlahy v 2.patře		27,477			
	VV		87,030" podlahy v přízemí		87,030			
	VV		Součet		114,507			
293	K	773511361	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm	m2	37,291	3 120,00	116 347,92	
	VV		6,925" podesta schodiště u vstupu		6,925			
	VV		5,071" podesta mezi 2 a 1 patrem		5,071			
	VV		5,071" podesta mezi 1 patrem a přízemím		5,071			
	VV		5,071" podesta mezi přízemím a suterénem		5,071			
	VV		15,153" část podlahy 2.patro		15,153			
	VV	F001	Součet		37,291			
294	M	58346130	drť vápencová bílá, černá a mix frakce 4/8	t	2,237	9 800,00	21 922,60	
295	K	773512021	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení obruby šířky do 200 mm	m	57,600	1 650,00	95 040,00	
	VV		10,90" podesta schodiště u vstupu		10,900			
	VV		9,52" podesta mezi 2 a 1 patrem		9,520			
	VV		9,52" podesta mezi 1 patrem a přízemím		9,520			
	VV		9,52" podesta mezi přízemím a suterénem		9,520			
	VV		18,140" oprava 2.patro		18,140			
	VV		Součet		57,600			
296	M	58346130	drť vápencová bílá, černá a mix frakce 4/8	t	0,691	9 800,00	6 771,80	
0	K	773513111	Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty	m	13,400	49,78	667,05	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny za provedení podlahy z litého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca v ploše 773 51-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 51-2 . , a v případě potřeby příslušným příplatkem 773 51-9 . 2. Cenami za vložení dilatace 773 51-3 . lze oceňovat i vložení dilatací u barveného teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 51-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když vřměra obrubv přesahuje 5 m2.					
0	M	59055003	profil nerezový dilatační	m	13,400	320,00	4 288,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		26,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		13,400			
0	K	773513113	Podlaha teraco lité dilatace vložení kamenných kostiček	m	196,000	306,74	60 121,04	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny za provedení podlahy z litého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca v ploše 773 51-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 51-2 . , a v případě potřeby příslušným příplatkem 773 51-9 . 2. Cenami za vložení dilatace 773 51-3 . lze oceňovat i vložení dilatací u barveného teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 51-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když vřměra obrubv přesahuje 5 m2.					
	VV		164" chodby		164,000			
	VV		32" podesty		32,000			
	VV		Součet		196,000			
0	M	58384641	deska dlažební leštěná mramor š 100mm tl 20mm	bm	196,000	160,00	31 360,00	CS ÚRS 2019 01
297	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	48,768	180,00	8 778,24	
	VV		F001" nové podlahy z litého teraca		37,291			
	VV		27,477" přebroušení podlah v 2.patře		27,477			
	VV		-16" odpočet přebroušení opravy podlah přízemí a 2.patro		-16,000			
	VV		Součet		48,768			
298	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	15,838	541,00	8 568,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 41 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

MP - méněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-574 359,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-574 359,41

DPH základní
snížená

Základ daně
-574 359,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-120 615,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

-694 974,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 41 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-574 359,41

HSV - Práce a dodávky HSV

-574 359,41

1 - Zemní práce

-21 236,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-119 902,00

5 - Komunikace pozemní

-433 221,03

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-574 359,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 41 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-574 359,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

-574 359,41

D 1

Zemní práce

-21 236,38

4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3, včetně naložení na dopravní prostředek	m3	-193,058	45,00	-8 687,61	
VV					-772,23° plochy pro zámkovou dlažbu			
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-193,058	5,00	-965,29	
13	K	16250111VD	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4, včetně složení, dopravní prostředek do 8,5 t	m3	-193,058	60,00	-11 583,48	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-119 902,00

43	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,80 m se zabetonováním	kus	-10,000	277,00	-2 770,00	
44	M	553422828VD	typový ocelový plotový sloupek (Pilecký) 60x60x1,5 mm, dl. 2800 mm, žárově pozink. + poplast., barva zelená včetně plastové záslonky	kus	-10,000	510,00	-5 100,00	
45	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-9,000	369,00	-3 321,00	
46	M	592331351VD	hladká podhrabová deska (Pilecký) 2450x200x50 mm bez zámků	kus	-9,000	380,00	-3 420,00	
47	M	592331381VD	stabilizační držák podhrab. desek (Pilecký) výšky 200 mm, pro sloupky 60x60 mm, žárově pozinkovaný	kus	-18,000	150,00	-2 700,00	
49	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky nad 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	-9,000	119,00	-1 071,00	
50	M	313911155VD	syst. 3D plotový panel 2500x2030 mm, drát prům. 5 mm, oka 50x200 mm, tři horizontální prolisy, horní část s trnov. žárově pozinkováno a polastováno, barva zelená	kus	-9,000	1 980,00	-17 820,00	
51	M	313911251VD	třímenová příchytka syst. 3D plotového panelu na sloupky 60x60 mm (4 ks na sloupek)	kus	-36,000	35,00	-1 260,00	
39	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových ploch přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus	-1,000	3 440,00	-3 440,00	
40	M	553423422VD	atyp. kovová brána dvoukřídla 3550x2500 mm, průhledná, rám profil 80x60x4 mm, výplň profilovaný plech (psaníčko v dolní třetině), tyčovina 12x12x1800 mm svisle po 120 mm od sebe, zámek s cylindr. vložkou, rektifik. panty, žárově pozinkováno, brankové rektifikovatelné panty s úchyty pro ukotvení do zdiva, včetně chemických kotev a kotevních prvků, úprava žárov. pozinkováním	kus	-1,000	70 000,00	-70 000,00	
42	M	553423932VD	do zdiva, včetně chemických kotev a kotevních prvků, úprava žárov. pozinkováním	kus	-6,000	1 500,00	-9 000,00	

D 5

Komunikace pozemní

-433 221,03

54	K	564521112	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 90 mm	m2	-772,230	11,00	-8 494,53	
VV					-772,23° plochy pro zámkovou dlažbu			
55	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	-772,230	45,00	-34 750,35	
56	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 200 mm	m2	-772,230	120,00	-92 667,60	
57	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-772,230	195,00	-150 584,85	
58	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	-772,230	190,00	-146 723,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL 42 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
VCP - Vícepráce

KSO:
Místo: Kadaň

Zadavatel:
Město Kadaň

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.06.2020

IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

IČ: 44535457
DIČ: CZ6503090825

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	18 591,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	18 591,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 591,40	21,00%	3 904,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 495,59
-------------------	--------------	------------------

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 42 - Elektroinstalace
Úroveň 3: **VCP - Vícepráce**

Místo:	Kadaň	Datum:	01.06.2020
Zadavatel:	Město Kadaň	Projektant:	Ing. Radek Růžička
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	18 591,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	649,60
M21 - Elektromontáže	17 941,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 591,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 42 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 591,40

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

649,60

3	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	8,000	81,20	649,60	
	vv		4*2" přesečení kabeláže pro VZT		8,000			

D M21

Elektromontáže

17 941,80

7	K	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	8,000	43,50	348,00	
	vv		4*2" přesečení kabeláže pro VZT		8,000			
10	K	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	30,000	82,60	2 478,00	
	vv		30" nový přívod pro VZT jednotku		30,000			
36	K	222-LIN. 3600VD	Svítilno interiérové přisazené LINEA ROUND 3600/840	kus	3,000	932,40	2 797,20	
38	K	222-LIN. 4400VD	Svítilno interiérové přisazené LINEA 1.4 4400/840	kus	9,000	935,40	8 418,60	
42	K	222-LINEA 6400VD	Svítilno interiérové přisazené LINEA 2.4ft 6400/840	kus	2,000	1 162,50	2 325,00	
45	K	0026-3VD	Svítilno Plafoniera S PS-60/B s radarovým senzorem	ks	3,000	525,00	1 575,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 42 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

MP - Měněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-11 307,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-11 307,50

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-11 307,50

21,00%

-2 374,58

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 682,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 42 - Elektroinstalace
Úroveň 3: **MP - Méněpráce**

Místo:	Kadaň	Datum:	01.06.2020
Zadavatel:	Město Kadaň	Projektant:	Ing. Radek Růžička
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-11 307,50
M21 - Elektromontáže	-11 307,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 307,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 42 - Elektroinstalace
Úroveň 3: **MP - Méněpráce**

Místo: Kadaň

Zadavatel: Město Kadaň

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 01.06.2020

Projektant: Ing. Radek Růžička

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 307,50

D		M21	Elektromontáže		-11 307,50			
40	K	222-LIN. 8800VD	Svítlidlo interiérové přisazené LINEA 2.4 8800/840	kus	-3,000	1 292,50	-3 877,50	
41	K	222-LIN. 6400NV/D	Svítlidlo interiérové přisazené LINEA 2.46400/840 M1h	kus	-2,000	3 715,00	-7 430,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL 43 - Vnitřní stavební úpravy
Úroveň 3:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo: Kadaň

Zadavatel:
Město Kadaň

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.06.2020

IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

IČ: 44535457
DIČ: CZ6503090825

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	59 032,84
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	59 032,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 032,84	21,00%	12 396,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 429,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 43 - Vnitřní stavební úpravy

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 59 032,84

HSV - Práce a dodávky HSV	1 834,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 039,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	430,56
997 - Přesun sutě	245,31
998 - Přesun hmot	119,13
PSV - Práce a dodávky PSV	57 198,26
762 - Konstrukce tesařské	5 775,24
781 - Dokončovací práce - obklady	46 601,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 821,52

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 59 032,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 43 - Vnitřní stavební úpravy
Úroveň 3: VCP - vícepráce

Místo: Kadaň Datum: 01.06.2020
Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 032,84

D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 834,58		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 039,58		
0	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,312	3 332,00	1 039,58	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
PSC			PD nový stav - m.č. 0.09 + 0.10					
VV			(7,22+5,26)*0,025" vybouraná podlaha pr. tl. 2,5cm			0,312		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			430,56		
132	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. plochv přes 4m2	m3	0,312	1 380,00	430,56	
VV			PD nový stav - m.č. 0.09 + 0.10					
VV			(7,22+5,26)*0,025" vybouraná podlaha pr. tl. 2,5cm			0,312		
D		997	Přesun sutě			245,31		
180	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,785	90,00	70,65	
181	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,915	7,50	111,86	
VV			0,785*19 'Přepočtené koeficientem množství			14,915		
182	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,785	80,00	62,80	
D		998	Přesun hmot			119,13		
192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,938	127,00	119,13	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			57 198,26		
D		762	Konstrukce tesařské			5 775,24		
0	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,334	936,88	312,92	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
PSC			Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délkv do 3 m					
PSC			1. U položek výřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
VV			3*2" oprava shnilého krovu			6,000		
VV			2" oprava shnilé pozednice			2,000		
VV			Součet			8,000		
0	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů neoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	8,000	249,90	1 999,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
	PSC							
	VV		3*2" oprava shnilého krovu		6,000			
	VV		2" oprava shnilé pozednice		2,000			
	VV		Součet		8,000			
0	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,334	6 566,00	2 193,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		3*2*0,2*0,2" oprava shnilého krovu		0,240			
	VV		2*0,2*0,16" oprava shnilé pozednice		0,064			
	VV		Součet		0,304			
	VV		0,304*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,334			
D		781	Dokončovací práce - obklady				46 601,50	
0	K	7814910R0	Provedení otvorů do zrcadla pro madlo	ks	5,000	330,00	1 650,00	
0	K	7814910R1	Dodávka a montáž opěrné lišty pro zrcadlo	m	14,700	390,00	5 733,00	
0	K	7814910R2	Dodávka a montáž bezpečnostní folie na zadní straně zrcadla	m2	37,500	425,00	15 937,50	
0	K	7814910R3	Dodávka a montáž baletního madla vč. kotvení a povrchové úprav	bm	6,200	3 755,00	23 281,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 821,52	
0	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech vč. do 3.80 m	m2	74,880	64,39	4 821,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*(6,25*3,60+5,40*3,60)-(1,0*2,0+2*(1,40*2,50))* mč.1.19		74,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 43 - Vnitřní stavební úpravy

Úroveň 3:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-2 246,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-2 246,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 246,40	21,00%	-471,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 718,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 43 - Vnitřní stavební úpravy

Úroveň 3:

MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-2 246,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 246,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-2 246,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 246,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: ZL 43 - Vnitřní stavební úpravy
Úroveň 3: **MP - méněpráce**

Místo: KadaňDatum: 01.06.2020

Zadavatel: Město KadaňProjektant: Ing. Radek Růžička

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 246,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							-2 246,40	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-2 246,40	
332	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-74,880	30,00	-2 246,40	
VV			-(2*(6,25*3,60+5,40*3,60)-(1,0*2,0+2*(1,40*2,50))))" mč.1.19		-74,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL 44 - Konstrukce podla divadelního a koncertního sálu
Úroveň 3:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo: Kadaň

Zadavatel:
Město Kadaň

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
Ing. Radek Růžička

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.06.2020

IČ: 00261912
DIČ: CZ00261912

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

IČ: 44535457
DIČ: CZ6503090825

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	130 630,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	130 630,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 630,79	21,00%	27 432,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	158 063,26
-------------------	--------------	-------------------

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 44 - Konstrukce podla divadelního a koncertního sálu

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

130 630,79

PSV - Práce a dodávky PSV

130 630,79

763 - Konstrukce suché výstavby

85 043,89

775 - Podlahy skládané

45 586,90

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

130 630,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

ZL 44 - Konstrukce podla divadelního a koncertního sálu

Úroveň 3:

VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 630,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

130 630,79

D 763

Konstrukce suché výstavby

85 043,89

0	K	763752201VD	Systémová dutinová podlaha na výšku 59-800 mm, ocel. pozink. rektifik. stojky, kalciumsulfátové desky 600x600x34 mm lepené na pero a drážku (6,2*3,1)+(6,2*0,42)+(2+1)*1,4	m2	26,024	2 748,00	71 513,95	
---	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------	--

VV

26,024

VV

podlaha pódia+čelo pódia+schůdky pódia a schůdky

divad.fundusu

0	K	763752202VD	Obvodové těsnění systémové dutinové podlahy těsnící páskou 0,42+3,1+6,2+3,1+0,42+0,42	m	13,660	420,00	5 737,20	
---	---	-------------	---	---	--------	--------	----------	--

VV

13,660

VV

pódium, schůdky pódia, schůdky divadelního fundusu

0	K	763752203VD	příplatek k výškové a tvarové úpravě systémové dutinové podlahy-schodišťové stupně 3*2,0	kus	6,000	1 080,00	6 480,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV

6,000

248	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,122	1 170,00	1 312,74	
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	--

D 775

Podlahy skládané

45 586,90

302	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových (6,2*3,1)" podlaha pódia	m2	26,024	204,00	5 308,90	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV

19,220

VV

(6,2*0,42)" čelo pódia

2,604

VV

(2+1)*1,4" schody pódia

4,200

VV

Součet

26,024

303	M	61151049	podlaha dřevěná lamelová Třešeň 14X192X2200	m2	28,626	1 400,00	40 076,40	
-----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------	--

VV

28,626

306	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,224	900,00	201,60	
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--