

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **W524 Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická**
 Objekt: **01 Modernizace výdejny jídel**
 Rozpočet: **01.1 Modernizace výdejny jídel**

Zadavatel
 IČO:
 DIČ:


Zhotovitel: **BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.** IČO: **28392077**
Bezodní 259/2 DIČ: **CZ2592077**
715 00 Ostrava - Michálkovic

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	260 601,56
PSV	326 117,75
MON	2 152 624,91
Vedlejší náklady	9 500,00
Ostatní náklady	6 000,00
Celkem	2 754 844,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 754 844,22 CZK
Základní DPH	21 %	578 517,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 333 361,51 CZK



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 660,77	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			114 022,20	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 647,66	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			88 594,81	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 676,12	0
711	Izolace proti vodě	PSV			34 131,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 283,97	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			100 684,20	4
776	Podlahy povlakové	PSV			6 298,13	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			26 036,27	1
781	Obklady keramické	PSV			67 578,32	2
783	Nátěry	PSV			1 395,00	0
784	Malby	PSV			55 709,96	2
M98A	Ostatní dodávky - fenesla	MON			2 152 624,91	78
VN	Vedlejší náklady	VN			9 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0
Cena celkem					2 754 844,22	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3								
1	317841121R00	Vislé a kompletní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L (3,1+2)*11,1*0,001 (1+1,3)*8,34*0,001	t	0,07579	8 370,00	25 660,77	634,36 801-1	RTS 20/1
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárců nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1,2*3,1-0,8*2 2,7*3,1-0,8*2	m2	8,89000	513,00	4 560,57	801-1	RTS 20/1
3	342255026R00	Příčky z cihel a tvárců nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení 6*2,6 -0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1	m2	9,05000	627,00	5 677,07	801-1	RTS 20/1
4	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřešními kotvami Včetně dodávky kotvů a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotvů i spojovacího materiálu. 4*3,1+2*2,6	m	17,60000	85,00	1 520,64	801-1	RTS 20/1
5	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,8 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	2,50000	430,20	1 075,50	801-1	RTS 20/1
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoli cihlami, (3,1+2+1+1,3)*0,15*2	m2	2,22000	578,70	1 284,71	801-1	RTS 20/1
7	413232211R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoli cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm 4*2	kus	2,22000	8,000,00	17,96	801-4	RTS 20/1
8	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z uheřinů s vybetonováním prahu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	536,40	1 072,80	801-4	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zděvu včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný prah 1000/1970	kus	3,00000	556,00	1 688,00	801-1	RTS 20/1
10	31701	Dod+mont 2x bet. ocel d-10/1100mm						
11	55301	Dodávka ocelových zárubní 800/1970	ks	1,00000	310,50	310,50		Vlastní
12	553012	Dodávka ocelových zárubní 1000/1970	ks	4,00000	1 052,30	4 209,20		Vlastní
13	13380515R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm (1+1,3)*8,34*0,001*1,08	t	1,00000	1 115,20	1 115,20		Vlastní
14	13380520R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm (3,1+2)*11,1*0,001*1,08	t	0,02072	22 050,00	456,68	SPCM	RTS 20/1
Díl: 6								
Úpravy povrchu, podlahy								
15	601011191R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stropů z hotových směsí ochranný nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 63,58000	m2	63,58000	36,80	2 379,54	801-1	RTS 20/1
16	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí ochranný nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 52,35000	m2	52,35000	38,04	1 991,39	801-1	RTS 20/1
17	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorozpušných, sílkových, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pempzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 4,28+10+38,1+11,2	m2	63,58000	148,50	9 441,63	801-1	RTS 20/1
18	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	5,00000	236,20	1 176,00	801-4	RTS 20/1
19	612409991R00	Začištění omitků kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	90,00000	142,20	12 798,00	801-4	RTS 20/1
20	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 6*0,6*2	m2	31,63000	270,00	8 541,77	801-1	RTS 20/1
				7,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S: W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O: 01	Modernizace výdejny jídel
R: 01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,2*1+1,2*3,1-0,8*2 (0,6+2,7*0,6)*1 0,35*1 (2,7*3,1-0,8*2)*2 ostatní : 5				3,32000 2,22000 0,35000 13,54000		
21	612451121R00	Omlítka vnitřního zdíva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 57,40000	m2	57,40000	243,00	13 948,20	801-1	RTS 20/1
22	612471411RT2	Tenkovstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svíselných panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, 7,5*0,4 (7,45+6,025)*2*1+0,6*4*1 ostatní po femeslech : 20	m2	57,40000	123,00	6 439,05	801-1	RTS 20/1
23	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po zdi, jádru, ostatní dobetonávky : 0,75	m3	0,75000	1 765,99	2 824,13	801-4	RTS 20/1
24	632451231R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 4,28+4,18+11,2 5,78+33,67 přepokl.výšk.rozdíl po bourání : 107,21	m2	166,32000	218,70	36 374,18	801-1	RTS 20/1
25	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 10+38,1	m2	48,10000	251,10	12 077,91	801-1	RTS 20/1
26	632902211R00	Příprava zatvrdělého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou pro cementový potěr,	m2	107,21000	31,54	3 381,40	801-4	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S: W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O: 01	Modernizace výdejny jídel
R: 01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
27	62201	Oprava fasády a začistění KZS po provedení stavebních prací - průrazy do 400x400, vč.finální vrchové úpravy	ks	3,00000	490,00	1 470,00		Vlastní	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání							
28	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,5*2,3*2+1,2*2,3 2,8*1,1*2+1,7*1,1*2	m2	19,58000	33,28	25 647,68	650,96	801-1	RTS 20/1
29	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	9,90000					
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ochranných před povrchem dle úprav povrchu v rámci výstavby v 4 m	m2	50,00000	40,63	2 031,50	800-3	RTS 20/1	
31	90101	Ochrana a zabezpečení stávajících podlah a konstrukcí vč. uvedení do původního stavu	m2	120,00000	68,39	8 206,80	801-1	RTS 20/1	
32	90102	Reparační práce vč. rozvodů vč. konstrukcí vč. uvedení do původního stavu	m2	75,00000	33,28	2 496,00		Vlastní	
33	90103	Dod+mont úprava rozvodů UT, přemístění stupaček a napojení stávajícího tělesa vč. vypuštění a, nařezání sítěmu a zkoušek	ks	3,00000	334,20	1 002,60		Vlastní	
34	90104	Dod+mont zásobník na papírové ručníky ZR vč. pol. V1 vč. výpisu ostatní	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	
35	90105	Dod+mont dávkovač mýdla DM vč. pol. V1 vč. výpisu ostatní	ks	1,00000	1 336,72	1 336,72		Vlastní	
36	90107	Dod+mont dilatační lišty podlahové - AL	m	1,20000	150,50	180,60		Vlastní	
37	90108	Dod+mont kufří rozvodů - SDK do vřtka	m	1,20000	150,50	180,60		Vlastní	
38	90110	Dod+mont neruzová větrací mlžka 300x150mm vč. prvek. M1	m2	5,00000	31,12	155,60		Vlastní	
39	90111	Dod+mont podlahové přechodové lišty	ks	2,00000	34,30	68,60		Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
40	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1,2+5,55+2,9+0,1+1,4)*3,1	m2	29,34500	76,40	2 241,96	801-3	RTS 20/1	

34,58500

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S: W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O: 01	Modernizace výdejny jídel
R: 01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
41 962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tváří, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 0,8*2-1*2-1,8*0,9 3,75*0,35*3,1	m3	5,22000	4,06875	21315,00	3 450,30 801-3	RTS 20/1
42 962081131R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tváří, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 2,7*3,1-0,8*2	m2	4,06875	6,77000	27540,00	887,83 801-3	RTS 20/1
43 965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mezanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky do 100 mm plochy, fes 4 m2 lože: (4,28+4,18+39,26+16,4+5,78+33,67)*0,03 potěr: (4,28+4,18+39,26+16,4+5,78+33,67)*0,05	m3	6,77000	8,28560	56093,52	18 427,17 801-3	RTS 20/1
44 965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 4,28+4,18+39,26+16,4 5,78+33,67	m2	5,17850	103,57000	53630,00	5 352,50 801-3	RTS 20/1
45 965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 22 (2,9+1,475)*2-0,8*2 m.č.12+24: (1,5+3,85+12,2+2,7+0,2+3,1)*2-0,9*2-0,8-0,9-0,8*5-1,2	m	76,30000	29,60000	2260000,00	2 185,23 801-3	RTS 20/1
46 967031132R00	Průsekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo (150 kg/m2) bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa do výš. zdi: 0,35*3,1	m2	1,08500	106,450	115440,00	115,44 801-3	RTS 20/1
47 968061125R00	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou plochy do 2 m2	kus	1,08500	6,00000	6480,00	125,28 801-3	RTS 20/1
48 968062355R00	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou plochy do 2 m2	m2	1,62000	153,600	248832,00	248,83 801-3	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S: W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O: 01	Modernizace výdejny jídel
R: 01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
49 988072455R00	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (160 kg/m2), podávací okno: 1,8*0,9	m2	1,62000	10,00000	16200,00	2 352,00 801-3	RTS 20/1
50 968095002R00	Vybouření vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	8,00000	2,00000	16000,00		
51 971035351R00	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro digestoř včetně zateplení: 1	kus	1,00000	6,00000	6000,00	67,08 801-3	RTS 20/1
52 971035431R00	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro VZT: 6	kus	6,00000	130,400	782400,00	782,40 801-3	RTS 20/1
53 971035451R00	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro VZT včetně zateplení: 2	kus	2,00000	468,900	937800,00	937,80 801-3	RTS 20/1
54 971035521R00	Vybouření otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), rozšíření pro dveře: 0,75	m2	2,00000	0,75000	1500,00	152,40 801-3	RTS 20/1
55 974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	0,75000	1,30000	975,00	232,96 801-3	RTS 20/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % 0,6*2*2+0,3*2*10	m2	13,00000	65,32	848,56	801-3	RTS 20/1
57	978059531R00	Odeškrábání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (0,6+0,3+0,6+3+5,55+2,7+0,6+0,3+0,3+0,7+1,65+0,6+0,3+0,6+1,3)*2	m2	38,20000	75,25	2 872,64	801-3	RTS 20/1
58	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,00000	113,60	454,40	800-766	RTS 20/1
59	774601800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 5,65*1,4*1,2	m	8,25000	10,24	84,48	800-775	RTS 20/1
60	77601	Odstranění pásu PVC viz.pozn.č.8	m	8,25000				
61	9603	Demontáž kufrů tras rozvodů kanalizace	m	5,65000	48,72	230,07		Vlastní
62	9804	Vybourání konstrukce podlahy pro osazení vpusti odk. č.9	m2	10,00000	68,00	680,00		Vlastní
63	9805	Demontáž stávající technologie výdeje jídel	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
64	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez doplatku za skládku.	t	34,81088	204,15	7 071,83	801-3	RTS 20/1
65	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	313,29772	6,81	2 133,56	801-3	RTS 20/1
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,81088	482,80	16 806,68	801-3	RTS 20/1
67	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,81088	29,75	1 035,62	801-3	RTS 20/1
68	97990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,81088	360,00	12 531,92	801-3	RTS 20/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 676,12		
69	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výška do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	28,66517	232,90	6 676,12	801-4	RTS 20/1
Díl: 711		Izolace proti vodě				34 131,90		
70	711212002R00	Izolace proti vodě pomocí hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá 4,28*38,1*11,2	m2	111,29000	306,00	33 948,32	805-711	RTS 20/1
				53,58000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	711212601R00	u dveří : 3 vytažení : 9,5 m.č. 12*24 : 5,78*33,67 vytažení : 38,4*0,15 Izolace proti vodě doplnky těsnící pás 120 mm do srovnání dlažba-stěna 27 : (2,9+1,475)*2 40 : 16 39 : 30 12*24 : 39	m	93,75000	108,00	10 121,50	800-711	RTS 20/1
72	71101	Oprava a doplnění hydroizolace po vybourané zdi vč.napojení na stávající 3,8*0,4	m2	1,52000	285,00	433,20		Vlastní
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svleže do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,43955	839,80	369,13	800-711	RTS 20/1
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				34 283,97		
74	76601	Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1 viz výpis dveře	ks	3,00000	6 426,00	19 278,00		Vlastní
75	76602	Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T/1.1 viz výpis dveře	ks	1,00000	6 740,00	6 740,00		Vlastní
76	76603	Dod+mont dveře 1000/1970 kompletní prvek T/2 viz výpis dveře	ks	1,00000	7 271,30	7 271,30		Vlastní
77	76605	Dod+mont parapet 1350mm kompletní prvek T/3 viz výpis vč.konzol	ks	1,00000	893,75	893,75		Vlastní
78	998786101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,17000	1099,25	186,87	800-766	RTS 20/1
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obkladů				100 684,20		
79	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 82 - 97.21000	m2	97,21000	1035,75	100 684,20		RTS 20/1
80	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm; soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (2,9*1,475)*2-1 (2,9*1,475)*2-0,8	m	70,10000	101,70	7 129,17	800-771	RTS 20/1
				7,75000				
				7,95000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		chodba : 16 m.č. 12+24 : (1,5+3,85+12,2+2,7+0,2+3,1)*2-0,9*2-0,8-0,9-0,8*5-1,2				16,00000			
81	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických / rezní dlaždice pro soklíky				38,40000			
82	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 4,28+4,18+38,1+11,2	m	70,10000	14,72	1 031,87	800-771	RTS 20/I	
		5,78+33,67	m2	97,21000	443,70	43 132,06	800-771	RTS 20/I	
83	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 ednolivé 4,28+4,18	m2	8,46000	10,56	89,04	800-771	RTS 20/I	
84	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - šlošné	m2	8,46000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000							
85	77101	Dod dlažba do 200x200 viz skladby podlah				97,21000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 97,21000*1,1	m2	114,64200	34,96	3 528,72	800-771	RTS 19/II	
		70,1*0,1*1,1				106,93100		Vlastní	
88	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	7,71100					
						3,45619	495,55	1 712,71 800-771	RTS 20/I
Díl: 776		Podlahy povlakové							
87	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	10,00000	10,94	109,40	800-775	RTS 20/I	
88	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	10,00000	29,12	291,20	800-775	RTS 20/I	
89	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	10,00000	122,40	1 224,00	800-775	RTS 20/I	
90	77694111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	10,00000	51,36	513,60	800-775	RTS 20/I	
91	77695	Dod podlahovina tl.min 2,0mm tl. min 33 HE - ENOFPLINI PVC, TL. 3,0 mm - akustická podlahová krytina dle EN ISO 10582	m2	12,00000	46,25	4 155,00		Vlastní	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O:	01	Modernizace výdejny jídel
R:	01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zářez dle EN 685 třídy 34/42 - vhodná pro kolečkovou židli dle EN 12529 typu W - skupina otěru T dle EN 651 - kročejivý útulum dle EN ISO 7122 +19 dB - sokl výšky 80mm provedený vytažením krytiny na stěnu za pomoci podpůrného plastového profilu - svařování vícebarevnou šňurou - přesný typ a barevnost určí architekt před dodáním na stavbu na základě vzorků konkrétního dodavatele Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 10,00000*1,2						
92	77606	Dod+mont PVC soklík				12,00000		
93	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	m	6,00000	1,15	6,90		Vlastní
			t	0,00290	699,55	2,03	800-766	RTS 20/I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
94	77753010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 107,21000	m2	107,21000	10,94	3 317,08	800-773	RTS 20/I
95	77753210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm 4,28+4,18+11,2	m2	107,21000	143,65	15 400,72	800-773	RTS 20/I
		10				19,88000		
		5,78+33,67				10,00000		
		38,1				39,45000		
96	77753219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm samonivelační hmotou na bázi cementu Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 107,21000	m2	107,21000	65,45	7 016,89	800-773	RTS 20/I
97	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,64862	464,95	301,58	800-773	RTS 20/I
Díl: 781		Obklady keramické						
98	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	57,40000	29,16	1 673,78	800-771	RTS 20/I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 12

Položkový soupis prací a dodávek

S: W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O: 01	Modernizace výdejny jídel
R: 01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
99	781415018R00	včetně dodávky materiálu. Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 7,5*2-0,8*2-2,8*1,1-1,7*1,1 (7,45+6,025)*2*2+0,6*4*2 -0,8*2*3-2,8*1,1-1,7*1,1	m2	57,40000	413,95	23 760,73	800-771	RTS 20/1
100	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových : fi. latak za sňazovací vodotěsnou hmotou - plošné	m2	57,40000	38,15	2 247,21	800-771	RTS 20/1
101	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových : fi. latak k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednt	m2	8,45000	60,35	429,68	800-771	RTS 20/1
102	78178101	Dod keram obklad 600/300mm		8,45000				
103	78104	Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 57,40000*1,1	m2	63,14000	439,15	27 671,11		Vlastní
104	78105	Dod+mont obkladové lišty nerezové		63,14000				
105	998781101R00	předpokládané množství : 80	m	80,00000	125,35	10 028,00		Vlastní
106	783015201	Dod+mont příplatek na silikonování a detaily		80,00000				
Díl: 783		Presun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	m2	57,40000	20,00	1 148,00		Vlastní
Díl: 784		Nátěry	t	1,25075	495,55	619,81	800-771	RTS 20/1
107	784402801R00	Nátěr zárubní 1kr - 3x	ks	5,00000	279,00	1 395,00		Vlastní
108	784161101R00	Malby						
		Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m						
		výdej+chodba : 39,26+16,4+20+57	m2	626,11000	23,92	14 976,55	800-784	RTS 20/1
		jidelna : 242		132,66000		242,00000		
		m.č.28+27+26(pouze stěna s novými dveřmi) : 31+31+2,9*3		70,70000		180,75000		
		m.č.24+12 : 33,67+5,78+109,2+32,1		180,75000		142,91000		
		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, bezvodná směs	m2	636,36000	13,77	8 762,68	800-784	RTS 20/1
		výdej+chodba : 38,1+11,2+28,95+66,66		242,00000				
		jidelna : 242						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: W524	Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická
O: 01	Modernizace výdejny jídel
R: 01.1	Modernizace výdejny jídel

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
109	784165432R00	m.č.28+27+26 : 31+31+2,9*3 m.č.24+12 : 33,67+5,78+109,2+32,1 Malby z malířských směsí omyvatelných , bělost 97 %, dvojnásobně Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 636,36000	m2	70,70000 180,75000 636,36000		31 970,73	800-784	RTS 20/1
Díl: M98A		Ostatní dodávky -- řemesla				2 152 624,91		
110	98001	Zdravotnická viz samostatný soupis	ks	1,00000	60 267,00	60 267,00		Vlastní
111	98002	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	114 142,91	114 142,91		Vlastní
112	98003	Vzduchotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	373 754,00	373 754,00		Vlastní
113	98004	Dodávka technologie viz samostatný soupis	ks	1,00000	1 588 874,00	1 588 874,00		Vlastní
114	98005	Topení viz samostatný soupis	ks	1,00000	15 587,00	15 587,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 500,00		
115	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/1
116	005121020R	Náklady spojené se zřízením - vybavení staveniště – mobilní WC, staveništní buňka, kancelářská buňka	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/1
117	005121030R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/1
118	005211080R	Náklady na - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid i och, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/1
Díl: ON		Ostatní náklady				6 000,00		
118	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/1
119	005241010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dozorový řád). Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/1
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/1
Celkem						2 754 844,22		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zdravotně technické instalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MODERNIZACE SJ A KUCHYNE - VYDEJ - ZS PROVAZNICKA	SKP :
Projektant :	Renta Kabelkova	Počet měrných jednotek :
Obednatel :	SMO Mob-Ostrava-Jih,Horní3,Hrabůvk	Náklady na MJ :
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel :	V/2019
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	6 836	Presun stavebních ka: acit
N PSV celkem	53 431	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	60 267	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy	60 267	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	60 267	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
R.Kabelkova	Jméno :	Jméno :
Datum : 8 / 2019	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis :
	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Bespévní 259/2 715 00 Ostrava-Michálkovic IČ: 25392077 DIČ: CZ25392077	
Základ pro DPH	21 % činí :	60 267 Kč
DPH	21 % činí :	12 656 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		72 924 Kč

Poznámka :
URS Praha a.s.

Stavba : MODERNIZACE SJ A KUCHYNE - VYDEJ - ZS PROVAZNICKA
Objekt : Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	VRN	Montáž	HZS
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	5 636	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	1 200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Celkem HSV	6 836	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	26 095	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 466	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	12 869	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
Celkem PSV	0	63 431	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 836	63 431	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 267	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 267	0
Presun stavebních kapacit	0	0,0	60 267	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 267	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 267	0
Provoz investora	0	0,0	60 267	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 267	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 267	0
CELKEM VRN	0	0,0	60 267	0

Položkový rozpočet

Stavba :	MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VYDEJ - ZŠ PROVÁZNIČKA
Objekt :	Zdravotně technické instalace

Díl: 97	Prorážení otvorů a ost.bourací práce					
1	9711011R Sekání otvorů ve stáv.zdivu/stropu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suší a poplatku za skládku)	kus	4,00	405,00	1 620,00	
2	9711012R Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suší a poplatku za skládku)	m	20,00	200,80	4 016,00	
	Čelkem za 97 Prorážení otvorů a ost.bourací práce				5 636,00	
Díl: 930	Hodinové účtovací sazby					
3	1111R Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	4,00	200,00	800,00	
4	1112R Zřízení montáž	hod	2,00	200,00	400,00	
	Čelkem za 930 Hodinové účtovací sazby				1 200,00	
	Čelkem za HŠV				6 836,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	MODERNIZACE SJ A KUCHYNĚ - VYDEJ - ZŠ PROVÁZNIČKA
Objekt :	Zdravotně technické instalace

Díl: 721	Vnitřní kanalizace						
1	721100911 Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla	kus	3,00	1 207,00	3 621,00	0,00184	0,006
2	721170975 Oprava - potrubí plastové - krácení potrubí DN100	kus	3,00	10,88	32,64		
3	721141904 Oprava - potrubí plastové - vsazení odbočky DN75	kus	1,00	311,95	311,95	0,00150	0,002
4	721141906 Oprava - potrubí plastové - vsazení odbočky DN125	kus	1,00	1 173,00	1 173,00	0,00180	0,002
5	721171803 DMTZ - potrubí novodur -do D 75	m	2,00	9,04	18,08	0,01106	0,002
6	721171808 DMTZ - potrubí plastové -D 110	m	5,00	24,24	121,20	0,01106	0,055
7	721174024 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	13,00	384,20	4 994,60	0,00958	0,125
8	721174025 Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	8,00	468,35	3 746,80	0,01115	0,089
9	721174043 Potrubí PP-HT přípojovací D 50	m	5,00	324,70	1 623,50	0,00100	0,005
10	721194107 Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	2,00	82,03	164,06		
11	721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	3,00	100,30	300,90		
12	721210813 DMTZ vpust' podlah DN 100	kus	2,00	148,00	296,00		
13	721211402 Dod.a mont.podlah.vpust' DN50/75/100 - HL310.N	kus	3,00	1 133,75	3 401,25	0,00130	0,004
14	72128100R Požární manžeta-CP644 -110	kus	2,00	1 775,00	3 550,00	0,00035	0,001
15	721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	26,00	35,45	921,70		
16	721290823 DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0,09	1 182,00	103,70		
17	721300922 Pročištění ležatých svodů do -DN 300	m	10,00	158,95	1 589,50		
18	998721101 Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0,23	538,90	125,56		
	Čelkem za 721 Vnitřní kanalizace				26 095,45		0,310
Díl: 722	Vnitřní vodovod						
19	722130901 Oprava-zazátkování vývodu potrubí	kus	3,00	22,95	68,85	0,00010	0,000
20	722170803 DMTZ potrubí plast -do Dn 25	m	15,00	15,20	228,00		
21	722171913 Oprava-přeřezání plast. trubky do Dn25	kus	3,00	6,50	19,50	0,00029	0,001
22	722171932 Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí Dn20	kus	2,00	99,45	198,90	0,00028	0,001
23	722171933 Oprava-vsazení odbočky do plast potrubí Dn25	kus	2,00	109,65	219,30	0,00029	0,001
24	722173202 Potrubí plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m	15,00	180,20	2 703,00	0,00112	0,017
25	722173203 Potrubí plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m	15,00	245,65	3 684,75	0,00147	0,022
26	722181221 Izol. potrubí trubcemi PE 10mm -DN 22mm	m	15,00	37,96	569,40	0,00003	0,000
27	722181222 Izol. potrubí trubcemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	5,00	44,92	224,60	0,00005	0,000
28	722181241 Izol. potrubí trubcemi PE 20mm -DN 22mm	m	10,00	52,44	524,40	0,00013	0,001
29	722181242 Izol. potrubí trubcemi PE 20mm přesDN 22-42mm	m	10,00	61,05	610,50	0,00020	0,002

Položkový rozpočet

Stavba :		MODERNIZACE SJ A KUCHYNE - VYDEJ - ZS PROVAZNICKA						
Objekt :		Zdravotně technické instalace						
30	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	10,00	21,04	210,40		
31	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	2,00	64,18	128,36		
32	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	2,00	64,18	128,36		
33	72219092R	Odkalení a odzdušnění vodovodního potrubí	kus	2,00	21,25	42,50		
34	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	4,00	164,05	656,20	0,00023	0,001
35	722220861	DMTZ armatur vodovod.Zzávit -do G 3/4"	kus	2,00	18,08	36,16		
36	722229102	Připojky vodov. ke strojům a zařízením G 3/4"	soub	2,00	243,25	486,50	0,00002	0,000
37	722232043	Armatury se Zzávit - Kulový ventil D 25	kus	2,00	223,10	446,20	0,00035	0,001
38	722232063	Armatury se Zzávit - Kulový ventil s vypoušt. D 25	kus	3,00	353,13	1 059,39	0,00085	0,003
39	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	30,00	38,25	1 147,50	0,00019	0,006
40	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00	34,60	1 038,00	0,00001	0,000
41	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0,01	1 192,00	9,54		
42	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0,05	482,80	26,07		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				14 466,38		0,056
Díl: 723		Vnitřní plynovod						
Celkem za		723 Vnitřní plynovod						
Díl: 725		Zařizovací předměty						
43	725210821	DMTZ umyvadel/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	2,00	105,60	211,20	0,00250	0,005
44	725211603	Umyvadlo keram. s otvorem 550x450	soub	1,00	1 044,25	1 044,25	0,02302	0,023
45	72521161R	Kryt keram.na sifon pro umyvadlo -polosloup	soub	1,00	914,38	914,38	0,01220	0,012
46	725530823	DMTZ EO zásobníkový - do 200 l	soub	1,00	244,80	244,80	0,15500	0,155
47	725532118	Dod. + mont. EO zásobníkový - 125l, 2,2kW, (520x1060)	soub	1,00	7 165,00	7 165,00	0,07589	0,076
48	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -6m	t	0,08	1 064,00	86,18		
49	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	4,00	151,98	607,92	0,00030	0,001
50	725820801	DMTZ baterní nástěnných/stojánkových G 1/2	soub	2,00	63,36	126,72		
51	725821326	Baterie dřez. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	1,00	1 172,15	1 172,15	0,00184	0,002
52	725822611	Baterie umyvadl. stojánkové pákové-chrom G 1/2"	soub	1,00	859,65	859,65	0,00154	0,002
53	725860109	Západch. uzávěrky umyvadlové plastové DN 50	soub	1,00	165,00	165,00	0,00049	0,000
54	725862126	Západchové uzávěrky dřezové plastové DN 50	soub	1,00	161,25	161,25	0,00049	0,000
55	998725101	Zařiz. předměty přesun hmot výška -6 m	t	0,20	562,70	110,29		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				12 868,79		0,277
Díl: 726		Instalační prefabrikáty						
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty						
Celkem za		PSV				53 430,62		0,642

Položkový rozpočet

Stavba :		MODERNIZACE SJ A KUCHYNE - VYDEJ - ZS PROVAZNICKA					
Objekt :		Zdravotně technické instalace					

Rozpočet - elektroinstalace / výkaz výměr

Investor SMO MOB Ostrava, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka
 Objekt Provoznická 831/64, 700 30 Ostrava-Jih - Hrabůvka
 Vypracoval BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077

Číslo objednávky
 Číslo zakázky 29/2019
 Název zakázky Modernizace výdejny jídel - ZŠ Provoznická 831/64

Položka	Popis	Množství	MJ	Cena/ed	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Výrobce	Kód vyr
Kabelová vedení										
001	CYKY 3x1,5	100	m	10,54 Kč	21%	1 054,00 Kč	1 275,34 Kč	221,34 Kč		
002	CYKY 3x2,5	150	m	17,18 Kč	21%	2 577,00 Kč	3 118,17 Kč	541,17 Kč		
003	CYKY 2x1,5 O	20	m	8,18 Kč	21%	163,80 Kč	198,20 Kč	34,40 Kč		
007	CYKY 5x16J	30	m	174,15 Kč	21%	5 224,50 Kč	6 321,65 Kč	1 097,15 Kč		
008	CYSY 2x1	40	m	6,74 Kč	21%	269,60 Kč	326,22 Kč	56,62 Kč		
009	CYKY 5x2,5J	10	m	28,28 Kč	21%	282,80 Kč	342,19 Kč	59,39 Kč		
015	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	40	m	7,54 Kč	21%	301,60 Kč	364,94 Kč	63,34 Kč		
018	CYA 10 zž	50	m	20,53 Kč	21%	1 026,50 Kč	1 242,07 Kč	215,57 Kč		
Pomocný instalační materiál										
025	Svorka hlavního pospojování (HOP)	1	ks	208,35 Kč	21%	208,35 Kč	253,31 Kč	43,96 Kč		
026	Svorky Bernard, pomocný a mont. i mat., označovací materiál	4	ks	31,91 Kč	21%	127,64 Kč	154,44 Kč	26,80 Kč		
029	Proti požární nádrž	1	kg	279,00 Kč	21%	279,00 Kč	337,59 Kč	58,59 Kč		
030	Proti požární tmel	1	kg	1 275,30 Kč	21%	1 275,30 Kč	1 543,11 Kč	267,81 Kč		
031	Váta kameninová	1	ks	180,00 Kč	21%	180,00 Kč	217,80 Kč	37,80 Kč		
Instalační materiál										
032	Přístroj spínače jednopólového č.1	2	ks	87,00 Kč	21%	174,00 Kč	210,54 Kč	36,54 Kč		
033	Přístroj přepínače síťového č.6	2	ks	92,49 Kč	21%	184,98 Kč	223,63 Kč	38,65 Kč		
034	Přístroj přepínače sériového č.5	1	ks	117,71 Kč	21%	117,71 Kč	142,43 Kč	24,72 Kč		
035	Přístroj ovládače zapínacího 1/0	6	ks	95,78 Kč	21%	574,68 Kč	695,36 Kč	120,68 Kč		
037	Kryt spínače kolébkového	10	ks	33,41 Kč	21%	334,10 Kč	404,26 Kč	70,16 Kč		
038	Kryt spínače kolébkového dělený	1	ks	41,54 Kč	21%	41,54 Kč	50,26 Kč	8,72 Kč		
040	2x s ochr. kol. clonka, ochr. přepět. nabíje. dutinou	9	ks	910,16 Kč	21%	8 191,44 Kč	9 911,84 Kč	1 720,20 Kč		

1 z 4

041	Svorka/zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zpusťená	3	ks	603,06 Kč	21%	1 809,18 Kč	2 189,11 Kč	379,93 Kč		
042	Ovládací nouzového zastavení s aretací ve skříní Schneider	3	ks	501,00 Kč	21%	1 503,00 Kč	1 818,63 Kč	315,63 Kč		
043	Zásuvka 400V/16A, IP67, s vypínačem, s blokováním, 5pól	1	ks	1 227,36 Kč	21%	1 227,36 Kč	1 485,11 Kč	257,75 Kč		
044	Zásuvka 400V/63A, IP67, s vypínačem, s blokováním, 5pól	1	ks	4 559,34 Kč	21%	4 559,34 Kč	5 516,80 Kč	957,46 Kč		
047	Rámeček pro el. inst. přístroje, jednonásobný	5	ks	20,91 Kč	21%	125,46 Kč	151,81 Kč	26,35 Kč		
048	Rámeček pro el. inst. přístroje, dvojnásobný vodorovný	1	ks	37,64 Kč	21%	37,64 Kč	45,54 Kč	7,90 Kč		
049	Rámeček pro el. inst. přístroje, trojnásobný vodorovný	2	ks	53,96 Kč	21%	107,92 Kč	130,58 Kč	22,66 Kč		
052	Krabice instalační 1násobná	14	ks	5,08 Kč	21%	71,12 Kč	86,06 Kč	14,94 Kč		
053	Krabice instalační 2násobná	1	ks	45,29 Kč	21%	45,29 Kč	54,80 Kč	9,51 Kč		
054	Krabice instalační 3násobná	2	ks	86,58 Kč	21%	173,16 Kč	209,22 Kč	36,06 Kč		
059	A - Světlo zář. Prům. s krytem, 2x49 W, 2x 4900Lm, IP65	8	ks	667,40 Kč	21%	5 339,20 Kč	6 492,43 Kč	1 153,23 Kč		
060	B - Světlo přis. LED PMMA kryt, pr. 375,27W, 2700Lm IP40	3	ks	842,78 Kč	21%	2 528,28 Kč	3 059,22 Kč	530,94 Kč		
061	C - Světlo zář. Prům. s krytem el. předř. 18W, 1350Lm, IP65	6	ks	1 023,98 Kč	21%	6 143,78 Kč	7 433,95 Kč	1 290,19 Kč		
062	D - Světlo zář. AL mříž, přisazené, el. předř. 18W 1350Lm	3	ks	396,76 Kč	21%	1 190,28 Kč	1 440,24 Kč	249,96 Kč		
Funkční výzbroj rozvaděče										
108	3f. proudový chránič F125-4p/30mA	2	ks	1 258,61 Kč	21%	2 517,22 Kč	3 045,84 Kč	528,62 Kč		
109	3f. proudový chránič F163-4p/30mA	1	ks	2 680,28 Kč	21%	2 680,28 Kč	3 243,14 Kč	562,86 Kč		
110	1f. proudový chránič F116-2p/30mA s nadproud ochranou 16A/6kA	8	ks	1 322,83 Kč	21%	10 582,64 Kč	12 804,89 Kč	2 222,25 Kč		
112	Třířázkový jistič B100/3, 100A "char. B" (LVN)	1	ks	2 892,59 Kč	21%	2 892,59 Kč	3 500,03 Kč	607,44 Kč		
113	Třířázkový jistič B15/3, 16A "char. B"	1	ks	1 670,13 Kč	21%	1 670,13 Kč	2 020,86 Kč	350,73 Kč		
117	Jednofázový jistič B16/1, 16A "char. B"	7	ks	435,60 Kč	21%	435,60 Kč	527,08 Kč	91,48 Kč		
120	Jednofázový jistič B10/1, 10A "char. B"	10	ks	102,15 Kč	21%	715,05 Kč	865,21 Kč	150,16 Kč		
121	Jednofázový jistič B4/1, 4A "char. B"	2	ks	199,19 Kč	21%	398,38 Kč	482,04 Kč	83,66 Kč		
123	Relé MR-41	2	ks	449,38 Kč	21%	898,76 Kč	1 087,50 Kč	188,74 Kč		

Položka	Popis	Cena/ed	MJ	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Cos
1	Ostatní drobný a spojovací materiál	600,00	kol	600	21%	600,00 Kč	726,00 Kč	126,00 Kč	2400

2 z 4



Přís		Σ		Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH			
Polozka	Popis	Mnozství	JM	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Číslojed	Cca
Elektromontáže	Krabice instalační 1násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps.	14	kus	65,70 Kč	21%	919,80 Kč	112,98 Kč	193,16 Kč	
Elektromontáže	Krabice instalační 2násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps.	1	kus	131,40 Kč	21%	131,40 Kč	158,99 Kč	27,59 Kč	
Elektromontáže	Krabice instalační 3násobná, se zapojením vodičů, odvrtání kps.	2	kus	197,10 Kč	21%	394,20 Kč	478,98 Kč	82,78 Kč	
Elektromontáže	Instalace prořpožární přepážky	2	kpl	755,00 Kč	21%	1 530,00 Kč	1 851,30 Kč	321,30 Kč	
Elektromontáže	Cu kabel 1,5 mm2	120	m	25,56 Kč	21%	3 067,20 Kč	3 711,31 Kč	644,11 Kč	
Elektromontáže	Cu kabel 2,5 mm2	150	m	25,56 Kč	21%	4 089,00 Kč	4 948,42 Kč	858,82 Kč	
Elektromontáže	Cu kabel 16 mm2	30	m	32,49 Kč	21%	974,70 Kč	1 179,39 Kč	204,69 Kč	
Elektromontáže	CYA	50	m	25,56 Kč	21%	1 278,00 Kč	1 548,38 Kč	268,38 Kč	
Elektromontáže	CYSY	40	m	17,28 Kč	21%	691,20 Kč	836,35 Kč	145,15 Kč	
Elektromontáže	JYstY	40	m	21,42 Kč	21%	856,80 Kč	1 036,73 Kč	179,93 Kč	
Elektromontáže	průraz - vybour.otv.zed 0,025m2,tl.15cm	20	ks	42,59 Kč	21%	851,80 Kč	1 030,68 Kč	178,88 Kč	
Elektromontáže	průraz - vybour.otv.zed0,025m2,tl.30cm	14	ks	64,69 Kč	21%	905,66 Kč	1 095,85 Kč	190,19 Kč	
Elektromontáže	průraz - vybour.otv.zed 0,025m2,tl.45cm	2	ks	163,20 Kč	21%	328,40 Kč	394,94 Kč	68,54 Kč	
Elektromontáže	vypínač nástěnný, č. 1	2	kus	100,80 Kč	21%	201,60 Kč	243,94 Kč	42,34 Kč	
Elektromontáže	vypínač nástěnný, č. 5	1	kus	107,10 Kč	21%	107,10 Kč	129,59 Kč	22,49 Kč	
Elektromontáže	vypínač nástěnný, č. 6	2	kus	107,10 Kč	21%	214,20 Kč	259,18 Kč	44,98 Kč	
Elektromontáže	ovládač nouzového zastavení s eretací ve skříni	3	kus	127,80 Kč	21%	383,40 Kč	463,91 Kč	80,51 Kč	
Elektromontáže	lačkový ovladač 0/1	6	kus	44,01 Kč	21%	264,06 Kč	319,51 Kč	55,45 Kč	
Elektromontáže	instalace zásuvky 400V do 63A	2	kus	193,50 Kč	21%	387,00 Kč	468,27 Kč	81,27 Kč	
Elektromontáže	světlo nástěnné, přisazené, 2 zdroje (A)	8	kus	142,20 Kč	21%	1 137,60 Kč	1 376,50 Kč	238,90 Kč	
Elektromontáže	světlo nástěnné, přisazené, 1 zdroj (C,D)	9	kus	117,00 Kč	21%	1 053,00 Kč	1 274,13 Kč	221,13 Kč	
Elektromontáže	žárovkové světlo, nástěnné, přisazené, nouzové, LED (B)	3	kus	233,10 Kč	21%	699,30 Kč	846,15 Kč	146,85 Kč	
Elektromontáže	svorkovnice ochranná 25 A	1	kus	143,10 Kč	21%	143,10 Kč	173,15 Kč	30,05 Kč	
Elektromontáže	svorkovnice ochranná 63 A	1	kus	143,10 Kč	21%	143,10 Kč	173,15 Kč	30,05 Kč	

Elektromontáže	svorkovnice řadová do 2,5 mm2	1	kus	16,29 Kč	21%	16,29 Kč	19,71 Kč	3,42 Kč	
Elektromontáže	ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	20	kus	18,45 Kč	21%	369,00 Kč	446,49 Kč	77,49 Kč	
Elektromontáže	ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 16 mm2	1	kus	46,08 Kč	21%	46,08 Kč	55,76 Kč	9,68 Kč	
Elektromontáže	ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 35 mm2	1	kus	66,85 Kč	21%	66,85 Kč	83,31 Kč	14,46 Kč	
Elektromontáže	ukončení vodičů na svorkovnici do 10 mm2	4	kus	35,91 Kč	21%	143,64 Kč	173,80 Kč	30,16 Kč	
Elektromontáže	ochranné pospojování pevné	5	kus	180,90 Kč	21%	904,50 Kč	1 094,45 Kč	189,95 Kč	
Elektromontáže	Zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	3	kus	126,90 Kč	21%	380,70 Kč	460,85 Kč	79,95 Kč	
Elektromontáže	Zásuvka 2x s ochrannými kolíky s sponkami s natoč. dutinou	9	kus	81,81 Kč	21%	736,29 Kč	890,91 Kč	154,62 Kč	
Elektromontáže	jistič 1pólový, do 25 A, bez krytu	19	kus	62,46 Kč	21%	1 186,74 Kč	1 435,98 Kč	249,22 Kč	
Elektromontáže	jistič 3pólový, do 25 A, bez krytu	1	kus	114,30 Kč	21%	114,30 Kč	138,30 Kč	24,00 Kč	
Elektromontáže	jistič 3pólový, do 63 A, ve skříni	3	kus	153,90 Kč	21%	461,70 Kč	558,68 Kč	96,98 Kč	
Elektromontáže	relé podp. Na jistič	1	kus	73,62 Kč	21%	73,62 Kč	89,08 Kč	15,46 Kč	
Elektromontáže	proudový chránič dvupólový do 25 A	6	kus	95,40 Kč	21%	763,20 Kč	923,47 Kč	160,27 Kč	
Elektromontáže	proudový chránič čtyřpólový do 63 A	3	kus	128,70 Kč	21%	386,10 Kč	467,18 Kč	81,08 Kč	
Elektromontáže	prvky spínači a řídicí techniky do 16 A	2	kus	90,00 Kč	21%	180,00 Kč	217,80 Kč	37,80 Kč	
Elektromontáže	Drážkování ždva ve stropích	30	m	59,33 Kč	21%	1 779,90 Kč	2 153,68 Kč	373,78 Kč	
Elektromontáže	Drážkování ždva ve stěnách	60	m	31,88 Kč	21%	1 912,80 Kč	2 314,49 Kč	401,69 Kč	
Elektromontáže	Drážkování ždva v podhledích	5	m	98,60 Kč	21%	493,00 Kč	596,53 Kč	103,53 Kč	
Revize	Elektrorevize přípojkové skříně	1	kus	101,34 Kč	21%	101,34 Kč	122,62 Kč	21,28 Kč	
Revize	Elektrorevize rozváděče nad 30 přístrojů v poli	1	pole	101,27 Kč	21%	101,27 Kč	122,54 Kč	21,27 Kč	
Revize	Světlo v čistém prostředí, měření na přírodní svorkovnici	20	kus	101,25 Kč	21%	2 025,00 Kč	2 450,25 Kč	425,25 Kč	
Revize	izolačních odporů	14	měř.	101,27 Kč	21%	1 417,78 Kč	1 715,51 Kč	297,73 Kč	
Revize	Impedance smyčky	10	měř.	101,27 Kč	21%	1 012,70 Kč	1 225,37 Kč	212,67 Kč	
Revize	Odporu uzaměnění	1	měř.	101,27 Kč	21%	101,27 Kč	122,54 Kč	21,27 Kč	
Revize	Ochranného odporu pospojování	6	měř.	101,27 Kč	21%	607,62 Kč	736,22 Kč	128,60 Kč	
Revize	U, I, P, A, cosPhi	1	měř.	101,27 Kč	21%	101,27 Kč	122,54 Kč	21,27 Kč	
Revize	Měření izolačních odporů	14	měř.	101,27 Kč	21%	1 417,78 Kč	1 715,51 Kč	297,73 Kč	
Revize	Měření Proudový chránič (postupně nardst. I, čas při In)	11	měř.	101,27 Kč	21%	1 113,97 Kč	1 347,80 Kč	233,83 Kč	

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena		Hmotnost (kg)	
					jednotková	Cena celková	m.j.	celkem
1.1		Zařízení č.1 - Vzduchotechnika výdeje Vzduchotechnická kompaktní jednotka 1500/1500m3/hod, vnitřní provedení - hrda nad jednotku Sestava: Přívod - Tlumící vložka, klapka, filtr (kapsový F7), rekuperátor deskový - ZZT 80%, ventilátor (1.500m3/hod, 0,5kW), tlumící vložka. Odvod - tlumící vložka, filtr (kapsový M5), ventilátor (1.500m3/hod, 0,5kW), klapka, tlumící vložka. Kompaktní provedení, vnitřní provedení. Externí tl. ztráta 350/350Pa. Webové ovládání. Externí el ohřivač, nom. výkon 6kW řízený společnou MaR. Obecné požadavky: standardně určena pro vnitřní prostředí, plášť pozink plech (minerální izolace), mechanická stabilita třídy D1 (M), termická izolace třída T2(M), faktor tepelných mostů TB2(M) dle EN1886, ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech, zařízení ve shodě s ErP2018. Velikost jednotky v souladu s omezeným prostorem pro umístění	ks	1	199 095	199 095		
1.2		neobsazeno						
1.3		Protidešťová žaluzie na kruh315, pozink	ks	2	1 756	3 512		
1.4		Tlumič hluku potrubní KR315-1000 (tl. Ztráta do 30Pa, vloženy útlum 10-15dB)	kpl	4	4 445	17 780		
1.5		Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2	ks	6	1 179	7 072		
1.6		Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1	ks	6	676	4 058		
1.7		neobsazeno						
1.8		Montáž pozice 1.1-1.6	kpl	1	5 500	5 500		
Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH)						237 018		

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I. materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8

2

BKB-SM-6461

Vzduchotechnika

1.9		Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%var), vč. montáže	bm	3	1 666	4 998		
1.10		neobsazeno						
Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)						4 998		
1.11		VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I. materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (nač. SPIRO...) Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR315)	bm	45	1 105	49 725		
1.12		neobsazeno						
Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH)						49 725		
PŘÍMÉ CHLAZENÍ								
1.13		Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon nominální - 6 kW, včetně konzoly.	ks	1	35 025	35 025		
1.14		Řídicí box pro pozici Ch1.1	ks	1	15 900	15 900		
1.15		Modul omezení výkonu pro pozici Ch1.1	ks	1	2 925	2 925		
1.16		Elektronický expanzní ventil	ks	1	1	1		
1.17		neobsazeno						
1.18		Cu potrubí, izolace, mont.materiál	bm	20	244	4 885		
1.19		Komunikační kabeláž	kpl	1	800	800		
1.20		Doplnění chladiva R410A	kg	2	1 958	3 916		
1.21		Montáž, uvedení do provozu	kpl	1	3 125	3 125		
1.22		Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení	kpl	1	484	484		
1.23		Napojení silových přívodů elektro	ks	1	325	325		
1.24		neobsazeno						
Zařízení č.1 - Přímé chlazení (bez DPH)						67 386		
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika výdeje - CELKEM (bez DPH)						359 126		

3

BKB-SM-6461

MaR 1	Měření a regulace VZT				
	kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladicí okruh, vzdálený ovládač, napojení přepínacích klapek (4ks), kabeláž.... Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m.	kpl	1	1 000	1 000
	Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH)				1 000
	Stavební část				
	Průraz ve stěně (skle) KR 315 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba)	kpl	12	200	2 400
	Stavební část - celkem (bez DPH)				2 400
	Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK				
	Pomocné ocel.konstrukce				
	Těsnící, spoj.materiál	kg	15	108	1 620
		kg	10	108	1 080
	Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH)				2 700
	Izolace				
	Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 6cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku, kompletní venkovní potrubí zař. č. 1	m2	9	448	4 028
	Izolace VZT - celkem (bez DPH)				4 028
	Demontáže				
	Demontáž stávající VZT a potrubí - nutná prohlídka stavby	kpl	1	2 500	2 500
	Demontáže VZT - celkem (bez DPH)				2 500
	HZS (hodinové zúčtovací sazby)				
	Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd.	hod	4	250	1 000
	Komplexní vyzkoušení	hod	2	500	1 000
	HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH)				2 000
	VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)				373 754

VÝKAZ VÝMĚR ZŠ PROVAZNIČKÁ



č. pol.	název	rozměr	ks	M.J.	DPH	Kč / ks	celkem bez DPH	celkem s DPH
VÝDEJNA ZŠ Provažnická								
Technice na saňový prosazník, profesionální - zámeček, digitální ovládní, ventilovaná, kovové roštové police								
1.	neruz regál 5x plná police. Možnost police demontovat a přenastavit podle potřeby provozu kdykoliv bez použití nářadí	600x600x1850	1	ks	21%	20 103-	20 103-	24 324-
2.	ohřívací vozík dvoukomorový 2x 60 talířů, pojízdný	1900x500x1800	1	ks	21%	15 147-	15 147-	18 328-
3.	ohřívací vozík jednokomorový 1x 50 talířů, pojízdný		1	ks	21%	19 168-	19 168-	23 193-
4.	el.ohřívací výdejní vana 3x GN 1/1 včetně GN(1xGN 1/1-2x+ 1/2-2x)		1	ks	21%	15 428-	15 428-	18 667-
5.	neruz stůl s dřezem vstupní k myčce levý a tlakovou baterii profesionální na pružině - vz.samostatný popis		2	ks	21%	24 778-	49 555-	59 962-
6.	dvoutanková průběžná myčka - viz.samostatný popis	1700x700x900	1	ks	21%	18 513-	18 513-	22 401-
7.	stůl výstupní válečkový pravý -viz.samostatný popis		1	ks	21%	1 066 536-	1 066 536-	1 290 508-
8.	automatický změkčovač vody - viz.samostatný popis	1200x700x900	1	ks	21%	52 173-	52 173-	63 128-
9.	neruz regál 5x plná police. Možnost police demontovat a přenastavit podle potřeby provozu kdykoliv bez použití nářadí		1	ks	21%	36 372-	36 372-	44 010-
10.	neruz regál 5x plná police. Možnost police demontovat a přenastavit podle potřeby provozu kdykoliv bez použití nářadí	1000x500x1800	3	ks	21%	12 997-	38 990-	47 177-
11.	neruz stůl s dvoupolicí opíštěný ze všech stran s posuvnými dvířky z čelní strany	2000x600x1800	2	ks	21%	15 989-	31 977-	38 692-
12.	neruz stůl s dvoupolicí opíštěný ze všech stran s posuvnými dvířky z čelní strany	2000x500x900	1	ks	21%	21 973-	21 973-	26 587-
13.	neruz dvoudřez s baterií - stávající	1600x500x900	1	ks	21%	20 103-	20 103-	24 324-
14.	neruz digestoř s tukovými vyjmatelynými a omyvatelnými filtry včetně montáže, 1x vývod 250mm před vstup a výstup z myčky nádobi	1320x700x900	1	ks	21%	1-	1-	1-
15.	pozink spiro/potrubí pro odvod digestoří - prům.250mm, kolena, spojky, regulační klapy, ventilátor, regulátor, tlumič hluku, vč.prostupu přes stěnu u oken, montáž	900x800x450	2	ks	21%	16 737-	33 473-	40 502-
15a.	komplet		1	ks	21%	32 632-	32 632-	39 484-
16.	neruz parapet do výdejního okna	2800x300x40	1	ks	21%	8 135-	8 135-	9 843-
17.	neruz parapet do výdejního okna	1700x300x40	1	ks	21%	5 236-	5 236-	6 338-

18.	hliníková el.roleta do výdejního okna, barva dle ral, nutna zaměřit de skutečnosti	2800x1500	1	ks	21%	12 062-	12 062-	14 594-
19.	hliníková el.roleta do výdejního okna, barva dle ral, nutna zaměřit de skutečnosti	1700x1500	1	ks	21%	7 013-	7 013-	8 485-
20.	neruz trubkový pojezd na tácy	5500x360	1	ks	21%	8 322-	8 322-	10 069-
17.		CELKEM	1	soub	21%		1 512 906-	1 830 616-
18.								
19.								
20.								

celkem							1 512 906-	1 830 616-
	21%						0-	0-
montáž, montážní materiál, zaškolení, provozní zkouška	21%						46 750-	56 568-
	21%						0-	0-
doprava							29 219-	35 355-
celková cena	21%						1 588 874-	1 922 638-

inezza
FACILITY
V Ostravě dne 12.8.2019
FINEZZA FACILITY
Anderle Patrik

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	
Objekt	Název objektu	JKSO	
001	vytápění	ŠKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
2019_012	ZS Provaznická - kuchyně	Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ roz: ořtu	
Objednatel			
Dodavatel	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077	Zakázkové číslo	2019_012
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	14 963	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	224
ZRN celkem	14 963	Zařízení staveniště	150
		Provoz investora	0
HZS	250	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 213	Ostatní náklady, neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	15 587	Ostatní náklady celkem	374

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	0,0 %	15 587 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
ČENA ZA OBJEKT CELKEM		15 587 Kč

Poznámka :

Stavba : 2019_012 ZS Provaznická - kuchyně
Objekt : 001 vytápění

Rozpočet : 1
Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	402	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	7 949	0	0	0
734 Armatury	0	2 508	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 333	0	0	250
783 Nátěry	0	771	0	0	0
CELKEM OBJEKTY	0	14 963	0	0	250

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základně	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0	14 963	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 963	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 963	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	14 963	224
Zařízení staveniště	0	1,0	14 963	150
Provoz investora	0	0,0	14 963	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 963	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 963	0
CELKEM VRN	0	0,0	14 963	374

Položkový rozpočet

Stavba :	2019_012 ZŠ Provaznicka - kuchyň	Rozpočet: 1
Objekt :	001 vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	objem - Kč
Díl: 713 Izolace tepelné						
1	predb.cena	izolace potr PUR-pouzdry. - montáž				
2	283771127	izolace potrubí Miralon PRO 32x13 mm šedočerná	m	8,00	34,51	276,08
 Celkem za 713 Izolace tepelné						126,08
Díl: 733 Rozvod potrubí						
3	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	28,00	20,32	528,32
4	733111313R00	Potrubí závit. běžné svařované DN 15	m	14,00	254,15	3 558,10
5	733111314R00	Potrubí závit. běžné svařované DN 20	m	4,00	289,00	1 156,00
6	733111315R00	Potrubí závit. běžné svařované DN 25	m	8,00	338,00	2 706,40
 Celkem za 733 Rozvod potrubí						7 948,82
Díl: 734 Armatury						
7	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	4,00	68,40	273,60
8	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	2,00	94,40	188,80
9	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	4,00	67,07	268,28
10	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1	kus	2,00	93,50	187,00
11	734223112RT2	ventil termost. DN15 s termostatickou hlavici pro veř. prost	kus	2,00	523,16	1 046,32
12	734268412R00	šroubení uzav.dvoutrub.přímé DN 15	kus	2,00	123,75	247,50
13	661100062	Kohout kulový 1"	kus	2,00	148,00	296,00
 Celkem za 734 Armatury						2 507,50
Díl: 735 Otopná tělesa						
14	735000912R00	výregulování ventilů	kus	2,00	104,65	209,30
15	735191010R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	110,00	10,63	1 169,30
16	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	110,00	17,77	1 954,70
17	B04 R03	Hsz-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška	h	0,50	500,00	250,00
 Celkem za 735 Otopná tělesa						3 583,10
Díl: 783 Nátěry						
18	783325173	nátěry synt. potrubí DN do 50mm	m	28,00	29,87	771,42
 Celkem za 783 Nátěry						771,42

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“				
1	Název:	FINEZZA FACILITY s.r.o.	Dodávky technologie kuchyně 1.588.874,-	57,67
	Sídlo / místo podnikání:	Pavlovova 1351/44 Zábřeh 700 30 Ostrava		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	29398096		
	DIČ:	CZ29398096		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 38845 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	---		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	---		
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním			
	Osoba oprávněná jednat za			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	

Harmonogram denní

Zakázka: Modernizace výdejny jídel ZŠ Provaznická

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČ: 25392077

Datum: 30.4.2020

Činnost	2020																																		
	Den																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Započetí prací	X																																		
Přípravné práce, bourání, demontáže																																			
Rozvody TZB																																			
Zdivo, povrchové úpravy stěn																																			
Podlahy, izolace																																			
Obklady, dlažby, podlahové krytiny																																			
Kompletace TZB																																			
Malby, nátěry																																			
Úklid																																			
Montáž technologie výdejny																																			
Předání a převzetí díla																																			

