

Vlastimil Zela - SVP , IČO: 10641211, DIČ: CZ5803092581, Bělotínská 288, 753 01 Hranice
telefon: 603239707
e-mail: vlastimil.zela@seznam.cz

CENOVÁ NABÍDKA 2020/018

na výměnu okapového plechu na věžovém VDJ Hromůvka
v areálu firmy Cetris (Cidem) Hranice na ulici Nová

REV2 – doplnění dle požadavku objednatele

27. března 2020
8. dubna 2020
12. června 2020

Základní informace:

Na věžovém VDJ Hromůvka došlo k utržení části oplechování okapového plechu. Stav ostatních okapových plechů je velmi špatný a je nutné provedení výměny všech segmentů. Původní okapnice jsou zakulaceny. Obvod vodojemu je 38 m.

Pro obnovu okapnic je nutné odstranění starých okapnic, ořezání staré lepenky, zatmelení shnilých dřevěných hranolů (zabránění další kondenzaci vody) penetraci a následné připevnění nových okapnic o ploše cca 20 m² na enkolitové lepidlo. Zatlukací kotva VKO 9 – 9 x 110.

Po instalaci okapnic bude po obvodu doplněn bitumenovým pásem.

Vzhledem k pracím na vysokých objektech je nutné zajištění pracoviště proti pádu věcí a to do okruhu 1/10 výšky objektu!

Sanace betonu se jeví jako neopodstatněná – byla provedena fotodokumentace a i při vizuální prohlídce

(nebyla měřena tvrdost betonu), nebylo zjištěno žádné významné narušení železobetonové konstrukce armatura není nikde viditelná. V případě, že pod demontovanými okapnicemi bude zjevná viditelná závada, bude provedena dokumentace a budeme objednatele informovat a vzájemně bude dohodnut další postup.

JEDNÁ SE O VÝŠKOVÉ PRÁCE.

Montáž:

1) Demontáž stávajícího oplechování

Zajištění materiálu, demontáž stávajícího oplechování, očištění, penetrace
3 pracovníci 1 den 18.000,-
Lokální opravy betonu (bude fakturováno pouze v případě, že k opravě dojde) 1.500,-

2) Montáž oplechování

Montáž okapnic *délky 1000 mm*
3 pracovníci **14 hodin** 27.000,-
Plech tloušťka 0,55 1 bm x r.š. 500 mm, celkem 44 bm 14.300,-
Přesun hmot 400,-
Enkolit 2,5 kg/m² 50 kg 5 ks 7.300,-
Nýty trhací 300 ks 400,-
Tmel vyplňovací 750,-
Zatloukací kotva VKO 9 - 9 x 110 mm 250 ks 2.100,-
Silikonový tmel 10 ks 1.200,-

3) Penetrace plechů a nalepení bitumenového pásu na plech i beton

Penetrace, nalepení bitumenového pásu 18.000,-
3 pracovníci 1 den 400,-
Přesun hmot 6.080,-
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 40 m² 800,-
Den Bit BR-ALP - Asfaltový penetrační lak 900,-
Plyn propan butan

4) Oprava poklopu a střechy

Montáž poklopu		1.200,-
Poklop Fe 3 mm s nátěrem polyuretan		2.500,-
Lokální opravy lepenky okolo rámu a trubkových prostupů		2.000,-

5) Doprava a likvidace odpadu

Likvidace odpadu	100 kg	6.000,-/t	600,-
(Staré plechové okapnice budou očištěny a odvozeny do kovošrotu)			
(Dopravné neúčtujeme – jedná se o práce 800 m od naší provozovny.)			

6) Termín realizace – dle dohody.

Celkem za montáž a dodávku 105.430,-
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%.

Datum: 12. června 2020
Zpracoval: Vlastimil Zela

Speciální výškové a potápěčské práce

Vlastimil Zela

Bělotínská 288, 753 01 Hranice

IČ: 10641211, DIČ: CZ5803092581

tel.: +420 603 239 707

