

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník k obřadní síni Krásné Pole

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									69 610,58

001		B			Chodník k obřadní síni Krásné Pole_vícepráce				69 610,58
	1	O		HSV	Zemní práce				8 186,74

Seznam položek pro oddíl :

P	1	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	25,000	m2	80,00	2 000,00
P	2	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	25,000	m2	25,00	625,00
P	3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,200	m3	596,00	715,20
			"Hloubení rýhy pro opěrnou zeď 2,5*0,4*(0,8+0,4)	1,200			
P	4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	1,200	m3	169,00	202,80
P	5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	1,200	m3	77,90	93,48
P	6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1,200	m3	285,00	342,00
P	7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	7,200	m3	21,60	155,52
			1,2*6	7,200			
P	8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,200	m3	17,20	20,64
P	9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	2,160	t	150,00	324,00
			1,2*1,8	2,160			
P	10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	70,810	m3	10,00	708,10
P	11	762231821	Demontáž obložení schodišťových soklů + stupňů	40,000	m	75,00	3 000,00
			"Sokl 8*3	24,000			
			"Stupnice 8*2	16,000			

2	O			HSV	Zakládání				18 975,00
----------	----------	--	--	------------	------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	12	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	3,000	m2	3 460,00	10 380,00
			"Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění + pohledové zdící prvky se štípanou hranou "+ Armatura "+ Zákrytové desky 2,5*1,2	3,000			
P	13	348171211	Osazování zábradlí ocelového na zdech hmotnosti do 100 kg/m	2,500	m	838,00	2 095,00
S	14	R	Dodávka zábradlí	2,500	m	2 600,00	6 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka : Chodník k obřadní síni Krásné Pole

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									69 610,58
	5	O		HSV	Komunikace pozemní				31 359,16
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
	P	15		564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm "Násep pro vytvoření bezbarierového přístupu (8,3*8,3)*2/2 25*2/2 217/2	202,390 68,890 25,000 108,500	m2	91,70	18 559,16
	P	16		564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	25,000	m2	135,00	3 375,00
	P	17		596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	25,000	m2	180,00	4 500,00
	S	18		592452620	dlažba betonová 20x20x8 cm	25,000	m2	197,00	4 925,00
	8	O		HSV	Potrubí				2 560,00
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
	P	19		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	kus	2 560,00	2 560,00
	997	O		HSV	Přesun sutě				3 189,38
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
	P	20		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 25*0,15*2,1 25*0,05*1,8	10,125 7,875 2,250	t	95,00	961,88
	P	21		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10,125*15	151,875 151,875	t	8,00	1 215,00
	P	22		997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 25*0,15*2,1	7,875 7,875	t	100,00	787,50
	P	23		997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce- asfalt (skládkovné) 25*0,05*1,8	2,250 2,250	t	100,00	225,00
	998	O		HSV	Přesun hmot				5 340,30
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
	P	24		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	97,096	t	55,00	5 340,30

Položkový rozpočet

Zakázka :

Chodník k obřadní síni Krásné Pole

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									69 610,58

202,39*0,2*1,1*1,8

80,146

25*0,05*1,8

2,250

25*0,2*1,1*1,8

9,900

25*0,08*2,4

4,800