

VÝKAZ VÝMĚR - VTP

Stavba: KHS Hradec Králové - pracoviště Náchod

Objekt: Oprava rozvodů vytápění a regulace v objektu Českoskalická 254, Náchod

Objednatel: KHS Hradec Králové, Habrmanova 19

Zhotovitel: Erik Majerník ičo 74518038

Místo: Náchod

Zpracoval: ing. Josef Fabiá

Datum: 25. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	42,000
2	63154026	<i>pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/60 mm</i>	m	42,000
3	713463212 1	Al páska samolepící	kus	2,000
4	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	176,608
5	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	176,608

731 Ustřední vytápění - kotelny

6	731391815 1	Vypuštění vody ze systému vytápění	kus	2,000
7	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	19,180
8	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	19,180

732 Ustřední vytápění - strojovny

9	732421412 .GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-60 DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 1 m3/h pro vytápění	so ub or	1,000
10	732421413 .GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-80 DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 1,6 m3/h pro vytápění	so ub or	1,000
11	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	209,712
12	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	209,712

733 Ustřední vytápění - rozvodné potrubí

13	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	8,000
14	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	42,000
15	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	42,000
16	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	8,000
17	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	266,371
18	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	266,371

734 Ustřední vytápění - armatury

19	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	2,000
20	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automaticky	kus	8,000
21	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000

22	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	ku s	4,000	
23	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	ku s	2,000	
24	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ku s	8,000	
25	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	ku s	4,000	
26	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	ku s	4,000	
27	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	ku s	6,000	
28	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	ku s	6,000	
29	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	ku s	4,000	
30	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	ku s	4,000	
31	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	254,100	
32	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	254,100	
735 Ustřední vytápění - otopná tělesa					
33	735494811 1	Napuštění systému vytápění po úpravě rozvodů	kpl	2,000	
34	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	22,406	
35	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	22,406	
783 Dokončovací práce - nátěry					
36	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	50,000	
Celkem					114 993,00 0,271

